



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ



Dr. Horacio Daniel Fernández Morinigo
Gobernador Municipal 2021-2025

Defensora del Chaco 170 al
Caballero Alvarez y Tre. Adolfo Martínez
Teléfono: +595294 220-252 | +595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficiente, transparente, cumpliendo con el deber de servicio, promoviendo el crecimiento sustentable y el desarrollo de la comunidad, con plena integridad y honestidad en todas las actividades".

ANEXO 902-08

Items	EMPRESA	DESCRIPCION DEL BIEN	Atributos	Cantidad	Precio Promedio		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		ECOSTEEL S.A		PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO		DISTRIBUIDORA JASY		DISTRIBUIDORA JASY	
					Precio Unitario Promedio	Precio Total Promedio IVA Incluido	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	%	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	%	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	%		
1		Preparación de área de trabajo, limpieza de terreno con un equipo especializado, retiro de basuras y escombros.	m2	554	3.750	2.077.500	3.500	-7	1.939.000	3.750	-	2.077.500	4.000	7	2.216.000	
2		Destronque de arboles, retiros de basuras y ramas y raíces, incluye herramientas y mano de obra	gl	1	2.761.088	2.761.088	2.500.000	-9	2.500.000	2.761.088	0	2.761.088	3.000.000	9	3.000.000	
3		Raspado de suelo existente con retiro de 0,20m, incluye alquiler de equipos y maquinaria con personal operativo	m2	554	13.031	7.219.313	12.000	-8	6.648.000	13.031	-0	7.219.174	10.000	-23	5.540.000	
4		Relleño, compactación y nivelación con arena gorda en toda el área, incluye equipos necesarios y mano de obra	gl	554	10.500	5.817.000	9.500	-10	5.263.000	10.500	-	5.817.000	15.000	43	8.310.000	
5		Alquiler de contenedores para retiro de residuos y escombros	unidad	5	625.000	3.125.000	550.000	-12	2.750.000	625.000	-	3.125.000	650.000	4	3.250.000	
6		Alquiler de baño físal para funcionaros durante el proceso de la obra	unidad	1	3.438.750	3.438.750	3.150.000	-8	3.150.000	3.438.750	-	3.438.750	3.500.000	2	3.500.000	
7		Obrador, para almacenamiento de equipos y materiales	unidad	1	4.125.000	4.125.000	3.758.000	-9	3.758.000	4.125.000	-	4.125.000	4.000.000	-3	4.000.000	
8		Vallado de obra perimetral, incluye montaje y retiro una vez finalizada la obra	ml	113	53.750	6.073.750	46.500	-13	5.254.500	53.750	-	6.073.750	50.000	-7	5.650.000	
9		Flete, para traslado de equipos y personal	gl	1	3.125.000	3.125.000	3.046.875	-3	3.046.875	3.657.190	17	3.657.190	3.000.000	-4	3.000.000	
10		Cartel de obra	unidad	1	1.831.875	1.831.875	1.786.078	-3	1.786.078	1.831.875	-	1.831.875	2.000.000	9	2.000.000	
11		Cordon perimetral en área de contrapiso con ladrillos comunes para enmarcar el área, incluye materiales y mano de obra	ml	510	67.375	34.361.250	58.950	-13	30.064.500	67.375	-	34.361.250	65.000	-4	33.150.000	
12		Colocación de plástico tipo carpa negra impermeable para base de hormigon armado	m2	430	17.850	7.675.500	17.404	-2	7.483.720	17.850	-	7.675.500	12.000	-33	5.160.000	
13		Refuerzos con malla metálica de varillas conformadas 4x16, incluye montaje	m2	430	24.250	10.427.500	23.644	-2	10.166.920	24.250	-	10.427.500	25.000	3	10.750.000	
14		Elaboración de hormigon in situ, espesor 7cm, incluye materiales y mano de obra	m2	430	97.500	41.925.000	88.500	-9	38.055.000	97.500	-	41.925.000	95.000	-3	40.850.000	
15		Colocación de juntas de dilatación con planchuelas metálicas o madera fina para evitar fisuras en el hormigonado, incluye	ml	510	11.375	5.801.250	11.091	-2	5.656.410	11.375	-	5.801.250	10.000	-12	5.100.000	
16		Elaboración de canteros con dos hileras de ladrillos comunes revocado y pintado con pintura latex acrílico, incluye mano de obra y materiales	unidad	14	567.500	7.945.000	553.313	-2	7.746.382	567.500	-	7.945.000	550.000	-3	7.700.000	
17		Provisión y colocación de pasto sintético de 10mm de espesor	m2	300	75.011	22.503.375	68.950	-8	20.685.000	75.011	-0	22.503.300	95.000	27	28.500.000	
18		Provisión y colocación de piso tipo goma con diseño artístico, incluye herramientas, materiales y mano de obra	m2	145	402.500	58.362.500	361.500	-10	52.417.500	402.500	-	58.362.500	375.000	-7	54.375.000	
19		Parque de juegos	unidad	1	259.040.500	259.040.500	215.000.000	-17	215.000.000	238.047.373	-8	238.047.373	243.549.000	-6	243.549.000	
20		Panel Braille, con colocación	unidad	3	2.350.000	7.050.000	2.291.250	-3	6.873.750	2.350.000	-	7.050.000	2.200.000	-6	6.600.000	
21		Panel de juegos, ábaco, ta te ti	unidad	2	1.887.500	3.775.000	1.840.313	-2	3.690.626	1.887.500	-	3.775.000	1.900.000	1	3.800.000	

