



GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas - MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 24/2024 - ID 456.365

EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA											
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N° 24 impreso en Iona o adhesivo.	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000					
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	N/A	2.480	2.500	6.200.000					
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	N/A	N/A	2.480	6.000	14.880.000					
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	N/A	N/A	620	38.000	23.560.000					
5	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	N/A	N/A	370	92.000	34.040.000					
6	Relleno para Colchón de arena o tierra roja para pavimento	N/A	N/A	2.480	12.000	29.760.000					
7	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	N/A	N/A	2.480	60.000	148.800.000					
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	N/A	N/A	2.480	5.500	13.640.000					
9	Limpieza Final de Obra	N/A	N/A	2.480	2.000	4.960.000					
				TOTAL		277.340.000					



Abg. Mónica Arce
Dpto. de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú