

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA NORTE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación por Menor Cuantía N° 02/2024 "Construcción de Comedor, en el Local de la Escuela Básica N° 8.028 Santa Ana del Apa" del Distrito de Bella Vista Norte, con ID. N° 453.816

		MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO-MMD CONSTRUCTORA			
Ítem	RUBRO	UM	Cantidad	Precio unitario Ofertado (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparacion del terreno	M2	100	7.028	702.800
2	Replanteo y marcación	M2	93,74	6.294	590.000
3	Vallado de Obra	ML	60	82.076	4.924.560
4	Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	GL	1	2.105.808	2.105.808
5	Cimiento - Fundaciones	UNI	1	7.638.376	7.638.376
6	Zapatas de H° A°	M3	1,6	2.143.264	3.429.222
7	Encadenado inferior de 20x30cm	ML	52,8	137.746	7.272.989
8	Encadenado superior de 15x30cm	ML	50,3	108.586	5.461.876
9	Columnas de H° A° 15x30cm	M3	0,75	2.137.436	1.603.077
10	Columnas de H° A° 20x20cm en pilares de galería	M3	0,43	2.783.683	1.196.984
11	Viga de galería de H° A° 20x30cm	M3	0,43	2.140.302	920.330
12	Loseta de H° A° de 10cm de espesor	M3	0,15	2.143.269	321.490
13	De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	M2	18	153.913	2.770.434
14	De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados	M2	1,2	340.115	408.138
15	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y apisonado de interiores	M2	30	66.637	1.999.110
16	Aislacion Asfaltica	ML	41,35	21.842	903.167
17	De pared 0,15 de ladrillos laminados de 21 agujeros visto	M2	106	107.386	11.382.916
18	De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar	M2	53	82.516	4.373.348
19	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	ML	48	17.338	832.224
20	De 0,50 x 0,50m con ladrillos laminados visto de 21 agujeros en galería	ML	7	137.387	961.709
21	Techo de Chapa termoacustica con estructura metalica	M2	115,8	377.687	43.736.155
22	Canefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm	ML	21	86.751	1.821.771
23	Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 55cm	ML	35,5	88.954	3.157.867
24	De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	M2	228,03	36.202	8.255.142
25	De viga de galería y encadenados de H° A°	M2	10	36.167	361.670
26	Moldura lineal en balancines y puertas exteriores - Mochetas	ML	46	28.596	1.315.416
27	Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	ML	37,8	28.596	1.080.929
28	Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm	M2	86,2	40.499	3.491.014
29	Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	M2	86,2	33.832	2.916.318
30	Piso de cerámica esmaltada P15	M2	86,2	90.555	7.805.841
31	Zócalo de cerámica esmaltada P15	ML	58,28	22.732	1.324.821
32	Revestimiento de azulejos-Revestimiento de cerámica esmaltada h=1,50m	M2	6	91.778	550.668
33	Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10m con marco y herrajes.	UNI	1	1.669.986	1.669.986
34	Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes	UNI	1	1.263.189	1.263.189
35	Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos	UNI	2	733.000	1.466.000
36	Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz	M2	12,6	339.300	4.275.180
37	De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador.	M2	262,53	29.220	7.671.127
38	De pilares vistos con con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	M2	12,85	29.000	372.650
39	De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	M2	22	29.000	638.000
40	De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz	M2	8	29.000	232.000
41	De ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	M2	106	29.200	3.095.200
42	De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético.	M2	115,8	29.000	3.358.200
43	De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético.	ML	56,5	29.000	1.638.500
44	De machimbres con barniz, base aceite de lino. (dos manos)	M2	110	29.000	3.190.000
45	Colocacion de vidrios dobles de 4 mm	M2	12,6	98.000	1.234.800
46	Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos, con llaves TM y disyuntor diferencial monofasico	GL	1	960.000	960.000
47	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	GL	1	625.000	625.000
48	Registro con tapa de H°A°, dimensiones interiores 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de piedra triturada	GL	1	435.000	435.000
49	Alimentación de los circuitos de luces, incluye caños corrugados, cableado y placas	UNI	12	127.000	1.524.000
50	Alimentación de los circuitos de tomas, incluye caños corrugados, cableado y placas	UNI	10	128.000	1.280.000
51	Alimentación de los circuitos de ventiladores de techo	UNI	2	149.000	298.000
52	Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar	UNI	1	250.000	250.000
53	Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	UNI	1	189.000	189.000
54	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	UNI	8	145.000	1.160.000
55	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	UNI	3	116.000	348.000

56	Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios.	UNI	1	1.420.000	1.420.000
57	Instalación de grifería y pileta doble bacha de acero inoxidable	GL	1	1.450.000	1.450.000
58	Desagüe de pileta hasta primer registro, incluye desengasador y rejilla de piso.	GL	1	920.000	920.000
59	Registro 40x40cm	UNI	1	535.000	535.000
60	Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañería externa y registros según plano general.	GL	1	2.080.000	2.080.000
61	Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad	GL	1	2.975.000	2.975.000
62	Baldosones de hormigon 40x40cm en guarda obra y acceso, incluye contrapiso	M2	104	115.000	11.960.000
63	Rampa peatonal	UNI	1	340.000	340.000
64	Escaleras de acceso	UNI	1	340.000	340.000
65	Mesada de H°A° con revestimientos cerámicos, para pileta de cocina (1,85x0,60m) con mueble de madera en bajo mesada con estantes	UNI	1	2.400.000	2.400.000
66	Pasa platos, mesada de madera con marco.	UNI	1	380.000	380.000
67	Extintor PQS ABC de 4 kilos.	UNI	1	430.000	430.000
68	Alimentación subterráneo del medidor al Tablero Seccional c/ cable NYN de 2 x 6 mm2.	ML	20	34.000	680.000
69	Servicio de retiro de vallado de obra	ML	60	7.500	450.000
70	Limpieza de obra - limpieza final	M2	100	8.500	850.000
				Total	200.000.000


 Lic. César Florentín Domínguez
 Responsable de UOC
 Lic. César H. Florentín
 Administrador