



# GOBERNACIÓN DE NÍEMEBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



### CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NÍEMEBUCÚ – PLURIANUAL - ID 454873

#### Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TACUARAS

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	FERNANDO CABALLERO CESPEDES		RAMÓN ANTONIO BÁEZ			
					Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131601-002	Movilización, Instalaciones provisionales y Obrero	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	27.290,875	27.290,875	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72101504-001	Gestión para la habilitación de la obra ante el MADES (Incluyendo gastos administrativos, de publicación)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	106.980,230	106.980,230	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72101903-001	Pontón estructura de acero carbono de 1/8" de espesor, con 2 flotadores de 5m de largo por 0,80m de ancho- Esora 5m Manga 3m y Puntal 0,80m con Barandas de seguridad, accesorios, traslado, colocación y puesta en funcionamiento.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	122.941,827	122.941,827	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72102304-010	Muertos de anclaje en orilla, con cabos de amarre ligados al pontón flotante	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	procedencia: Nacional	1.629,629	6.518,516	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	83101504-990	Provisión y colocación de tubos PEAD 90 mm de diámetro, con sus bridas, nipples, soportes, válvula de retención.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	100,00	procedencia: Nacional	201,949	20.194,900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-001	Tablero de comando en caja metálica para exterior, con conexión de arranque suave (softstarters) y automatización de arranque y paradas con PLC, según necesidad de reservorio semienterrado.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	40.734,753	40.734,753	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	83101504-999	Provisión, conexión, montaje y puesta en marcha, de electrobomba, caudal total máximo de 30 m <sup>3</sup> /hrs, presión 30 m.c.a. Accesorios de montaje, nipples, válvulas, uniones, colector metálico, y protección mecánica.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	16.730,773	33.461,546	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-001	Provisión conexión y colocación de línea de conexión eléctrica, con sus respectivos accesorios de protección, entre el pontón flotante y la caseta de mando.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	120,00	procedencia: Nacional	611,315	73.357,800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-002	Excavación de zanja en suelo común	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	20,00	procedencia: Nacional	38.550	771,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72131601-002	Excavación de zanja en suelo duro	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	63.307	63.307	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72102905-001	Relleno compactado mecánicamente con suelo proveniente de la zanja.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	21,00	procedencia: Nacional	34.912	733.152	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72102905-001	Carra o asiento de tubería, colchón de arena seleccionada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	100,00	procedencia: Nacional	32.732	3.273.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72153208-001	Provisión y colocación de tuberías de 3 pulgadas de diámetro y de 10 Kg/cm2 de presión, con accesorios y anclaje.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	procedencia: Nacional	81.869	14.736,420	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	72102304-010	Provisión y colocación de válvula de retención de 4 pulgadas, con accesorios y registro de hormigón con tapa.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	6.765,412	13.530,824	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	72102304-010	Prueba hidráulica del sistema.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	270,00	procedencia: Nacional	17.461	4.714,470	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	72131601-003	Excavación para cimiento	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	8,00	procedencia: Nacional	34.185	273.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	72131601-003	Cimentación de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,50	procedencia: Nacional	169,200	2.284,200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	72131601-004	Viga cadena inferior de H*A* 0,15 mts x0,30 mts.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	2.825,553	5.650,706	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	72131601-004	Columnas (pilares) de H*A* 0,15 mts x0,15 mts. Altura 3 a 4 metros cada uno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,80	procedencia: Nacional	2.825,500	2.260,240	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	72131601-009	Contrapiso de cascos e= 10cm fratachado, alisado para piso.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	33,00	procedencia: Nacional	49.120	1.620,960	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	72131601-006	Aislación asfáltica en "U"	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	36,00	procedencia: Nacional	16,371	589,356	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	72102905-001	Relleno y compactación mecánica.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	30,00	procedencia: Nacional	124,009	3.720,270	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	72131601-005	Mampostería de elevación espesor de 15cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	75,00	procedencia: Nacional	316,574	23.743,050	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	72131601-004	Viga de encadenado superior de H*A*0,15 mts x 0,30 mts.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	2.825,353	5.650,706	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

*[Handwritten signature]*  
DARIO COURTIAT.



*[Handwritten signature]*  
Lic. A. Acosta

*[Handwritten signature]*  
Lic. A. Acosta



**GOBERNACIÓN DE NEEEMBUJÚ**  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



**CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NEEEMBUJÚ - PLURIANUAL - ID 454873**  
**Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TACUARAS**

Item	Código Catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	FERNANDO CABALLERO CEPEDAS			RAMÓN ANTONIO BÁEZ		
					Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
25	72101603-002	Canaletas y tubos de desagüe pluvial.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	10,00	procedencia: Nacional	87.330	873.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	72131601-007	Techo de chapa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	procedencia: Nacional	229.243	8.023.505	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	72131601-007	Aislación de techo con isolant	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	procedencia: Nacional	48.025	1.680.875	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	72131601-007	Cieloraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	procedencia: Nacional	130.996	4.584.860	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	72131601-010	Aberturas de chapa metálica 0,90x2,10 mts, incluye marco metálico y cerradura externa.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	1.200.798	1.200.798	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	72131601-010	Aberturas de chapa metálica 0,90x2,10 mts, incluye marco metálico y cerradura externa.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	1.473.707	2.947.414	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	72131601-010	Aberturas de vidrios templados de 10 mm incoloro, herrajes y cerraduras, instaladas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,00	procedencia: Nacional	807.809	4.039.045	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	72131601-012	Pintura al látex.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	75,00	procedencia: Nacional	39.294	2.947.050	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	72131601-012	Pintura Puerta metálica y marco al esmalte sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,00	procedencia: Nacional	31.648	632.960	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	72131601-001	Instalación Eléctricas: Tableros, luminarias, (interior, exterior) Cableado, llaves, tomas y artefactos. (28 bocas)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	28,00	procedencia: Nacional	272.908	7.641.424	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	72131601-009	Piso de cerámica.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	procedencia: Nacional	103.702	3.629.570	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	72131601-009	Vereda perimetral con contrapiso.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	290,00	procedencia: Nacional	103.702	30.073.580	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	72131601-011	Instalación hidráulica e instalación de un sanitario completo.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	7.423.118	7.423.118	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	72131601-013	Limpieza de obra.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	545.817	545.817	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	72131601-002	Excavación de zanja en suelo común	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2500,00	procedencia: Nacional	34.185	85.462.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	72131601-002	Excavación de zanja en suelo duro	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	20,00	procedencia: Nacional	436.654	8.733.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	72102905-001	Relleno compactado mecánicamente con suelo proveniente de la zanja	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1500,00	procedencia: Nacional	45.826	68.739.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	72102905-001	Relleno compactado mecánicamente con suelo proveniente de préstamo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1000,00	procedencia: Nacional	94.898	94.898.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	72102905-001	Cama o asiento de tubería, colchón de arena seleccionada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3500,00	procedencia: Nacional	32.732	114.562.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	72133208-001	Provisión y colocación de tubería Ø 110 mm - 10 kg/cm <sup>2</sup> , con accesorios, válvulas exclusas, registros para manióbras, anclajes.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1000,00	procedencia: Nacional	141.912	141.912.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	72133208-001	Provisión y colocación de tubería Ø 85 mm - 8 kg/cm <sup>2</sup> , con accesorios, válvulas exclusas, registros para manióbras, anclajes.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	2000,00	procedencia: Nacional	98.247	196.494.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	72133208-001	Provisión y colocación de tubería Ø 60 mm - 8 kg/cm <sup>2</sup> , con accesorios, válvulas exclusas, registros para manióbras, anclajes.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1000,00	procedencia: Nacional	96.056	96.056.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	72133208-001	Provisión y colocación de válvula de retención Ø 110 mm con sus accesorios, y registro de hormigón en la línea de impulsión	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	8.733.080	17.466.160	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	72133208-001	Provisión y colocación en la línea de impulsión de válvula exclusa con sus accesorios, y registro de hormigón con tubería de descarga para división de distribución.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	procedencia: Nacional	3.854.384	11.563.152	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**GOBERNACIÓN DE NEEMBUCÚ**  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



**CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NEEMBUCÚ – PLURIANUAL - ID 454873**  
**Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TACUARAS**

Item	Código Catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	FERNANDO CABALLERO CESPEDES			RAMÓN ANTONIO BÁEZ		
					Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
49	72102304-010	Provisión y colocación de válvula ventosa con registro de hormigón y empalme a tubería principal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	4.328.245	4.328.245	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	72131601-001	Provisión e instalación de medidores de caudal residencial.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	300,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	796.484	238.945.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	72102304-010	Prueba hidráulica.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	4500,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	3.632	16.344.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	700,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	2.180	1.526.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	72131601-001	Acometida trifásica completa, accesorios, conductor pre ensamblado 3x35 + 1x50, gabinete para medidor, puesta a tierra.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	19.142.383	19.142.383	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	72102304-010	Provisión y montaje de tablero metálico externo, tablero general, con provisión y colocación de las llaves termomagnéticas correspondientes.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	46,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	359.830	16.552.180	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	72131601-001	Provisión y montaje eléctrica protegida, hasta la caseta de mando, subterránea, incluye registros.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	65,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	359.830	23.388.950	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	72102304-010	Provisión y montaje de DPS, completo con malla a tierra.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	8.733.080	8.733.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	350,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	5.272	1.845.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	82101502-007	Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	1.309.962	1.309.962	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	72131601-002	Excavación para cimiento y pleta de lodos.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	36,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	34.185	1.230.660	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	72131601-002	Relleno y compactación manual	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	12,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	45.826	549.912	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	72131601-013	Transporte y retiro de material sobrante hasta una distancia de 3 km	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	65.102	976.530	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	72131601-004	Elaboración y carga de hormigón fck 210kg/cm2 para zona de válvulas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	2.691.610	8.074.830	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	72131601-004	Elaboración y carga de hormigón fck 210kg/cm2 para sello de armadura de fundación y losa fondo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	3.043.680	18.262.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	72131601-004	Plataas de H <sup>1</sup> A <sup>1</sup> .	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	17,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	3.043.680	51.742.560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	72131601-004	Losa de H9Ae	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	3.043.680	18.262.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	72131601-004	Muros de H <sup>1</sup> A <sup>1</sup> .	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	21,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	3.043.680	63.917.280	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	72131601-004	Pleta de Lodo de H9Ae	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	3.043.680	18.262.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	72131601-004	Vigas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	3.043.680	3.043.680	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	72131601-008	Tratamiento impermeabilizante con revoque, interior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	228,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	152.828	34.844.784	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	72131601-012	Tratamiento impermeabilizante con pintura, interior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	228,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	125.535	28.621.980	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	72131601-008	Tratamiento impermeabilizante con revoque, interior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	194,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	152.828	29.648.632	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	72131601-012	Tratamiento impermeabilizante con pintura, exterior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	194,00	procedencia: Nacional Características: Nacional	125.535	24.353.790	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

*[Handwritten signature]*  
SARCO COSTARRA



*[Handwritten signature]*  
FERNANDO CABALLERO CESPEDES

*[Handwritten signature]*  
RAMÓN ANTONIO BÁEZ



**GOBERNACIÓN DE NEEEMBUCCIÓN**  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



**CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NEEEMBUCCIÓN - PLURIANUAL - ID 454873**  
Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TACUARAS

Item	Código Catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	FERNANDO CABALLERO CESPEDES		RAMÓN ANTONIO BÁEZ			
					Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
73	72102304-010	Tratamiento de desinfección.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	268,00	procedencia: Nacional	13,096	3.509,728	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	72131601-012	Pintura al látex exterior color cemento 3 capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	240,00	procedencia: Nacional	72,043	17.290,320	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	72101903-001	Provisión y colocación de baranda de seguridad completa, tubo de 50 x 50, y 50 x 20.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,00	procedencia: Nacional	668,077	26.723,080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	72101903-001	Pasarela de inspección, metálica de 0,60 metros de ancho.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	38,00	procedencia: Nacional	840,150	31.925,700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	72101903-001	Escalera metálica con baranda de seguridad.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,00	procedencia: Nacional	1.355,807	10.846,456	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	83101504-996	Caseta de operaciones (Provisión de cal hidratada, refrnada, bolsa de 25kg)	unidad de medida: kilogramos presentación: UNIDAD	1000,00	procedencia: Nacional	6,035	6.035,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	83101504-996	Caseta de operaciones (Provisión de sulfato de aluminio, bolsa de 50kg)	unidad de medida: kilogramos presentación: UNIDAD	1000,00	procedencia: Nacional	8,030	8.030,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	83101504-996	Caseta de operaciones (Provisión de hipoclorito de sodio en bidones.)	unidad de medida: Litros presentación: UNIDAD	1000,00	procedencia: Nacional	6,976	6.976,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	83101504-996	Caseta de operaciones (Provisión e instalación de tanque de polietileno, para mezcla de químicos con soportes: conexión hidráulica, y accesorios.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	procedencia: Nacional	3.711,559	14.846,336	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
82	83101504-998	Caseta de operaciones (Provisión e instalación de bomba dosificador de químicos, 120 litros por minutos, con accesorios de instalación)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	procedencia: Nacional	9.612,601	38.450,404	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	83101504-996	Caseta de operaciones (Provisión y montaje de sistema neumático de agitación automática, válvulas, accesorios de montaje.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	procedencia: Nacional	6.628,799	26.515,196	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	83101504-996	Caseta de operaciones (Provisión y montaje de compresor de aire, cilindro de 50 litros, automático.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	5.294,429	5.294,429	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
85	83101504-996	Caseta de operaciones (Tablero de mando automático para bombas de dosificación.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	9.278,897	9.278,897	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
86	72102304-999	Caseta de operaciones (Pileta de laboratorio, con instalación hidráulica.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	2.036,629	2.036,629	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	83101504-996	Caseta de operaciones (Estantería para los químicos inox.)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	procedencia: Nacional	2.019,524	20.195,240	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
88	72131601-004	Elaboración y carga de hormigón fck 210kg/cm2 para fijación de canaleta.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	2.473,283	4.946,566	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
89	72101603-002	Provisión y montaje de canaleta parshall de acero inoxidable.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	16.365,260	16.365,260	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
90	72102304-010	Mezclador hidráulico con chicanas en chapas inox 304 de 1,2 mts.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	80,00	procedencia: Nacional	1.288,129	103.050,320	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
91	72102304-010	Contramarco superior de chicana en perfil U de 23x25 mm en acero inox. e = 2 mm incluye armado y colocación.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	80,00	procedencia: Nacional	240,159	19.212,720	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
92	72102304-010	Contramarco inferior de chicana en perfil L de 25x25 mm en acero inox. e = 2 mm incluye armado y colocación.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	80,00	procedencia: Nacional	196,494	15.719,520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
93	72102304-010	Computera de superficie, dimensiones de 0,30x1,10 mts de chapa inox 2mm de espesor.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	2.528,219	5.056,438	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
94	72101603-002	Canaleta de acero inoxidable e=2mm 0,15x0,30x0,15 mts (2 x 3,4 mts)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3,00	procedencia: Nacional	5.239,848	15.719,544	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
95	72102304-010	Tubos sedimentadores de acero inoxidable a 304, Medida: ancho 1,5 metros, largo 1 metro, altura 0,9 metros.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	procedencia: Nacional	51.088,518	204.354,072	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
96	72102304-010	Perfil U de 40x60 mm e=2,5 mm de acero inoxidable.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	procedencia: Nacional	193,085	2.317,020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
97	72102304-010	Perfil L 60 mm x 60 mm e=3mm con refuerzos, de acero inoxidable 304, c/ tornillos de fijación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	15,00	procedencia: Nacional	274,225	4.113,375	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

*[Handwritten signature]*  
DARIO COSSIRAT.

*[Handwritten signature]*  
B. B. B.





**GOBERNACIÓN DE NEEEMBUCÚ**  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



**CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NEEEMBUCÚ - PLURIANUAL - ID 454873**  
**Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TACUARAS**

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	FERNANDO CABALLERO CESPEDES				RAMÓN ANTONIO BÁEZ			
					Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total		
98	72102304-010	Pendiente de fondo y canal de escurrimiento de lodo hecho en H <sup>+</sup>	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	2.182.380	4.364.360	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
99	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta, chapa 2mm, de acero inoxidable 304, 0.15X0.30 mts	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	5,00	procedencia: Nacional	5.239.848	26.199.240	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
100	72102304-010	Provisión y colocación tubo, de 150 mm de diámetro, de chapa de acero inoxidable 304. Unida a la canaleta con soldadura TIG.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,20	procedencia: Nacional	5.239.800	6.287.760	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
101	72102304-010	Provisión y colocación arena seleccionada, graduada espesor 0.8 a 2mm con espesor de manto de 45 cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,00	procedencia: Nacional	3.198.041	9.594.123	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
102	72102304-010	Provisión y colocación grava graduada 4 a 8mm con espesor de manto de 40 centímetros, canto rodado de 10 a 20 mm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,50	procedencia: Nacional	7.731.900	27.061.650	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
103	72102304-010	Provisión y colocación carbón activado granulado 4 a 8mm con espesor de manto de 20 centímetros.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,50	procedencia: Nacional	20.522.700	30.784.050	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
104	72102304-010	Computera de superficie, dimensiones de 0,30x1,10 mts,	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	2.838.251	5.676.502	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
105	72102304-010	Perfil L 4"x4" e=3mm con refuerzos, de acero inox 304 c/hornillos de fijación	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	procedencia: Nacional	267.322	3.207.864	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
106	83101504-990	Tubo de 6" de Acero inoxidable, para captación de agua en el interior del filtro.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional	39.298.860	39.298.860	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
107	83101504-990	Tubo de 2" de Acero inoxidable, para captación de agua en el interior del filtro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	procedencia: Nacional	1.858.464	37.169.280	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
108	72131601-002	Excavación de zanja en suelo blando	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	30,00	procedencia: Nacional	34.185	1.025.550	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
109	72102304-010	Asentamiento de tuberías en suelo normal con colchón de arena seleccionada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	22,00	procedencia: Nacional	47.287	1.040.314	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
110	72102905-001	Relleno y compactación de zanja con suelo proveniente de la excavación de las mismas.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	300,00	procedencia: Nacional	45.826	13.747.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
111	72102304-010	Provisión y tendido de tuberías y accesorios de PVC línea PBA JEL, clase 20, diámetro 200 mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	260,00	procedencia: Nacional	106.950	27.807.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
112	72102304-010	Construcción de registros de 1 x 1 x 1m.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	procedencia: Nacional	1.364.543	4.093.629	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
113	72131601-005	Registro de manosteria 0,6x0,4 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	procedencia: Nacional	123.663	989.304	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
114	83101504-990	Provisión y colocación de Tubo PVC JEL 100mm para desagüe - 6 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	46,00	procedencia: Nacional	32.732	1.505.672	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
115	72131601-002	Excavación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	24,00	procedencia: Nacional	34.929	838.296	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
116	72102905-001	Relleno y compactación de suelo para fundación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,50	procedencia: Nacional	45.800	251.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
117	72131601-013	Cargas, transporte y descarga de material sobrante hasta una distancia de 3km	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	60,00	procedencia: Nacional	65.498	3.929.890	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
118	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0.30 m, incluyendo excavación y relleno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	154.580	309.160	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
119	72131601-004	Elaboración y carga de hormigón, fck 210 kg/cm2, para base de armadura	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	2.473.283	4.946.566	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
120	72131601-004	Plata de fundación de H9A9.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	8,30	procedencia: Nacional	2.473.200	20.527.560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
121	72131601-004	Muros de H <sup>+</sup> A	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	21,00	procedencia: Nacional	2.825.353	59.332.413	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
122	72131601-004	Losa de H9A9 tapa	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,00	procedencia: Nacional	2.473.283	9.893.132	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
123	72131601-004	Vigas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional	2.473.283	4.946.566	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	

*[Handwritten signature]*  
Mónica MUSIRAI



*[Handwritten signature]*  
Héctor A. Duval

*[Handwritten signature]*



# GOBERNACIÓN DE NEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



### CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NEEMBUCÚ – PLURIANUAL - ID 454873

#### Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TACUARAS

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	FERNANDO CABALLERO CESPEDES		RAMÓN ANTONIO BÁEZ		
					Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)
124	72102304-010	Base metálica para equipo de bombeo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,40	procedencia: Nacional 2.473.283	3.462.596	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
125	72131601-012	Tratamiento impermeabilizante con revoque, interior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	148,00	procedencia: Nacional 152.828	22.618.544	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
126	72131601-012	Tratamiento impermeabilizante con pintura, interior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	148,00	procedencia: Nacional 125.535	18.579.180	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
127	72131601-012	Tratamiento impermeabilizante con revoque, exterior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	88,00	procedencia: Nacional 152.828	13.448.864	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
128	72131601-012	Tratamiento impermeabilizante con pintura, exterior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	88,00	procedencia: Nacional 125.535	11.047.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
129	72102304-010	Tratamiento de desinfección.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	148,00	procedencia: Nacional 13.096	1.938.208	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
130	73121602-001	Provisión y montaje de escalera marítima para acceso exterior e interior del tanque semienterrado de acero inox.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	4,00	procedencia: Nacional 2.843.828	11.375.312	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
131	73121602-001	Fabricación y colocación de tapa metálica de 0.80X0.80 mts para acceso al interior del tanque semienterrado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 2.201.001	2.201.001	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
132	72102304-010	Fabricación y montaje del medidor externo de nivel en acero inoxidable del tanque semienterrado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 3.855.692	3.855.692	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
133	72102304-010	Fabricación y montaje de la tapa de protección del equipo de bombeo, chapa galvanizada n°16 de dimensiones 1.25X1 mts, incluyendo bulones	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 1.618.849	1.618.849	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
134	72102304-010	Provisión y montaje del sistema de boya del tanque semienterrado de H9A8 y tanque elevado de H9A8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional 618.321	1.236.642	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
135	72102304-010	Prueba de estanqueidad tanque semienterrado.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	100,00	procedencia: Nacional 18.903	1.890.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
136	72102304-010	Prueba de estanqueidad del filtro, decantador y floculador.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	200,00	procedencia: Nacional 27.634	5.526.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
137	83101504-999	Provisión, conexión, montaje y puesta en marcha, de electrobomba, caudal total máximo de 30 m <sup>3</sup> /hrs, presión 30 m.c.a. Accesorios de montaje, nipples, válvulas, uniones, colector metálico, y protección mecánica.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional 15.822.440	31.644.880	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
138	72102304-010	Tablero de comando en caja metálica para exterior, con conexión de arranque suave (softstarters) y automatización de arranque y paradas con plc, según necesidad de reservorio semienterrado.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 40.734.753	40.734.753	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
139	72131601-001	Provisión conexión y colocación de líneas de conexión eléctrica, con sus respectivos accesorios de protección, entre el tanque semi enterrado y la caseta de mando.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	procedencia: Nacional 611.315	36.678.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
140	72131601-001	Puesta a tierra en registro, con jabalina de cobre.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16,00	procedencia: Nacional 290.939	4.655.024	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
141	72131601-001	Provisión y montaje de postes metálicos con soportes para reflectores LED 100W, con encendido automático, con conexión a tierra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	procedencia: Nacional 1.000.093	10.000.930	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
142	72131601-001	Reflectores led de 100 watts.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	procedencia: Nacional 1.094.701	10.947.010	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
143	72102304-010	Provisión y montaje de electroducto de PVC de 25 mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	70,00	procedencia: Nacional 38.550	2.698.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
144	72131601-001	Conductores tipo NYY 2 x 2 mm <sup>2</sup>	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	120,00	procedencia: Nacional 70.574	8.468.880	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
145	72131601-001	Provisión y montaje de registro eléctrico de dimensiones 0.30X0.30X0.40m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	procedencia: Nacional 247.350	2.473.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
146	73121602-002	Portón Peatonal de 1,20x 2,00m; de caño cuadrado 30 x 30 y 20 x 20 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 1.836.631	1.836.631	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
147	73121602-002	Portón Vehicular de 3,00 x 2,00m de dos hojas; de caño 30 x 50 y 50 x 20 mm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 5.018.905	5.018.905	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

*Colombia*  
*DIARIO COMSIRPT.*



*Enser A. Becerra*

*Enser A. Becerra*

*Enser A. Becerra*



**GOBERNACIÓN DE NÍEMEBUCÚ**  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



**CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NÍEMEBUCÚ – PLURIANUAL - ID 454873**  
**Lote 3: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TACUARAS**

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	FERNANDO CABALLERO CEPEDAS		RAMÓN ANTONIO BÁEZ		
					Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)
148	72101703-007	Cerco con alambre tejido malla 2" y postes metálicos de 2". Con tres hileras de alambre de púas en la parte superior	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	procedencia: Nacional 166.617	29.991.060	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
149	83101504-990	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de tubos de Acero al carbono de 2 pulgadas, con sus anclajes correspondientes. Bridas, reducciones y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	10,00	procedencia: Nacional 625.750	6.257.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
150	72102304-010	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de tubos de Acero al carbono de, 3 pulgadas con sus anclajes correspondientes. Bridas, reducciones y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,00	procedencia: Nacional 829.468	6.635.744	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
151	72102304-010	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de tubos de Acero al carbono de 4 pulgadas con sus anclajes correspondientes. Bridas, reducciones y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	procedencia: Nacional 1.145.971	13.751.652	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
152	72102304-010	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de tubos de Acero al carbono de 6 pulgadas, con sus anclajes correspondientes. Bridas, reducciones y accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,00	procedencia: Nacional 1.491.629	11.933.032	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
153	72102304-010	Provisión e instalación de Hidrometro wolfsman con brida 4"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 11.058.740	11.058.740	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
154	72102304-010	Provisión e instalación de Válvula exclusiva de 4"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	procedencia: Nacional 4.874.335	19.497.340	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
155	72102304-010	Provisión e instalación de Válvula exclusiva de 6"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	procedencia: Nacional 6.911.507	41.469.042	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
156	72102304-010	Provisión e instalación de Válvula exclusiva de 3"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	procedencia: Nacional 3.709.924	7.419.848	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
157	72102304-010	Provisión e instalación de Válvula de bronce de 2"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	procedencia: Nacional 1.563.586	9.381.516	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
158	72102304-010	Válvula de retención horizontal 4"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 3.891.863	3.891.863	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
159	83101504-987	Construcción de tanque elevado de 50 m <sup>3</sup> , con conexiones de tubos accesorios válvulas niples de conexiones entre el tanque elevado y la red de distribución. Automatización del sistema y caudalímetro para control de caudal.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: Nacional 270.725.480	270.725.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
160	72131601-002	Excavación de zanja	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	500,00	procedencia: Nacional 34.185	17.092.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
161	72102905-001	Relleno compactado mecánicamente con suelo proveniente de la zanja	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	400,00	procedencia: Nacional 45.826	18.330.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
162	72102905-001	Relleno compactado mecánicamente con suelo proveniente de préstamo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	100,00	procedencia: Nacional 94.898	9.489.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
163	72102905-001	Camia o asiento de tubería, colchón de arena seleccionada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	700,00	procedencia: Nacional 32.732	22.912.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
164	72102304-010	Provisión y colocación de tubería Ø 110 mm PBA - 10 kg/cm <sup>2</sup>	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	700,00	procedencia: Nacional 69.858	48.900.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
165	72102304-010	Accesorios de conexión; codos, tees, válvulas, y registros.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	88,00	procedencia: Nacional 81.869	7.204.472	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
166	72102304-010	Provisión y colocación de válvula ventosa con registro de hormigón y empalme a tubería principal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	procedencia: Nacional 4.328.245	12.984.735	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
167	72102304-010	Prueba hidráulica de tubería Ø 110 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	700,00	procedencia: Nacional 26.181	18.326.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
168	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	700,00	procedencia: Nacional 1.817	1.271.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
169	72131601-007	Provisión y colocación de estructura metálica tipo tinglado con chapas onduladas galvanizadas N° 26 (altura mínima 2,50 metros sobre la estructura de la Planta de Agua), con instalación eléctrica e iluminación.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	75,00	procedencia: Nacional 434.706	32.602.950	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
<b>Total General:</b>						<b>3.899.853.910</b>		<b>NO COTIZA</b>	<b>NO COTIZA</b>

Observaciones

No se registran errores aritméticos

No Cotiza

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR GENERAL

