



MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO

José Leandro Oviedo-Itapúa-Paraguay
Gobierno Municipal Prof. Isidro Javier Morán Brizuela
Juntos Seguiremos Creciendo



ANEXO B-02-08

llamado: MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°03/2024 – CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA ESCUELA BASICA N°1508 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA ID N° 452.149

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	UNIDAD	Cantidad	marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obras	UN	1,00	ARF	NACIONAL	1.066.667	1.066.667
2	Replanteo y marcacion de obra	M2	69,30	ARF	NACIONAL	2.385	165.281
3	Excavación manual p/ cimiento	M3	9,45	ARF	NACIONAL	55.000	519.750
4	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	M3	9,45	ARF	NACIONAL	330.727	3.125.370
5	Muro de Piedra Bruta colocada	M3	6,50	ARF	NACIONAL	670.000	4.355.000
6	pintura de cancha	M2	540,00	ARF	NACIONAL	42.000	22.680.000
7	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	M2	18,90	ARF	NACIONAL	230.000	4.347.000
8	Hº Aº - huella de 0,60m de ancho, 0,10m de espesor y 23,1m de largo con 5 escalones (5 escalones de 23,1m) - (doble parrilla Ø 10 y Ø 12)	M3	9,70	ARF	NACIONAL	2.450.000	23.765.000
9	Carpeta de regularizacion sobre losa de asiento (incluye cara frontal)	M2	80,85	ARF	NACIONAL	34.449	2.785.202
10	Pintura al látex (dos manos) de graderías	M2	80,85	ARF	NACIONAL	35.000	2.829.750
11	Barandas metalicas	ML	29,10	ARF	NACIONAL	240.000	6.984.000
12	Escavacion para dados de hormigon para vallado de cancha(0,9x04x0,40) 6 Unidad	M3	0,86	ARF	NACIONAL	44.533	38.477
13	Dados de hormigon para vallado de cancha(0,9x04x0,40) 6 Unidad	M3	0,86	ARF	NACIONAL	600.000	518.400
14	vallado metalico detrás del arco(8x3) dos unidades	M2	48,00	ARF	NACIONAL	122.000	5.856.000
15	Provision y colocacion de iluminaria reflector tipo led 500 w	UN	1,00	ARF	NACIONAL	1.773.667	1.773.667
16	limpieza final de obras	GL	1,00	ARF	NACIONAL	1.266.667	1.266.666
Total							82.076.229



Nancy Roxsana Morínigo de Ojeda
Responsable UOC