



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL”

ANEXO B-02-08

Referencia: *MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°47/2024- MEJORAS EN LA ROTONDA DE YATYTAY KM 14-ID N° 456.438*

CUADRO COMPARATIVO

| Ítem | Descripción | UN | CANT | OFERENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA DAVAMY DE DARIO SAINGER LOPEZ CON RUC N°2990080-8 | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | MARCA | PROCEDENCIA | P.UN | P.TOTAL |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 143,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 2.000 | 286.000 |
| 2 | Replanteo y marcación. | m2 | 143,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 1.500 | 214.500 |
| 3 | Cartel de obra. De chapa N° 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica, de 2.00 x 1,20m. | un | 1,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 4 | Desmante de caminero; incluye cordones y piso de Hº. Incluye retiro de escombros. | m2 | 280,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 20.000 | 5.600.000 |
| 5 | Extracción de árboles, arbustos. Incluye destronque. | un | 10,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 109.000 | 1.090.000 |
| 6 | Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación | ml | 289,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 87.500 | 25.287.500 |
| 7 | Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación. | ml | 150,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 61.500 | 9.225.000 |
| 8 | Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño) | m2 | 143,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 145.500 | 20.806.500 |
| 9 | Pergolado metálico - Estructura metálica de 2,90 x 2,75. (ver detalles) | un | 3,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 4.570.000 | 13.710.000 |
| 10 | Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.- | un | 4,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 2.400.000 | 9.600.000 |
| 11 | Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.- | ml | 145,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 65.400 | 9.483.000 |
| 12 | Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m (Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre. | un | 4,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 450.000 | 1.800.000 |
| 13 | Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano) | un | 4,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 1.200.000 | 4.800.000 |
| 14 | Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano). | un | 2,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 745.000 | 1.490.000 |
| 15 | Provisión y colocación de empastado (paso esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales. | m2 | 248,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 74.800 | 18.550.400 |
| 16 | Desmante de letra corporea existente para posterior reubicación. | un | 1,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 848.000 | 848.000 |
| 17 | Excavación para base de muro. | m | 6,50 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 109.000 | 708.500 |
| 18 | Mampostería de nivelación con ladrillos común 0,30. | m2 | 28,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 214.000 | 5.992.000 |
| 19 | Mampostería de nivelación con ladrillos común 0,15. para cantero. | m2 | 28,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 155.000 | 4.340.000 |
| 20 | Relleno y apisonado de interiores, capa cada 20 cm, con vibrador mecánica.- | m3 | 7,50 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 109.000 | 817.500 |



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|----------|--------------------|-----------|
| 21 | De paredes a 2 capas espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16). Incluye cantero. | m2 | 45,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 45.000 | 2.025.000 |
| 22 | Contrapiso de hormigon de 10 cm. | m2 | 13,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 109.000 | 1.417.000 |
| 23 | Colocacion de letra corporea con iluminacion led. Incluye mantenimiento del mismo y pintura al sintetica. | gl | 1,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 8.200.000 | 8.200.000 |
| 24 | Pintura de cordon de hº existente con pintura vial con microesferas. | ml | 103,60 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 7.800 | 808.080 |
| 25 | Ornamentacion de cantero con plantas de la zona. Incluye relleno con tierra fertil. | gl | 1,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 4.980.000 | 4.980.000 |
| 26 | Limpieza final de la obra | m2 | 143,00 | CONSTRUCTORA DAVANI | NACIONAL | 2.000 | 286.000 |
| TOTAL | | | | | | 154.114.980 | |

Lic. Sindia Carolina Ayala Rodríguez
Encargada de UOC