

Municipalidad de Valparaíso del Rosario
Intendencia Municipal

Independencia Nacional y 22 de Mayo
Independencia, 180 253
Teléfono: 50 20 253

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas


OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. 1762

WILHELM M. NELISSEN VON HAKEN.

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL 05/2024 ID 451557

CIA-NORTE S.A.

| Item | Descripción | CIA-NORTE S.A. | | | |
|------|--|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | Preparación de la obra: a- Limpieza y preparación del terreno | metros cuadrados | 70,8 | 9.000 | 637.200 |
| 2 | b- Reparteo | metros cuadrados | 70,8 | 9.000 | 637.200 |
| 3 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento de P.B.C. | Metros cúbicos | 17,72 | 521.000 | 9.232.120 |
| 5 | Estructura de H° A°: a- Viga cumbrea. Viga de galería y dados de H°A° | Metros cúbicos | 1,29 | 2.593.333 | 3.345.400 |
| 6 | Estructura de H° A°: b- Zapatas y pilares de H° A° | Metros cúbicos | 0,33 | 2.630.000 | 867.900 |
| 7 | Estructura de H° A°: c- Encadenados inferior y superior de H°A° | Metros cúbicos | 2,98 | 2.726.000 | 8.123.480 |
| 8 | Muros de nivelación: a- De 0.60 mts. para pilares | metros cuadrados | 0,72 | 331.000 | 238.320 |
| 9 | Muros de nivelación: b- de 0.45 mts. | metros cuadrados | 3,75 | 258.000 | 967.500 |
| 10 | Muros de nivelación: c- de 0.30 mts. | metros cuadrados | 11,63 | 183.000 | 2.128.290 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 28,65 | 78.000 | 2.234.700 |
| 12 | a- Aislación horizontal | metros cuadrados | 18,51 | 71.000 | 1.314.210 |
| 13 | b- De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente | metros cuadrados | 3,54 | 73.000 | 258.420 |
| 14 | Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar | metros cuadrados | 51,75 | 93.000 | 4.812.750 |
| 15 | Muros de elevación: b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | metros cuadrados | 37,65 | 140.000 | 5.271.000 |
| 16 | Muros de elevación: c- De 0,30 para revocar | metros cuadrados | 21,91 | 168.000 | 3.660.880 |
| 17 | Muros de elevación: d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | metros cuadrados | 31,72 | 202.000 | 6.407.440 |
| 18 | Muros de elevación: e- De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 4 | 87.000 | 348.000 |




Municipalidad de Itacurubá
Intendencia Municipal

Independencia Nacional N° 730 c/ 14 de Febrero
Teléfono: 041 210 233

ANEXO B-02-08
Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. 1762
WILHELM M. NELISSEN VON HAKEN.
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL 05/2024 ID 451557

| Item | Descripción | CIA-NORTE S.A. | | | |
|------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 19 | f- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | Unidad | 1 | 348.000 | 348.000 |
| 20 | g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 44,7 | 36.000 | 1.609.200 |
| 21 | Pilares: a- De 0.40 x 0.40 revocado con nucleo de Hº Aº | Metro lineal | 9,2 | 319.000 | 2.934.800 |
| 22 | Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3" | metros cuadrados | 94,2 | 400.000 | 37.680.000 |
| 23 | Revoques: a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa | metros cuadrados | 215,38 | 42.000 | 9.045.960 |
| 24 | Revoques: b- De pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts. | metros cuadrados | 9,2 | 45.000 | 414.000 |
| 25 | Revoques: c- De cantero con hidrófugo - exterior | metros cuadrados | 7,84 | 40.000 | 313.600 |
| 26 | Revoques: d- De viga cumbrera, viga galería y voladizo de encadenados | metros cuadrados | 22,08 | 45.000 | 993.600 |
| 27 | Revoques: e- De nivelación y de panderete encadenado inferior | metros cuadrados | 10,19 | 43.000 | 438.170 |
| 28 | Revoques: t- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor | Metro lineal | 30,8 | 31.000 | 954.800 |
| 29 | Revoques: g- De mochas | Metro lineal | 42,8 | 31.000 | 1.326.800 |
| 30 | Contrapiso de Hº de cascoles 10 cms. | metros cuadrados | 67,29 | 42.000 | 2.826.180 |
| 31 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. | metros cuadrados | 67,29 | 182.000 | 12.246.780 |
| 32 | Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 36,7 | 50.000 | 1.835.000 |



Municipalidad de Itacurubí del Rosario

Intendencia Municipal

Independencia Nacional N° 730 c/ 14 de Mayo

Teléfono: 041 210 233

ANEXO B-02-08 Cuadro Comparativo de Ofertas


OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. 1762

WILHELM M. NELISSEN VON HAKEN.

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL 05/2024 ID 451557

CIA-NORTE S.A.

| Item | Descripción | CIA-NORTE S.A. | | | |
|------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 33 | Aberturas de maderas: a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1 | 815.000 | 815.000 |
| 34 | Aberturas de maderas: b-Puerta Placa 0.60x 1.20 c/marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2 | 740.000 | 1.480.000 |
| 35 | Aberturas de maderas: c-Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo) | Unidad | 1 | 1.616.000 | 1.616.000 |
| 36 | Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 37 | b- Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts. | metros cuadrados | 5,1 | 620.000 | 3.162.000 |
| 38 | c- Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts. | metros cuadrados | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
| 39 | Pinturas: a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado) | metros cuadrados | 134,16 | 40.000 | 5.366.400 |
| 40 | Pinturas: b-De interior de paredes revocadas al latex | metros cuadrados | 134,16 | 40.000 | 5.366.400 |
| 41 | Pinturas: c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado) | metros cuadrados | 80,39 | 41.000 | 3.295.990 |
| 42 | Pinturas: d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex | metros cuadrados | 80,39 | 41.000 | 3.295.990 |
| 43 | Pinturas: e- De mampostería a la vista al latex | metros cuadrados | 68,03 | 39.000 | 2.653.170 |
| 44 | Pinturas: f- De aberturas metálicas con pintura sintética | metros cuadrados | 19,16 | 43.000 | 823.880 |
| 45 | Pinturas: g- De aberturas de madera al barniz | metros cuadrados | 13,42 | 43.000 | 577.060 |
| 46 | Pinturas: h- De teñelones con barniz | metros cuadrados | 82,2 | 39.000 | 3.205.800 |
| 47 | Pinturas: i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | metros cuadrados | 59,6 | 38.000 | 2.264.800 |



Municipalidad de Itacurubí del Rosario
Intendencia Municipal

Independencia Nacional N° 730 c/ 14 de Mayo
Teléfono: 041 210 233

ANEXO B-02-08


Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. 1762
WILHELM M. NELISSEN VON HAKEN.

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL 05/2024 ID 451557

CIA-NORTE S.A.

| Item | Descripción | CIA-NORTE S.A. | | | |
|------|--|----------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 48 | Pinturas: j- De viga cumbrera y galería al latex | metros cuadrados | 22,08 | 45.500 | 1.004.640 |
| 49 | Pinturas: k- De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética | Metro lineal | 36,9 | 27.000 | 996.300 |
| 50 | Vidrios dobles de 4 mm. | metros cuadrados | 14,1 | 160.000 | 2.256.000 |
| 51 | Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 36,9 | 117.000 | 4.317.300 |
| 52 | Azulejado en baño | metros cuadrados | 30,57 | 146.000 | 4.463.220 |
| 53 | Pizarrón fijo de 1,30 x 3,60 mts. con marco y portatiza | Unidad | 1 | 1.523.500 | 1.523.500 |
| 54 | Grada de acceso frontal | Unidad | 1 | 935.000 | 935.000 |
| 55 | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 1.423.000 | 1.423.000 |
| 56 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | metros cuadrados | 23,04 | 90.000 | 2.073.600 |
| 57 | a- Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspección y artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1 | 6.340.000 | 6.340.000 |
| 58 | b- Camara Séptica 1,15 x 1,90 x 1,20 mts. | Unidad Medida Global | 1 | 3.675.000 | 3.675.000 |
| 59 | c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 mts. | Unidad Medida Global | 1 | 3.812.000 | 3.812.000 |
| 60 | Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 6 | 151.000 | 906.000 |
| 61 | Instalación del tablero comando de ventiladores TCV | Unidad | 2 | 133.000 | 266.000 |
| 62 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 137.000 | 1.370.000 |
| 63 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 4 | 137.000 | 548.000 |
| 64 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2 | 142.000 | 284.000 |



Municipalidad de Tacurubí del Rosario
Intendencia Municipal

Independencia Municipal N° 730 c/ 14 de Mayo
Teléfono: 041 210 233

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. 1762
WILHELM M. NELISSEN VON HAKEN.
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL 05/2024 ID 451557

| Item | Descripción | CIA-NORTE S.A. | | | |
|----------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 65 | Alimentación de los circuitos de A.A | Unidad | 4 | 184.000 | 736.000 |
| 66 | Alimentación de los circuitos de ducha eléctrica | Unidad | 4 | 183.000 | 732.000 |
| 67 | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Unidad | 25 | 119.000 | 2.975.000 |
| 68 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | 248.000 | 992.000 |
| 69 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 5 | 143.000 | 715.000 |
| 70 | Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 71 | Tablero TCV de 2 AG | Unidad | 1 | 282.000 | 282.000 |
| 72 | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2 | 611.000 | 1.222.000 |
| 73 | Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split | Unidad | 1 | 6.766.000 | 6.766.000 |
| 74 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3 | 270.000 | 810.000 |
| 75 | Limpieza final | metros cuadrados | 70,8 | 8.600 | 608.880 |
| TOTALES | | | | | 218.296.630 |



Daniel Mele Alfonso
DENSO DANIEL MELO ALFONZO
Responsable U.O.C.