



MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
 X DPTO. ALTO PARANA
 Email: municipalidadsanctristobal2021@gmail.com

SECRETARÍADO DE LA EMPRESA NACIONAL 1894 - 1878
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Anexo al Decreto N°

ANEXO B-02-08

LICTACION MENOR CUANTIA NACIONAL N° 04/2025 "CONSTRUCCION DE POZOS ARTESANOS EN BARRIOS DEL MUNICIPIO CON INSTALACION DE TANQUES Y ACCESORIOS" ID 460736

Item	Descripción	Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	BRAMANTE S.A.			EMPRESA 2			EMPRESA 3		
							Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo. (Perforación de Pozo Artesiano y Tanque Metálico de 30.000 Lts- BARRIO YKUA HOVI)	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	3.541.667	3.541.667									
2	Montilacion y Traslado de Maquinarias	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	2.500.000	2.500.000									
3	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 8".	Metro lineal presentación:	NACIONAL	30	250.000	7.500.000									
4	Perforación en roca con martillo neumático de 6"	Metro lineal presentación:	NACIONAL	170	318.933	54.218.610									
5	Tubería de PVC de 174 mm diámetro.	Metro lineal presentación:	NACIONAL	30	267.000	8.010.000									
6	Tubo de Acero de 10" de diámetro, para soporte de electrobomba con tapa y candado	Metro lineal presentación:	NACIONAL	1	1.383.333	1.383.333									
7	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad presentación:	NACIONAL	1	600.667	600.667									
8	Limpieza y Desarrollo del Pozo	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	2.196.667	2.196.667									
9	Asilación vertical y sello sanitario	Metro lineal presentación:	NACIONAL	30	53.400	1.602.000									
10	Perifoneo eléctrico del pozo con informe técnico	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	3.058.000	3.058.000									
11	Acometida trifásica baja tensión con pilastera y caño galvanizado	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	4.716.000	4.716.000									
12	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	2.366.667	2.366.667									
13	Provisión y Colocación de Transformador de 15 KV según reglamento de la ANDE	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	26.770.668	26.770.668									



M. N. S.

14	Electrobomba 3 hp trifásico	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	3.786.667	3.786.667													
15	Tablero de mando 3 hp trifásico	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	3.113.333	3.113.333													
16	Cable NYW alimentación electrobomba 3x4 mm	Metro lineal presentación: EVENTO	NACIONAL	100	16.093	1.609.300													
17	Accesorios galvanizados montaje cablete y piola	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	2.840.000	2.840.000													
18	Caño PVC 2 pulg 16 k/cm2	Metro lineal presentación: EVENTO	NACIONAL	120	42.600	5.112.000													
19	Provisión e instalación de aductora con caño PEAD 2"-Ap	Metro lineal presentación: EVENTO	NACIONAL	35	37.867	1.325.345													
20	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Metro lineal presentación: EVENTO	NACIONAL	1	804.667	804.667													
21	Válvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable- Presión 5-7 Bar- Tensión 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	4.260.000	4.260.000													
22	Cercado Perimetral 4x4x1,80mts de altura con poste de Hº Aº, tejido de 3x3 alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	Unidad Medida Global	NACIONAL	18	359.733	6.475.194													
23	Caseta de mando c/ puerta metálica	Unidad presentación: EVENTO	NACIONAL	1	15.360.000	15.360.000													
24	Pintura al látex	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	1.548.000	1.548.000													
25	Estudio de suelo y diseño de fundación	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	6.203.333	6.203.333													
26	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	61.400.000	61.400.000													
27	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	8.520.000	8.520.000													
28	Escalera metálica instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	3.218.667	3.218.667													
29	Pintura y colocación de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	1.874.400	1.874.400													
30	Provisión de Caño PEAD de 10 Kg de 1,1/4"	Metro lineal presentación: EVENTO	NACIONAL	300	9.467	2.840.100													
31	Provisión de Collar de Tomada 40x1/2"	Unidad presentación: EVENTO	NACIONAL	15	18.547	278.205													
32	Provisión y colocación Unión Doble Rosc. 1,1/4"	Unidad presentación: EVENTO	NACIONAL	30	20.980	629.400													
33	Provisión y colocación de Adhesivo 850 Gr	Unidad presentación: EVENTO	NACIONAL	10	70.100	701.000													



Handwritten signature and date in blue ink.

34	Provisión y colocación de Llave de Paso Sencilla Rosc. 1/2"	Unidad presentación: EVENTO	NACIONAL	15	18.500	277.500														
35	Provisión y colocación Codo 90° Rosc. 1/2"	Unidad presentación: EVENTO	NACIONAL	15	1.543	23.145														
36	Provisión y colocación de Canilla 1/2"	Unidad presentación:	NACIONAL	15	7.184	107.760														
37	Provisión y colocación de Tapón Hembra Rosc. 1.1/4"	Unidad presentación:	NACIONAL	15	2.707	40.605														
38	Provisión y colocación de Codo 90° Rosc. 1.1/4"	Unidad presentación:	NACIONAL	15	9.043	135.645														
39	Provisión y colocación Tee Rosc. 1.1/4"	Unidad presentación:	NACIONAL	80	14.540	1.163.200														
40	Provisión y colocación de Cinta Teflón 18mmx40m	Unidad presentación:	NACIONAL	25	14.893	372.325														
41	Provisión y colocación de Válvula Exclusa 2"	Unidad presentación:	NACIONAL	7	484.167	3.389.169														
42	Provisión y colocación Alma Doble Rosca 1.1/4"	Unidad presentación:	NACIONAL	8	3.380	27.040														
43	Provisión y colocación de Bujes Reducción Rosc. 2x 1.1/4"	Unidad presentación:	NACIONAL	8	15.520	124.160														
44	Provisión y colocación Caño PEAD 1/2" 10 kg TP	Unidad presentación:	NACIONAL	300	3.447	1.034.100														
45	Provisión y colocación de Unión Doble Roscable 1.1/4"	Unidad presentación:	NACIONAL	80	21.320	1.705.600														
46	Excavación de 0,30 x 0,70 para sistema de distribución, incluye conexiones de agua a 50 viviendas	Unidad presentación:	NACIONAL	300	15.033	4.509.900														
47	Limpieza Final	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	662.667	662.667														
48	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo. (Perforación de Pozo Artesiano- BARRIO SAN CRISTOBAL)	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	3.541.667	3.541.667														
49	Movilización y Traslado de Maquinarias	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	2.500.000	2.500.000														
50	Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 8"	Metro lineal presentación:	NACIONAL	30	250.000	7.500.000														
51	Perforación en roca con martillo neumático de 6"	Metro lineal presentación:	NACIONAL	270	318.933	86.111.910														
52	Tubería de PVC de 174 mm diámetro.	Metro lineal presentación:	NACIONAL	30	267.000	8.010.000														
53	Tubo de Acero de 10" de diámetro, para soporte de electrobomba con tapa y candado	Metro lineal presentación:	NACIONAL	1	1.383.333	1.383.333														
54	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad presentación:	NACIONAL	1	600.667	600.667														
55	Limpieza y Desarrollo del Pozo	Unidad Medida Global	NACIONAL	1	2.196.667	2.196.667														
56	Aislación vertical y sello sanitario	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	NACIONAL	30,00	53.400	1.602.000														
57	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	Unidad Medida Global presentación: EVENTO	NACIONAL	1,00	3.058.000	3.058.000														
58	Electrobomba 5,5 hp trifásico	Unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	NACIONAL	1,00	10.986.107	10.986.107														



 Licencia Profesional:

[Handwritten signature]

