



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°02/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETETA DE HORMIGON EN LA CALLE MAESTRO PEDRO JOSE ARZAMENDIA-ID 460.225					CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	3.548,00	401	1.422.748
2	72131601-9974	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.548,00	654	2.321.102
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.454.288	1.454.288
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	175.659	351.319
5	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	3.548,00	1.600	5.678.219
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	3.548,00	2.401	8.517.329
7	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.933,00	6.425	18.845.112
8	72101703-004	CORDÓN CUNETETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETETA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	849,00	88.800	75.391.540
9	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	14,00	68.964	965.490
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.933,00	41.602	122.017.493
11	72131701-024	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	9,10	1.200.719	10.926.539
12	72102905-001	Compactacion inicial, diaria y final	M2	2.933,00	1.901	5.576.220
13	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	2.933,00	2.205	6.467.265
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO LOMADA						
14	72131701-004	Lomada de hormigon preparado in situ. De 6.80 m de largo, 3,00 m de ancho 0,10 m de profundidad hasta nivel de empedrado y 0,10 m de altura sobre el nivel del pavimento tipo empedrado: 2 unidades de 3,65 m³ c/u.	M3	7,30	1.266.667	9.246.667
15	82101502-004	Cartel de señalizacion de lomadas, chapa N° 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UNIDAD	8,00	558.333	4.466.667
16	72131601-012	Pintura de lomadas con vial amarillo con micro esferas, según detalle de plano.	M2	40,80	43.333	1.768.000
17	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	3.548,00	382	1.356.755
TOTAL OFERTA						276.772.751



Dic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC