



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°04/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN LA CALLE JUAN MANUEL FRUTOS-461,739					CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	3.250,00	417	1.355.250
2	72131601-9974	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	3.250,00	668	2.171.000
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.484.288	1.484.288
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	179.659	359.318
5	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	3.250,00	1.630	5.297.500
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	3.250,00	2.401	7.803.250
7	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.692,00	6.345	17.080.740
8	72101703-004	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	725,00	89.800	65.105.000
9	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	70,00	66.764	4.673.480
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.692,00	41.002	110.377.384
11	72131701-024	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	19,10	1.100.000	21.010.000
12	72102905-001	Compactacion inicial, diaria y final	m²	2.692,00	1.901	5.117.492
13	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	2.692,00	2.205	5.935.860
14	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	3.250,00	376	1.222.000
MONTO ADJUDICADO						248.992.562



Encargado de UOC
Encargado de UOC