

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL ID 464 448 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA AVDA HERMANOS SHOLLER (DESDE LA DOBLE AVENIDA HASTA LA CALLE HORACIO CARISIMO B° SAN JOSE) Y SOBRE LA CALLE HORACIO CARISIMO (DESDE EMPEDRADO EXISTENTE B° SAN JOSE HASTA LA CALLE 1° DE MAYO)**

**LOTE N° 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE HORACIO CARISIMO**  
( desde empedrado existente B° San José hasta la Calle 1° de Mayo) oferentes

EMILIO GUSTAVO CARDOZO

BELTRAN BENITO COLMAN

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Cartel de Obra 2,00m x 1,50m de Chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	gl.	1	1.260.000	1.260.000	1260000	1260000
2	Marcacion y Replanteo, con relevamiento topografico.	ml	565,2	5.600	3.333.120	5610	3339072
3	Extraccion o desmonte de tubos existentes	unidad	8	78.700	613.600	76667	613336
4	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	m2	4751,36	1.700	8.077.312	1693	8044052,48
5	CORDON CUNETETA de H° altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,40 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vieta" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	ml	1173,8	76.500	89.765.700	76648	89969422,4
6	Pavimento Pétreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m). Baden de empedrado incluido dentro del Área de empedrado	m²	4164,46	37.500	156.167.250	37422	155842422,1
7	Enriplado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	m²	4164,46	3.370	14.034.230	3363	14005078,98
8	Compactación, inicial y final.	m²	4164,46	3.400	14.159.164	3463	14421524,98
9	Limpieza general y final del sitio de obras	m²	4164,46	1.350	5.622.021	1389	5784434,94
<b>total</b>					<b>293.062.397</b>	<b>total</b>	<b>293168156</b>

Lic. Dana Lic. Paredes G.  
Directora UOC

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL ID 464 448 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA AVDA HERMANOS SHOLLER (DESDE LA DOBLE AVENIDA HASTA LA CALLE HORACIO CARISIMO B° SAN JOSE) Y SOBRE LA CALLE HORACIO CARISIMO (DESDE EMPEDRADO EXISTENTE B° SAN JOSE HASTA LA CALLE 1° DE MAYO)**

**LOTE N° 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA AVDA HERMANOS SHOLLER  
( desde la doble avenida hasta la Calle Horacio Carisimo B° San Jose)**

EMILIO GUSTAVO CARDOZO

BELTRAN BENITO COLMAN

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Cartel de Obra 2,00m x 1,50m de Chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	gl.	1	1.261.253	1.261.253	1.261.253	1.261.253
2	Marcación y Replanteo, con relevamiento topográfico.	ml	590,66	5.610	3.313.603	5.610	3.313.603
3	Demolición de Cabeza de Cordón Cuneta Existente	ml	592,93	19.910	11.606.136	19.910	11.606.136
4	Desmorte o excavación de terreno en los sectores indicados en los planos (incluye el desbroce de capa vegetal 15cm)	m3	694,56	39.283	26.891.570	39.283	26.891.570
5	Terraplén de terreno en los sectores indicados en los planos	m3	546,92	26.493	14.489.552	26.493	14.489.552
6	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	m2	2341,21	1.693	3.963.669	1.693	3.963.669
7	CORDON CUNETAS de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,40 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	ml	592,93	76.648	45.448.899	76.648	45.448.899
8	Pavimento Pétreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m). Badén de empedrado incluido dentro del Área de empedrado	m²	2044,95	37.422	76.526.119	37.422	76.526.119
9	Enriplado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado.	m²	2044,95	3.363	6.877.167	3.363	6.877.167
10	Compactación, inicial y final.	m²	2044,95	3.363	6.877.167	3.436	7.026.448
11	Limpieza general y final del sitio de obras	m²	2044,95	1.389	2.840.436	1.389	2.840.436
<b>total</b>					<b>200.093.569</b>	<b>total</b>	<b>200.242.851</b>

  
 Lic. Dana Liz Paredes G.  
 Directora UOC