

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE COCINA CON DEPOSITO EN POZO COLORADO Y COMUNIDAD INDIGENAS DEL MUNICIPIO

GRUPO 1: ESCUELA BÁSICA N° 1911 PATRICIO COLMÁN

UBICACIÓN: POZO COLORADO

				MMD CONSTRUCTORA	
N°	RUBRO	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra con estructura metalica de 2mts x 1 mts	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	40,00	60.000	2.400.000
3	Replanteo	Metros cuadrados	37,00	48.000	1.776.000
4	Excavación y carga de cimientto con PBC	Metros cúbicos	7,00	700.000	4.900.000
5	Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	1,50	1.300.000	1.950.000
6	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,00	1.400.000	1.400.000
7	Viga cumbreira y galería (H° A°) 6x0,50x040	Metros cúbicos	1,30	1.500.000	1.950.000
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,50	900.000	3.150.000
9	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	5,00	90.000	450.000
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,00	300.000	2.400.000
11	Aislación asfaltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	13,00	80.000	1.040.000
12	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	50,00	65.000	3.250.000
13	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	88,00	68.000	5.984.000
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	80.000	560.000
15	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	Metro lineal	8,00	400.000	3.200.000
16	Techo :- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	52,00	335.000	17.420.000
17	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	95,00	40.000	3.800.000
18	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	17,00	45.000	765.000

19	Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	48,00	45.000	2.160.000
20	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	4,00	40.000	160.000
21	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	38,00	35.000	1.330.000
22	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	38,00	45.000	1.710.000
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	38,00	195.000	7.410.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	35,00	50.000	1.750.000
25	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,00	550.000	1.650.000
26	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.020.000	1.020.000
27	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,00	100.000	300.000
28	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores epòxica	Metros cuadrados	84,00	115.000	9.660.000
29	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,00	45.000	495.000
30	Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	38,00	55.000	2.090.000
31	Pintura De aberturas metálicas con pintura epòxica	Metros cuadrados	7,00	85.000	595.000
32	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	98,00	70.000	6.860.000
33	Pintura De tejelones con antimoho	Metros cuadrados	52,00	50.000	2.600.000
34	Pintura De puerta metálica con pintura epòxica	Metros cuadrados	4,00	85.000	340.000
35	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	80,00	35.000	2.800.000
36	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	11,00	45.000	495.000
37	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,00	150.000	900.000
38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,00	220.000	660.000
39	Rampa de 1,20 de ancho	Global	1,00	1.000.000	1.000.000
40	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	38,00	120.000	4.560.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	8,00	56.000	448.000
42	Instalación del tablero TS	Unidad	1,00	400.000	400.000
43	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2,00	250.000	500.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7,00	75.000	525.000
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	80.000	400.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	80.000	160.000
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000

48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1,00	221.000	221.000
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	270.000	540.000
50	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40)	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000
51	Pozo absorbente 2x2x3	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000
52	Mesada de HºAº	ml	13,00	350.000	4.550.000
53	Ventana metalica de 1,00x2,10	un	1,00	1.200.000	1.200.000
54	Provision e instalacion de tanque de agua de 2000lts con accesorios de desagote, bomba de 1/2 con conexión electrica y accesorios hasta el tanque radio de 5 metros como maximo	Global	1,00	4.000.000	4.000.000
55	Provision y colocacion de ventiladores de techo motor pesado	Unidad	2,00	853.000	1.706.000
56	Limpieza final	Global	1,00	1.480.000	1.480.000
TOTAL GENERAL					131.895.000

GRUPO 2: Esc. Básica N° 14496 MEYIK

UBICACIÓN: Villa Hayes

				MMD	
N°	RUBRO	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra con estructura metalica de 2mts x 1 mts	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	40,00	60.000	2.400.000
3	Replanteo	Metros cuadrados	37,00	48.000	1.776.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	7,00	700.000	4.900.000
5	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,50	1.300.000	1.950.000
6	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,00	1.400.000	1.400.000
7	Viga cumbrera y galería (Hº Aº) 6x0,50x040	Metros cúbicos	1,30	1.500.000	1.950.000
8	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,50	900.000	3.150.000
9	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	5,00	90.000	450.000
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,00	300.000	2.400.000
11	Aislación asfaltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	13,00	80.000	1.040.000
12	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	50,00	65.000	3.250.000
13	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	88,00	68.000	5.984.000
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	80.000	560.000

15	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	Metro lineal	8,00	400.000	3.200.000
16	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	52,00	335.000	17.420.000
17	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	95,00	40.000	3.800.000
18	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	17,00	45.000	765.000
19	Revoque De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	48,00	45.000	2.160.000
20	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	4,00	40.000	160.000
21	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	38,00	35.000	1.330.000
22	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	38,00	45.000	1.710.000
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	38,00	195.000	7.410.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	35,00	50.000	1.750.000
25	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,00	550.000	1.650.000
26	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	1.020.000	1.020.000
27	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,00	100.000	300.000
28	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores epóxica	Metros cuadrados	84,00	115.000	9.660.000
29	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,00	45.000	495.000
30	Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	38,00	55.000	2.090.000
31	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica	Metros cuadrados	7,00	85.000	595.000
32	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	98,00	70.000	6.860.000
33	Pintura De tejuelones con antimoho	Metros cuadrados	52,00	50.000	2.600.000
34	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica	Metros cuadrados	4,00	85.000	340.000
35	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	80,00	35.000	2.800.000
36	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	11,00	45.000	495.000
37	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,00	150.000	900.000
38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,00	220.000	660.000
39	Rampa de 1,20 de ancho	Global	1,00	1.000.000	1.000.000
40	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	38,00	120.000	4.560.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	8,00	56.000	448.000

42	Instalación del tablero TS	Unidad	1,00	400.000	400.000
43	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2,00	250.000	500.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7,00	75.000	525.000
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	80.000	400.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	80.000	160.000
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1,00	221.000	221.000
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	270.000	540.000
50	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40)	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000
51	Pozo absorbente 2x2x3	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000
52	Mesada de HºAº	ml	13,00	350.000	4.550.000
53	Ventana metalica de 1,00x2,10	un	1,00	1.200.000	1.200.000
54	Provision e instalacion de tanque de agua de 2000lts con accesorios de desagote, bomba de 1/2 con conexión electrica y accesorios hasta el tanque radio de 5 metros como maximo	Global	1,00	4.000.000	4.000.000
55	Provision y colocacion de ventiladores de techo motor pesado	Unidad	2,00	853.000	1.706.000
56	Limpeza final	Global	1,00	1.480.000	1.480.000
TOTAL GENERAL					131.895.000

GRUPO 3: ESCUELA BÁSICA N° 4764 PARCIALIDAD ENXET
UBICACIÓN: Villa Hayes.

				MMD	
Nº	RUBRO	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Limpeza y preparación del terreno	Metros cuadrados	45,24	60.000	2.714.400
3	Replanteo	Metros cuadrados	45,24	48.000	2.171.520
4	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,50	1.350.000	2.025.000
5	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,40	1.400.000	1.960.000
6	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	Metros cúbicos	4,20	990.000	4.158.000
7	Aislación asfaltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	26,00	90.000	2.340.000
8	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	70,00	65.000	4.550.000
9	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	18,00	80.000	1.440.000

10	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	Metro lineal	2,50	400.000	1.000.000
11	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	45,24	150.000	6.786.000
12	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	70,00	40.000	2.800.000
13	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	48,36	45.000	2.176.200
14	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	20,00	35.000	700.000
15	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	45,24	45.000	2.035.800
16	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	45,24	195.000	8.821.800
17	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	38,80	50.000	1.940.000
18	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	4,00	550.000	2.200.000
19	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	2,00	1.020.000	2.040.000
20	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,00	100.000	300.000
21	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores epóxica	Metros cuadrados	70,00	115.000	8.050.000
22	Pintura de De viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	20,00	55.000	1.100.000
23	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica	Metros cuadrados	9,00	85.000	765.000
24	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica	Metros cuadrados	4,00	85.000	340.000
25	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	10,14	45.000	456.300
26	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	9,00	150.000	1.350.000
27	Vidrios dobles	Metros cuadrados	4,00	220.000	880.000
28	Rampa de 1,20 de ancho	Global	1,00	1.000.000	1.000.000
29	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	15,00	120.000	1.800.000
30	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	12,50	56.000	700.000
31	Instalación del tablero TS	Unidad	1,00	400.000	400.000
32	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2,00	250.000	500.000
33	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7,00	75.000	525.000
34	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	80.000	400.000
35	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	80.000	160.000
36	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000
37	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1,00	221.000	221.000

38	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	270.000	540.000
39	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40	unidad	1,00	3.000.000	3.000.000
40	Construcción de Pozo absorbente de 2x2x3.	Global	1,00	3.608.980	3.608.980
41	Mesada de H ² A ^o con azulejos.	Metro lineal	13,00	400.000	5.200.000
42	Provision e instalacion de tanque de agua de 2000lts con accesorios de desagote, bomba de 1/2 con conexión electrica y accesorios hasta el tanque radio de 5 metros como maximo	Global	1,00	4.250.000	4.250.000
43	Limpieza final	Global	1,00	1.480.000	1.480.000
TOTAL GENERAL					91.210.000

TOTALES GRUPO 1, 2,3 Y 4	355.000.000
---------------------------------	--------------------



[Handwritten Signature]
Municipalidad de Villa Hayes
Lic. Delsi Rodriguez
Directora U.O.C.