



MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY N° 6554/2020 - DPTO. DE PRESIDENTE HAYES
Email: municipalidad_campoaceval@outlook.com

Misión: Mejorar la calidad de vida del conjunto de la población mediante la construcción y desarrollo de políticas públicas transparentes, participativas y eficientes en la administración de sus recursos

ANEXO B - 02 - 09

Institución: MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL
Adjudicado: JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ - RUC: 2575730-0

Cuadro de Precios Adjudicados

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Presentación	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
GRUPO 1: CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO								
1	72131601-002	Preparación de obra	m2	24	Evento	Nacional	8.617	206.808
2	72131601-003	Excavación y carga de cimientop/Zapata	m3	4	Evento	Nacional	495.412	1.981.648
3	72131601-004	Encadenados inferior y superior de HºAº	m3	1	Evento	Nacional	2.114.750	2.114.750
4	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0,30	m2	6	Evento	Nacional	281.269	1.687.614
5	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	1	Evento	Nacional	147.239	147.239
6	72131601-006	Aislación de paredes	m2	5	Evento	Nacional	83.384	416.920
7	72131601-005	Mamposteria de 0,15cm visto a una cara de ladrillos prensados	m2	41	Evento	Nacional	211.647	8.677.527
8	72152905-001	Envarillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	ml	11	Evento	Nacional	33.588	369.468
9	72131601-007	Techo de chapa termoacustico 4mm estructura metal	m2	26	Evento	Nacional	462.029	12.012.754
10	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una cara	m2	34	Evento	Nacional	50.047	1.701.598
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de Cascotes	m2	8	Evento	Nacional	77.914	623.312
12	72131601-009	Carpeta de cemento	m2	8	Evento	Nacional	48.761	390.088
13	72131601-009	Piso cerámico P15	m2	8	Evento	Nacional	132.400	1.059.200
14	72131601-009	Guarda Obra de Hº simple- Ancho 0,50 Mt.	m2	11	Evento	Nacional	140.191	1.542.101
15	72131601-009	Zócalo ceramico	m2	20	Evento	Nacional	35.381	707.620
16	72131601-010	Puerta para boxes enchapados	un	3	Evento	Nacional	1.384.185	4.152.555
17	72131601-010	Puerta Metalica de 0,8x2,10	un	2	Evento	Nacional	1.975.160	3.950.320
18	30171609-002	Ventana tipo balancin	m2	1	Evento	Nacional	662.577	662.577
19	72131601-010	Alfeizar de Ventanas + Puertas- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	17	Evento	Nacional	40.001	680.017
20	72131601-012	Pintura de paredes al agua	m2	34	Evento	Nacional	42.172	1.433.848
21	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	1	Evento	Nacional	43.447	43.447
22	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	24	Evento	Nacional	34.200	820.800
23	72131601-012	Pintura de estructura de metal color blanco	m2	26	Evento	Nacional	41.986	1.091.636
24	72102508-003	Revestido de azulejos	m2	25	Evento	Nacional	185.649	4.641.225
25	72102602-004	Vidrios dobles	m2	1	Evento	Nacional	490.500	490.500
26	73131601-001	Instalación eléctrica (Tablero general, tablero seccional, alimentación de circuitos de luces y	gl	1	Evento	Nacional	3.104.733	3.104.733
27	73131601-001	Artefactos eléctricos (paneles led de 40 w cuadradas o redondas)	gl	1	Evento	Nacional	2.075.000	2.075.000
28	72101510-9997	Provisión e Instalación de artefactos sanitarios (inodoro con cisterna alta, lavamanos con	gl	1	Evento	Nacional	2.175.361	2.175.361
29	72101510-006	Agua corriente-desagüe cloacal con caños termofusión	gl	1	Evento	Nacional	2.605.000	2.605.000
30	72102303-002	Pozo absorbente Tipo 2 de 2,50X3,00	un	1	Evento	Nacional	4.156.005	4.156.005
31	72131601-011	Registro de Inspección	un	2	Evento	Nacional	587.600	1.175.200
32	72102303-003	Cámara séptica Tipo 2de 2,00x5,00	un	1	Evento	Nacional	3.466.472	3.466.472
33	72101510-001	Reparación de aljibe	gl	1	Evento	Nacional	4.655.000	4.655.000
34	72101510-001	Alimentacion de agua corriente desde aljibe	ml	30	Evento	Nacional	68.700	2.061.000
35	40151510-007	Motobomba de 0,5 HP	un	1	Evento	Nacional	1.233.333	1.233.333
36	72131601-011	Equipamiento (espejo, jaboneras, portarollo, panelera)	gl	1	Evento	Nacional	1.775.000	1.775.000
37	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	Evento	Nacional	1.953.400	1.953.400
Total:								82.041.076



Derlis Raúl Zarate Lovera
Control Interno Administrativo

Nelson Ariel Barboza Gómez
Responsable de Presupuesto

Sergio Denis Arrúa Galeano
Responsable UAFs

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Presentación	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
GRUPO 2: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL								
1	82101502-004	Cartel de Obra	un	1	Evento	Nacional	1.586.946	1.586.946
2	72131601-002	Desmonte de cercado existente	gl	1	Evento	Nacional	2.185.057	2.185.057
3	72131601-013	Retiro de escombros, desbroce de arboles y arbustos	gl	1	Evento	Nacional	1.895.720	1.895.720
4	72131601-003	Excavación y carga de cemento p/Zapata	m3	2	Evento	Nacional	2.146.212	4.292.424
5	72131601-004	Viga de Fundación	m3	6	Evento	Nacional	3.159.083	18.954.498
6	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	4	Evento	Nacional	3.073.997	12.295.988
7	72131601-005	Mamposteria de 0,15 de ladrillo prensado visto un lado	m2	90	Evento	Nacional	150.897	13.580.730
8	72131601-008	Revoque de paredes	m2	90	Evento	Nacional	46.610	4.194.900
9	72131601-008	Revoque de pilares	m2	20	Evento	Nacional	46.251	925.020
10	73121602-004	Verja metalica en barras verticales h:1,00m	ml	90	Evento	Nacional	365.254	32.872.860
11	72131601-012	Pintura sintetica de Verja metalica	m2	90	Evento	Nacional	37.811	3.402.990
12	72131601-012	Pintura de paredes y pilares al latex	m2	100	Evento	Nacional	38.496	3.849.600
13	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho	m2	90	Evento	Nacional	38.930	3.503.700
14	72131601-010	Porton metalico de 3,50x2,00 doble acceso vehicular	un	2	Evento	Nacional	5.845.205	11.690.410
15	72131601-010	Porton metalico de 1,00x2,00 acceso peatonal	un	2	Evento	Nacional	3.445.705	6.891.410
16	72131601-004	Dado de H°A° (30x30, espesor de 10 cm para base de nivelacion)	m3	14	Evento	Nacional	2.116.400	29.629.600
17	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0,30	m2	238	Evento	Nacional	241.734	57.532.692
18	83101504-995	Fabricacion y montaje de pilares metalicos (Poste de Caño de metal cuadrado 80x80)	un	165	Evento	Nacional	293.781	48.473.865
19	83101504-995	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	ml	471	Evento	Nacional	161.646	76.135.266
20	72131601-012	Pintura de Mamposteria	m2	238	Evento	Nacional	34.781	8.277.878
21	83101504-990	Caño de PVC de 40 mm para drenaje	ml	24	Evento	Nacional	41.748	1.001.952
22	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	Evento	Nacional	1.060.918	1.060.918
		Total:						344.234.424
Total General:								426.275.500


Derlis Raúl Zarate Lovera
 Control Interno Administrativo




Sergio Denis Araya Galeano
 Responsable UAF's


Nelson Ariel Barboza Gómez
 Responsable de Presupuesto