

Licitación Publica Nacional ID: 465166 - Construcción de Empedrados en los Distritos del Dpto. de Guairá

Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA FRACCIÓN VBYTURUZU DE VILLARRICA						Contrato Abierto: No,		Abastecimiento Simultaneo: No		CONSTRUCTORA J.M. DEL GRUPO JM S.A.				CLEAN S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características						
1	82101502-004	Carrel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1039764	1039764	procedencia: Nacional	1150000	1150000	procedencia: Nacional						
2	72141505-001	Apertura de caja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.500,00	-	2498	3747000	procedencia: Nacional	2875	4312500	procedencia: Nacional						
3	72102905-001	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	125,00	-	105156	13144500	procedencia: Nacional	57500	7187500	procedencia: Nacional						
4	72101703-004	Cordón de H°A° cargado IN SITU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500,00	-	34916	17458000	procedencia: Nacional	20700	10350000	procedencia: Nacional						
5	80111613-9999	Mano de obra de construcción de cordón de H°A°.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500,00	-	11997	5998500	procedencia: Nacional	13800	6900000	procedencia: Nacional						
6	72102905-001	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	125,00	-	91900	11487500	procedencia: Nacional	86250	10781250	procedencia: Nacional						
7	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.500,00	-	30103	45154500	procedencia: Nacional	34500	51750000	procedencia: Nacional						
8	80111613-9999	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.500,00	-	11997	17995500	procedencia: Nacional	11500	17250000	procedencia: Nacional						
9	72102905-001	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.500,00	-	7961	11941500	procedencia: Nacional	5750	8625000	procedencia: Nacional						
10	72131701-002	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.500,00	-	10441	15661500	procedencia: Nacional	11500	17250000	procedencia: Nacional						
11	80111613-9999	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500,00	-	9958	4979000	procedencia: Nacional	10350	5175000	procedencia: Nacional						
12	72131601-012	Pintura al latex de cordones de hormigón.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500,00	-	1441	720500	procedencia: Nacional	2300	1150000	procedencia: Nacional						
13	72153507-001	Limpieza final de zona de obras.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	729879	729879	procedencia: Nacional	575000	575000	procedencia: Nacional						
						Total por Grupo:			142.456.250								
Grupo 2 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO YBYRAROBI DE VILLARRICA												Contrato Abierto: No,		Abastecimiento Simultaneo: No			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características						
1	82101502-004	Carrel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1039764	1039764	procedencia: Nacional	1150000	1150000	procedencia: Nacional						
2	72141505-001	Apertura de caja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.275,00	-	2498	5682950	procedencia: Nacional	2875	6540625	procedencia: Nacional						
3	72102905-001	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	80,00	-	105156	8412480	procedencia: Nacional	57500	4600000	procedencia: Nacional						
4	72101703-004	Cordón de H°A° cargado IN SITU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	700,00	-	34916	24441200	procedencia: Nacional	20700	14490000	procedencia: Nacional						
5	80111613-9999	Mano de obra de construcción de cordón de H°A°.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	700,00	-	11997	8397900	procedencia: Nacional	13800	9660000	procedencia: Nacional						
6	72102905-001	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	60,00	-	91900	5514000	procedencia: Nacional	86250	5175000	procedencia: Nacional						
7	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.275,00	-	30103	68484325	procedencia: Nacional	34500	78487500	procedencia: Nacional						
8	80111613-9999	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.275,00	-	11997	27293175	procedencia: Nacional	11500	26162500	procedencia: Nacional						
9	72102905-001	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.275,00	-	7961	18113275	procedencia: Nacional	5750	13081250	procedencia: Nacional						


GOBERNACIÓN DE GUARÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefe de la Unidad Operativa de Contratación
Guairá

10	72131701-002	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,275.00	-	10441	23753275	procedencia: Nacional	11500	26162500	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	700.00	-	9958	6970600	procedencia: Nacional	10350	7245000	procedencia: Nacional
12	72131601-012	Pintura al latex de cordones de hormigón.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	700.00	-	1441	1008700	procedencia: Nacional	2300	1610000	procedencia: Nacional
13	72131601-004	Construcción de badén de H"A°. Largo de 7.00 x 2.00 de ancho. Espesor de 0,20 cm. En 5 lugares.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	10.00	-	2969167	29691670	procedencia: Nacional	3220000	32200000	procedencia: Nacional
14	72153507-001	limpieza final de zona de obras.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1.00	-	850029	850029	procedencia: Nacional	575000	575000	procedencia: Nacional
						Total por Grupo:	229,651,343			227,139,375	

Grupo 3 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD NAVIDAD DE VILLARRICA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No											
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1.00	-	1039765	1039765	procedencia: Nacional	1150000	1150000	procedencia: Nacional
2	72141505-001	Apertura de caja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,500.00	-	2498	3747000	procedencia: Nacional	2875	4312500	procedencia: Nacional
3	72102905-001	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	90.00	-	105156	9464040	procedencia: Nacional	57500	5175000	procedencia: Nacional
4	72101703-004	Cordón de H"A° cargado IN SITU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500.00	-	34916	17458000	procedencia: Nacional	20700	10350000	procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Mano de obra de construcción de cordón de H"A°.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500.00	-	11997	5998500	procedencia: Nacional	13800	6900000	procedencia: Nacional
6	72102905-001	Colción de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	80.00	-	91900	7352000	procedencia: Nacional	86250	6900000	procedencia: Nacional
7	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,500.00	-	30103	45154500	procedencia: Nacional	34500	51750000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,500.00	-	11997	17995500	procedencia: Nacional	11500	17250000	procedencia: Nacional
9	72102905-001	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,500.00	-	7961	11941500	procedencia: Nacional	5750	8625000	procedencia: Nacional
10	72131701-002	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,500.00	-	10441	15661500	procedencia: Nacional	11500	17250000	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500.00	-	9958	4979000	procedencia: Nacional	10350	5175000	procedencia: Nacional
12	72131601-012	Pintura al latex de cordones de hormigón.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500.00	-	1441	720500	procedencia: Nacional	2300	1150000	procedencia: Nacional
13	72131601-004	Construcción de badén de H"A°. Largo de 7,00x 2,00 de ancho. Espesor de 0,20 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2.80	-	2835667	7939868	procedencia: Nacional	3220000	9016000	procedencia: Nacional
			unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1.00	-	713192	713192	procedencia: Nacional	575000	575000	procedencia: Nacional
14	72153507-001	limpieza final de zona de obras.	presentación: UNIDAD			Total por Grupo:	150,164,865			145,578,500	
Grupo 4 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE 25 DE NOVIEMBRE DE ITURBE Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No											
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1.00	-	1039764	1039764	procedencia: Nacional	1150000	1150000	procedencia: Nacional
2	72141505-001	Apertura de caja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,525.00	-	2498	3809450	procedencia: Nacional	2875	4384375	procedencia: Nacional
3	72102905-001	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	130.00	-	105156	13670280	procedencia: Nacional	57500	7475000	procedencia: Nacional

4	72101703-004	Cordón de H"A° cargado IN STTU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	470,00	-	34916	16410520	procedencia: Nacional	20700	9729000	procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Mano de obra de construcción de cordón de H"A°.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	470,00	-	11997	5638590	procedencia: Nacional	13800	6486000	procedencia: Nacional
6	72102905-001	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	150,00	-	91900	13785000	procedencia: Nacional	86250	12937500	procedencia: Nacional
7	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.525,00	-	30103	45907075	procedencia: Nacional	34500	52612500	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.525,00	-	11997	18295425	procedencia: Nacional	11500	17537500	procedencia: Nacional
9	72102905-001	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.525,00	-	7961	12140525	procedencia: Nacional	5750	8768750	procedencia: Nacional
10	72131701-002	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.525,00	-	10441	15922525	procedencia: Nacional	11500	17537500	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Relleño de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	470,00	-	9958	4680260	procedencia: Nacional	10350	4864500	procedencia: Nacional
12	72131601-012	Pintura al latex de cordones de hormigón.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	470,00	-	1441	677270	procedencia: Nacional	2300	1081000	procedencia: Nacional
13	72153507-001	Limpieza final de zona de obras.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	79967	79967	procedencia: Nacional	575000	575000	procedencia: Nacional
						Total por Grupo:	152.776.651			145.138.625	

Grupo 5 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VICENTE ITURBE DE ITURBE											
Contrato Abierto: No			Abastecimiento Simultaneo: No								
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1039764	1039764	procedencia: Nacional	1150000	1150000	procedencia: Nacional
2	72141505-001	Apertura de caja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	805,00	-	2498	2010890	procedencia: Nacional	2875	2314375	procedencia: Nacional
3	72102905-001	Relleño y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	73,00	-	105156	7676388	procedencia: Nacional	57500	4197500	procedencia: Nacional
4	72101703-004	Cordón de H"A° cargado IN STTU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	230,00	-	34916	8030680	procedencia: Nacional	20700	4761000	procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Mano de obra de construcción de cordón de H"A°.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	230,00	-	11997	2759310	procedencia: Nacional	13800	3174000	procedencia: Nacional
6	72102905-001	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	75,00	-	91900	6892500	procedencia: Nacional	86250	6468750	procedencia: Nacional
7	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	805,00	-	30103	24232915	procedencia: Nacional	34500	27772500	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	805,00	-	11997	9657585	procedencia: Nacional	11500	9257500	procedencia: Nacional
9	72102905-001	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	805,00	-	7961	6408605	procedencia: Nacional	5750	4628750	procedencia: Nacional
10	72131701-002	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	805,00	-	10441	8405005	procedencia: Nacional	11500	9257500	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Relleño de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	230,00	-	9958	2290340	procedencia: Nacional	10350	2380500	procedencia: Nacional
12	72131601-012	Pintura al latex de cordones de hormigón.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	230,00	-	1441	331430	procedencia: Nacional	2300	529000	procedencia: Nacional
13	72153507-001	Limpieza final de zona de obras.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	823329	823329	procedencia: Nacional	575000	575000	procedencia: Nacional
						Total por Grupo:	80.358.741			76.466.375	

Grupo 6 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO AL CEMENTERIO DE JOSÉ FASSARDI Contrato Abierto: No Abastecimiento Simultaneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1039764	1039764	procedencia: Nacional	1150000	1150000	procedencia: Nacional
2	72141505-001	Apertura de caja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.237,00	-	2498	8086026	procedencia: Nacional	2875	9306375	procedencia: Nacional
3	72102905-001	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	310,00	-	105156	32598360	procedencia: Nacional	57500	17825000	procedencia: Nacional
4	72101703-004	Cordón de H"A° cargado IN SITLU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	996,00	-	34916	34776336	procedencia: Nacional	20700	20617200	procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Mano de obra de construcción de cordón de H"A°.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	996,00	-	11997	11949012	procedencia: Nacional	13800	13744800	procedencia: Nacional
6	72102905-001	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	293,00	-	91900	26926700	procedencia: Nacional	86250	25271250	procedencia: Nacional
7	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.237,00	-	30103	97443411	procedencia: Nacional	34500	111676500	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.237,00	-	11997	38834289	procedencia: Nacional	11500	37225500	procedencia: Nacional
9	72102905-001	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.237,00	-	7961	25769757	procedencia: Nacional	5750	18612750	procedencia: Nacional
10	72131701-002	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.237,00	-	10441	33797517	procedencia: Nacional	11500	37225500	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	996,00	-	9958	9918168	procedencia: Nacional	10350	10308600	procedencia: Nacional
12	72131601-012	Pintura al latex de cordones de hormigón.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	996,00	-	1441	1435236	procedencia: Nacional	2300	2290800	procedencia: Nacional
13	72153507-001	Limpieza final de zona de obras.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	1012898	1012898	procedencia: Nacional	575000	575000	procedencia: Nacional
						Total por Grupo:	323.587.474			305.829.275	

Grupo 7 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO 8 DE DICIEMBRE DE PASO YOBAI

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1038888	1038888	procedencia: Nacional	1150000	1150000	procedencia: Nacional
2	72141505-001	Apertura de caja.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	630,00	-	2498	1573740	procedencia: Nacional	2875	1811250	procedencia: Nacional
3	72102905-001	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	58,00	-	105156	6099048	procedencia: Nacional	57500	3335000	procedencia: Nacional
4	72101703-004	Cordón de H"A° cargado IN SITLU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	-	34916	6284880	procedencia: Nacional	20700	3726000	procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Mano de obra de construcción de cordón de H"A°.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	-	11997	2159460	procedencia: Nacional	13800	2484000	procedencia: Nacional
6	72102905-001	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	58,00	-	91900	5330200	procedencia: Nacional	86250	5002500	procedencia: Nacional
7	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	630,00	-	30103	18964890	procedencia: Nacional	34500	21735000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	630,00	-	11997	7558110	procedencia: Nacional	11500	7245000	procedencia: Nacional
9	72102905-001	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	630,00	-	7961	5015430	procedencia: Nacional	5750	3622500	procedencia: Nacional
10	72131701-002	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	630,00	-	10441	6577830	procedencia: Nacional	11500	7245000	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	-	9958	1799240	procedencia: Nacional	10350	1863000	procedencia: Nacional

