



MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Intendencia

Licitación: 470931 - Construcción de tinglado 30 x 22 metros en la Localidad de Costa Hú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	Atributos	Empresa 1: YSAPY GROUP SA			Empresa 2: GRUPO J. M. S. A.			Empresa 3: GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			Empresa 4: GIOVANNI FABRIZIO ELIZUR NICOLICCHIA			Empresa 5: ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON												
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido					
1	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	660,00	3.580	2.362.800		procedencia: Nacional	660,00	5.000	3.300.000		procedencia: Nacional	660,00	4.000	2.640.000		procedencia: Nacional	660,00	4.183	2.760.780		procedencia: Nacional	660,00	4.313	2.846.580
2	Relleno y compactación de terreno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	100,00	80.000	8.000.000		procedencia: Nacional	100,00	65.000	6.500.000		procedencia: Nacional	100,00	100.000	10.000.000		procedencia: Nacional	100,00	84.551	8.455.100		procedencia: Nacional	100,00	87.167	8.716.700
3	Zapatas de hormigón (1,20 x 1,20 x 0,5m) fck=210 kg/cm2, con excavación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	14,40	3.000.000	43.200.000		procedencia: Nacional	14,40	2.800.000	40.320.000		procedencia: Nacional	14,40	3.500.000	50.400.000		procedencia: Nacional	14,40	3.385.620	48.752.928		procedencia: Nacional	14,40	3.490.333	50.260.795
4	Columnas (pilar) de hormigón de cara vista, sin esquinas (0,25 x 0,50 mts) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	16,56	3.000.000	49.680.000		procedencia: Nacional	16,56	2.800.000	46.368.000		procedencia: Nacional	16,56	3.500.000	57.960.000		procedencia: Nacional	16,56	3.453.000	57.181.680		procedencia: Nacional	16,56	3.559.767	58.949.742
5	Encadenado de hormigón, inferior/intermedia/superior de cara vista, (0,15 x 0,30 mts) sin esquinas fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10 mm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	13,50	2.960.000	39.960.000		procedencia: Nacional	13,50	2.800.000	37.800.000		procedencia: Nacional	13,50	3.500.000	47.250.000		procedencia: Nacional	13,50	3.452.970	46.615.095		procedencia: Nacional	13,50	3.559.767	48.056.855
6	Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica, Viga tipo cabriada (Según detalle de estructura) correas de perfil. Incluye pintura sintética con base.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	696,00	275.000	191.400.000		procedencia: Nacional	696,00	325.000	226.200.000		procedencia: Nacional	696,00	330.000	229.680.000		procedencia: Nacional	696,00	318.974	222.005.904		procedencia: Nacional	696,00	328.840	228.872.640
7	Mampostería de cerramiento de ladrillo hueco de 12 cm, vista ambas caras, con varilla de 8 cada 4 hiladas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	413,00	102.000	42.126.000		procedencia: Nacional	413,00	120.000	49.560.000		procedencia: Nacional	413,00	110.000	45.430.000		procedencia: Nacional	413,00	122.220	50.476.860		procedencia: Nacional	413,00	126.000	52.038.000
8	Mampostería de ladrillo convocó, 2do nivel.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	52,30	160.000	8.368.000		procedencia: Nacional	52,30	150.000	7.845.000		procedencia: Nacional	52,30	170.000	8.891.000		procedencia: Nacional	52,30	175.240	9.165.052		procedencia: Nacional	52,30	180.667	9.448.884
9	Colocación de Piso de H"A" alisada fck=200 kg/cm2, Espesor: 8 cm, malla Ø6 c/30 cm - , Terminación con pavidur y helicóptero.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	655,00	160.000	104.800.000		procedencia: Nacional	655,00	160.000	104.800.000		procedencia: Nacional	655,00	170.000	111.350.000		procedencia: Nacional	655,00	186.579	122.209.245		procedencia: Nacional	655,00	192.350	125.989.250
10	Canaletas aéreas, chapa 24, reforzadas, 60 cm desarrollo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	64,00	120.000	7.680.000		procedencia: Nacional	64,00	133.333	8.533.312		procedencia: Nacional	64,00	120.000	7.680.000		procedencia: Nacional	64,00	129.333	8.277.312		procedencia: Nacional	64,00	133.333	8.533.312
11	Canos pvc 100 mm, para bajada, incluye codos	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	56,00	26.400	1.478.400		procedencia: Nacional	56,00	31.806	1.781.136		procedencia: Nacional	56,00	30.000	1.680.000		procedencia: Nacional	56,00	30.851	1.727.656		procedencia: Nacional	56,00	31.806	1.781.136
12	Reflector de 400w LED, luz blanca, incluye alimentación con cable de 4mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	10,00	1.200.000	12.000.000		procedencia: Nacional	10,00	1.322.667	13.226.670		procedencia: Nacional	10,00	1.000.000	10.000.000		procedencia: Nacional	10,00	1.282.986	12.829.860		procedencia: Nacional	10,00	1.322.667	13.226.670
13	Tablero general, incluye 6 llave TM y cableado desde acometida	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	1,00	2.800.000	2.800.000		procedencia: Nacional	1,00	3.006.667	3.006.667		procedencia: Nacional	1,00	2.500.000	2.500.000		procedencia: Nacional	1,00	2.916.466	2.916.466		procedencia: Nacional	1,00	3.006.667	3.006.667
14	Toma corriente, incluye alimentación con cable de 4mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	8,00	165.000	1.320.000		procedencia: Nacional	8,00	176.533	1.412.264		procedencia: Nacional	8,00	170.000	1.360.000		procedencia: Nacional	8,00	171.237	1.369.896		procedencia: Nacional	8,00	176.533	1.412.264
15	Limpieza final de obras	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD		procedencia: Nacional	1,00	2.500.000	2.500.000		procedencia: Nacional	1,00	3.000.000	3.000.000		procedencia: Nacional	1,00	2.200.000	2.200.000		procedencia: Nacional	1,00	2.842.505	2.842.505		procedencia: Nacional	1,00	2.860.506	2.860.506
TOTAL GENERAL							517.675.200					553.653.049				589.021.000					597.586.339					616.000.000	

Nota: No se realizaron correcciones aritméticas.



Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Responsable de la UOC