



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°16/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO-ID 470.993					CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	
TRAMO 1 AVENIDA ESPAÑA (CICLOVIA)						
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	970,00	449	435.530
2	72131601-9974	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	970,00	738	715.860
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.626.543	1.626.543
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	195.518	391.036
5	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	970,00	1.851	1.795.470
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	901,00	2.696	2.429.096
7	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	901,00	7.170	6.460.170
8	72101703-004	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m- cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	99.660	11.361.240
9	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0,30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	22,69	77.520	1.758.929
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	901,00	48.291	43.510.191
11	72102905-001	Compactacion inicial, diaria y final	m²	901,00	2.256	2.032.656
12	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	901,00	2.567	2.312.867
13	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	970,00	440	426.800
SUB-TOTAL:						75.256.387
TRAMO 2-CALLE DIGNO GALEANO (FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS)						
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	700,00	449	314.300
2	72131601-9974	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	700,00	738	516.600
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.626.543	1.626.543
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	195.518	391.036
5	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	700,00	1.851	1.295.700
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	580,00	2.696	1.563.680
7	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	580,00	7.170	4.158.600
8	72101703-004	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m- cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	175,00	99.660	17.440.500
9	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0,30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	7,00	77.520	542.640
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	580,00	48.291	28.008.780
11	72131701-024	BADEN DE H°. Espesor 0.20m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	5,00	1.403.238	7.016.190
12	72102905-001	Compactacion inicial, diaria y final	m²	580,00	2.256	1.308.480
13	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	580,00	2.567	1.488.860
14	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	700,00	440	308.000
PRECIO OFERTADO						65.979.909
						141.236.296



Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC