



Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
 Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
 Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
 Nombre de la SUB - U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA DE LOS RUBROS 522 Y 541 CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 27/2025 PARA LA "REPARACION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 3592 MARIA AUXILIADORA". I.D. 472132.

Ítem	Descripción	PEREZ & AGUAYO S.R.L.				
		Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación de la zona obra para ejecución de los trabajos.	gl	Nacional	1	281,308	281,308
2	Replanteo y Marcación.	gl	Nacional	1.0	177,854	177,854
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	un	Nacional	1.0	1,269,367	1,269,367
4	Desmonte de techo con recuperación de tejas.	m2	Nacional	159.6	22,400	3,575,040
5	Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente.	un	Nacional	2.0	284,791	569,582
6	Demolición de piso existente.	m2	Nacional	120.0	16,267	1,952,040
7	Demolición de revoque.	m2	Nacional	57.0	19,500	1,111,500
8	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z.	ml	Nacional	45.0	53,194	2,393,730
9	Revoque interior y exterior a dos capas de 1,5 cm. En áreas necesarias.	m2	Nacional	57.0	42,917	2,446,269
10	Macizada de techo, mampostería de 0,15cm de ladrillos comunes.	m2	Nacional	33.0	90,750	2,994,750
11	Contrapiso de cascotes.	m2	Nacional	120.0	45,760	5,491,200
12	Piso cerámico de 1ra calidad antideslizante. Incluye regularización de base en zonas necesarias.	m2	Nacional	120.0	115,300	13,836,000
13	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ml	Nacional	53.0	39,100	2,072,300
14	Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 4cm sobre estructura de madera existente y clavaderos de caños metálicos de 30x50mm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.	m2	Nacional	159.6	443,100	70,718,760
15	Canaleta y caño de bajada de chapa N° 26. desarrollo 40 cms, con pintura sintética.	ml	Nacional	65.0	113,000	7,345,000
16	Reparación y mantenimiento de puertas de madera, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes(dobladas). Incluye, contramarco y pintura al barniz.-	un	Nacional	2.0	719,700	1,439,400
17	Mantenimiento de ventanas tipo balancines; Incluye reposición total de vidrios; pintura sintética de estructura metálica con reparación de manijas.	un	Nacional	6.0	390,800	2,344,800
18	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena.	m2	Nacional	950.0	26,890	25,545,500
19	Pintura de estructura metálica de techo al sintético.	m2	Nacional	159.6	13,545	2,161,782
20	Alimentación de toma corriente alto y bajo.	un	Nacional	6.0	114,300	685,800
21	Alimentación para foco de bajo consumo 80w con campana acrílica d:50 cm.	un	Nacional	8.0	114,300	914,400
22	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.	un	Nacional	2.0	114,300	228,600
23	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	un	Nacional	4.0	144,400	577,600
24	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	un	Nacional	2.0	144,800	289,600
25	Artefactos luminicos tipo campana acrílica d:50 cm con foco de bajo consumo de 80w.	un	Nacional	8.0	457,000	3,656,000
26	Base y foco de bajo consumo de 60w para galería.	un	Nacional	2.0	168,000	336,000
27	Tablero TS 10 de 6 AG. con barra de fase y neutro.	un	Nacional	1.0	196,000	196,000
28	Tablero General 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro.	un	Nacional	1.0	454,800	454,800
29	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores.	un	Nacional	2.0	431,200	862,400
30	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.-	un	Nacional	4.0	751,000	3,004,000
31	Provisión y colocación de pizarrón acrílico de 2,75x1,20m.	un	Nacional	2.0	1,779,000	3,558,000
32	Limpieza final de obra.	gl	Nacional	1.0	700,000	700,000
TOTAL, IVA INCLUIDO						163,189,382



ROQUE GERMAN CACERES
 COORDINADOR DE LA UOC