



Municipalidad de Pedro Juan Caballero
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cerro Leon y Alejo Garcia - Tel 0336-271488
Pedro Juan Caballero - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

MCN N° 14/2025 "RECONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CALLE TOLEDO SOBRE EL ARROYO PUNTA VACAPI DE LA CIUDAD DE PJC" - ID 472313

Ítem	Descripción del Bien	FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR				
		Unidad de Medida	Cantidad	Características	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: PARAGUAY	45.131.687	45.131.687
1.1	Limpieza y desbroce con retroexcavadora para canalización de arroyo	hora	40,00		730.473	29.218.920
1.2	Replanteo de la obra	Unidad Medida Global	1,00		4.944.184	4.944.184
1.3	Mobilización	Unidad Medida Global	1,00		2.561.333	2.561.333
1.4	Caseta Obrador	Unidad Medida Global	1,00		6.230.721	6.230.721
1.5	Cartel de Obra metálico con soporte (1 x 2)m	unidad	1,00		2.176.529	2.176.529
2	MOVIMIENTO DE SUELOS - EXCAVACION	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: PARAGUAY	125.099.357	125.099.357
2.1	Excavación manual de área de influencia de estribos	metros cubicos	18,12		130.060	2.356.687
2.2	Relleno y compactación del sector de estribos	metros cubicos	710,00		172.877	122.742.670
3	ESTRIBOS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: PARAGUAY	113.568.747	113.568.747
3.1	Hormigón ciclopeo base para gaviones	metros cubicos	18,12		2.019.726	36.597.435
3.2	Gaviones, estribos lado izquierdo del arroyo	metros cubicos	66,00		1.166.232	76.971.312
4	PLATEA DE SALIDA, LADO AGUA ABAJO	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: PARAGUAY	117.087.326	117.087.326
4.1	Submuración con hormigón ciclopeo, sector de losa socavada, cabecera agua abajo	metros cubicos	7,80		2.019.726	15.753.863
4.2	Submuración con hormigón ciclopeo, sector de pilar socavada, cabecera agua abajo	metros cubicos	3,00		2.019.726	6.059.178
4.3	Reconstrucción viga de apoyo en H°A°, cabecera de salida	metros cubicos	1,00		4.453.610	4.453.610
4.4	Relleno de hormigón ciclopeo base de platea de salida, cabecera lado agua abajo	metros cubicos	24,08		2.019.726	48.635.002
4.5	Vigas de protección contra socavación, dissipador de energía, apoyo de platea, cabecera lado agua abajo	metros cubicos	6,00		4.453.610	26.721.660
4.6	Losa en H°A°, platea de salida, cabecera lado agua abajo	metros cubicos	3,61		4.283.660	15.464.013
5	MESOESTRUCTURA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	procedencia: PARAGUAY	10.816.764	10.816.764
5.1	Demolición parcial pilar socavado, sector agua abajo alcantarilla	Unidad Medida Global	1,00		574.882	574.882
5.2	Reconstrucción pilar de H°A° socavado	metros cubicos	1,60		4.396.854	7.034.966
5.3	Reconstrucción viga de H°A° socavado	Metro lineal	0,72		4.454.050	3.206.916
PRECIO TOTAL OFERTADO					411.703.881	

Arq. Wilda I. Mendoza Cabalzar
Encargada de División de Urbanismo y Catastro



Lic. Esther Queredo Villalba
Directora de U.O.C.

Lic. Cinthia L. Gimenez López
Directora de Administración y Finanzas