



34	Muros de elevación de 0.15 m, para revocar	N/A	N/A	200	133.860	26.758.614												
35	Muros de elevación de 0.30 m, para revocar	N/A	N/A	537	227.950	122.317.970												
36	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas.	N/A	N/A	216	38.800	8.376.920												
37	Revoques de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	N/A	N/A	1.351	48.500	65.521.075												
38	Revoques de pilares de H° A°	N/A	N/A	106	53.350	5.638.562												
39	Revoques de vigas de H° A°	N/A	N/A	92	53.350	4.915.669												
40	Limpieza Final	N/A	N/A	1	2.546.250	2.546.250												
41	<b>Replanteo y marcación de obra - Cuarto Piso</b>	N/A	N/A	1.080	9.700	10.476.000												
42	Pilares y Pantalla de H°A°	N/A	N/A	28	3.395.000	95.399.500												
43	Vigas de H°A°	N/A	N/A	17	3.104.000	53.699.200												
44	Losas de H°A°	N/A	N/A	8	3.104.000	25.142.400												
45	Escalera	N/A	N/A	5	3.201.000	14.596.560												
46	Muros de elevación de 0.15 m, para revocar	N/A	N/A	245	135.800	33.257.420												
47	Muros de elevación de 0.30 m, para revocar	N/A	N/A	537	227.950	122.317.970												
48	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas.	N/A	N/A	216	38.800	8.376.920												
49	Revoques de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	N/A	N/A	1.351	48.500	65.521.075												
50	Revoques de pilares de H° A°	N/A	N/A	106	53.350	5.638.562												
51	Revoques de vigas de H° A°	N/A	N/A	92	53.350	4.915.669												
52	Techo de Estructura Metalica	N/A	N/A	850	233.285	198.292.250												
53	Provision y colocacion de Chapa Termoacustica	N/A	N/A	850	150.350	127.797.500												
54	Provision y Montaje de cable de 70 mm2 cu NYY	N/A	N/A	385	124.160	47.801.600												
55	Provision y montaje de Bandeja portacable tipo escalera 300x50 3mts	N/A	N/A	14	378.300	5.296.200												
56	Provision y montaje de curva horizontal tipo perforada 90- 300x50	N/A	N/A	4	145.500	582.000												
57	Provision y montaje de bandeja perforada 300x50 3mts	N/A	N/A	12	378.300	4.539.600												
58	Provision y Montaje de Tablero metalico externo 800x60x20 mm mas accesorios	N/A	N/A	4	3.880.000	15.520.000												
59	Provision y Montaje de Llave termomagnetica de 3x200 A regulable	N/A	N/A	8	2.861.500	22.892.000												
60	Terminal ojal de 70 mm2	N/A	N/A	100	11.640	1.164.000												
61	Limpieza Final	N/A	N/A	1	2.425.000	2.425.000												
					<b>TOTAL</b>	<b>3.374.703.817</b>												

**ABOG. MARIO MOLAS**  
**ENCARGADO DE U.O.C.**  
 Facultad de Ciencias y Tecnologías  
 Universidad Nacional de Caaguazú

