

Municipalidad de Nueva Colombia
 Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
 E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
 Cordillera – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Menor Cuantia Nacional (MCN) N° 19/2025 " Construcción De Cocina Comedor De 8,60M X 10,90M En Esc. Bas. N° 7.986 Cristo Rey - Isla Alta" ID N° 471,795


				RM METALURGICA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Preparación de obra				0
1	Limpieza, preparación del terreno	GL.	1,00	1.130.000	1.130.000
2	Marcación y Replanteo	M2	93,80	9.000	844.200
3	Provisión y colocación de Cartel de obra d	UN	1,00	1.472.000	1.472.000
4	Excavación manual de suelo duro para cin	M3	16,00	65.300	1.044.800
5	Carga de cemento con PBC	M3	16,00	454.750	7.276.000
	Estructura de H°A°				0
6	Zapatas de H° A° (ver planta)	M3	1,00	2.500.000	2.500.000
7	Pilares de H° A° (ver planta)	M3	1,00	2.700.000	2.700.000
8	Viga cumbreira, galería y dado de H° A°	M3	1,20	2.949.400	3.539.280
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superio	M3	3,50	2.388.200	8.358.700
	Muro de nivelación				0
10	De 0.30m de ladrillos comunes	M2	21,00	211.200	4.435.200
11	Relleno con arena gorda y apisonado de ir	M3	30,00	135.400	4.062.000
	Aislación asfáltica				0
12	De paredes	M2	48,00	72.500	3.480.000
	Muros de elevación				0
13	De 0.15 para revocar de ladrillos comunes	M2	78,50	130.100	10.212.850
14	De 0.15 visto a una cara de ladrillos prens	M2	73,50	162.350	11.932.725
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada	ML.	22,00	28.700	631.400
	Pilares				0
16	De 0.35 x 0.35 de ladrillos macizos prensados vistos color uniforme, para corredor. (con nucleo de H°A°)	ML.	8,64	340.000	2.937.600
	Techo				0
17	Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	123,00	381.000	46.863.000



[Signature]
 Lic. M^{te} del Carmen Romero Resquin
 Responsable UOC
 Municipalidad de Nueva Colombia

	Revoques				0
18	De paredes interior y exterior a una capa	M2	230,50	44.750	10.314.875
19	De viga cumbrera, galería y encadenados	M2	38,00	48.150	1.829.700
20	De pilares de H° A°	ML.	7,00	48.250	337.750
21	Mocheta de 10cm en puertas (por fuera las que dan a la galería) y balancines (por fuera)	ML.	48,00	38.450	1.845.600
	Pisos				0
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,00	54.900	4.776.300
23	Carpeta alisada base para asiento de piso	M2	87,00	48.650	4.232.550
24	Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antides	M2	87,00	148.800	12.945.600
25	Zócalo de cerámica esmaltada	ML.	61,00	41.200	2.513.200
	Aberturas de madera				0
26	Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y h	UN.	2,00	1.188.550	2.377.100
	Aberturas metálicas y vidrios				0
27	Puerta metálica de 1.20m x 2.10m con ma	UN.	1,00	1.362.400	1.362.400
28	Puerta metálica de 0.80m x 2.10m con ma	UN	1,00	1.137.160	1.137.160
29	Ventana tipo balancin 1.50m x 1.20m	UN.	7,00	848.300	5.938.100
30	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	12,60	242.850	3.059.910
	Alfeizar de ventanas				0
31	De revoque 1 : 3 (cemento - arena lavada	ML.	45,00	35.200	1.584.000
	Pinturas				0
32	Pintura de paredes a la cal- Base para Lat	M2	230,50	21.850	5.036.425
33	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	230,50	29.000	6.684.500
34	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	14,00	26.950	377.300
35	Pintura de viga cumbrera, galería, encade	M2	38,00	30.850	1.172.300
36	Pintura de aberturas metálicas con pintura	M2	18,00	46.650	839.700
37	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	73,50	31.000	2.278.500
38	De techo: Pintura De tejuelones y tiranes c	M2	123,00	40.250	4.950.750
39	Pintura de puerta metálica con pintura sint	M2	5,50	45.700	251.350
40	Pintura de puerta de madera con barniz si	M2	10,30	45.100	464.530
41	Pintura de canaleta y caño de bajada con	ML.	38,00	44.900	1.706.200
	Desagüe Pluvial				0
42	Canaleta y caño de bajada N° 24 de chapá	ML.	38,00	129.000	4.902.000
	Instalación eléctrica y artefactos				0
43	Alimentación al Tablero Principal desde el	GL.	1,00	3.578.300	3.578.300
44	Provisión y colocación de TP de 10AG cor	UN	1,00	785.900	785.900
45	Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de TCV para 4 llaves	UN	1,00	702.800	702.800




 Lic. M^{te} del Carmen Romero Resquin
 Responsable UOC
 Municipalidad de Nueva Colombia

46	Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación, 1 en cocina y 2 en depósito)	BOC	3,00	190.300	570.900
47	Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación, 3 en cocina y 2 en depósito)	BOC	1,00	190.300	190.300
48	Boca con 1 toma corriente (Alimentación, provisión y colocación, 4 en comedor, 3 en cocina, 2 en depósito y 1 en galería)	BOC	10,00	190.300	1.903.000
49	Alimentación de los circuitos de VT	BOC	6,00	136.200	817.200
50	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)	UN	8,00	216.550	1.732.400
51	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)	UN	1,00	294.900	294.900
52	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)	UN	6,00	189.800	1.138.800
53	c- Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	UN	6,00	683.000	4.098.000
Instalación sanitaria					0
54	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerías de agua corriente fría (termofusión)	GL.	1,00	2.244.400	2.244.400
55	Desagüe cloacal hasta el primer registro	GL.	1,00	1.379.950	1.379.950
56	Provisión y colocación de canilla cromada giratoria para cocina con conexión flexible y sopapa	GL.	1,00	376.300	376.300
57	Provisión y colocación de desengrasador	GL.	1,00	446.650	446.650
58	Provisión y colocación de pileta de 2 bач	GL.	1,00	964.000	964.000
59	Cámara séptica de 1,15mx1,90m incluye cañería externa y registro s/ plano general	GL.	1,00	3.322.000	3.322.000
60	Pozo absorbente tipo 2 de 2,00m x 2,50m	GL.	1,00	4.792.000	4.792.000
Terminaciones y otros					0
61	Mesada de losa de HºAº con base de cimiento de PBC, mampostería de ladrillos comunes con envarillado y revestido con azulejos.	GI	1,00	3.367.000	3.367.000
62	Mesada de vyvra pyta de 1,60m cepillada, lustrada, pintada con barniz y colocada en mostrador de cocina.	UN	1,00	2.218.000	2.218.000
63	Rampa peatonal	GL.	1,00	1.432.000	1.432.000
64	Guarda obra: contrapiso de Hº de cascote	m2	39,00	64.500	2.515.500
65	Guarda obra: Carpeta alisada de cemento	m2	39,00	62.900	2.453.100
66	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
					238.910.955



[Handwritten Signature]
 Lic. M^{te} del Carmen Romero Resquin
 Responsable UOC
 Municipalidad de Nueva Colombia