

Cuadro Comparativo de Precios - Mantenimiento de Edificios de la Filial de San Estanislao ID 470370				Tesaka Ingeniería S.A	
Ítem	Descripción	unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Mantenimiento de Sanitarios Planta Baja y Planta Alta					
1	Replanteo de la obra	gl	1,00	448.780	448.780
2	Remoción general de artefactos sanitarios	un	3,00	50.733	152.199
3	Remoción de mampostería	m2	10,00	31.047	310.470
4	Mampostería de común de 0,15 mts	m2	10,00	103.162	1.031.620
5	Instalación Eléctrica	un	25,00	123.063	3.076.575
6	Provisión y colocación porta lámpara y Lámparas led de 30w	un	20,00	120.080	2.401.600
7	Instalación de Agua corriente en baño inclusivo	un	1,00	1.611.667	1.611.667
8	Desagüe cloacal en baño inclusivo	un	1,00	1.079.833	1.079.833
9	Revoque interior con hidrófugo inorgánico a dos capas	m2	20,00	44.778	895.560
10	Carpeta para piso con hidrófugo inorgánico	m2	8,00	59.333	474.664
11	Piso cerámico PEI 5 espesor 10mm	m2	70,00	184.833	12.938.310
12	Revestido de azulejo cerámico 45 x 45 cms (sobre azulejo existente)	m2	180,00	110.567	19.902.060
13	Puerta placa de eucalipto lustrado con cerradura interna tipo pasador con indicador en acero inox.de 0,90 x 2,10 mts, marco y contramarco metálico pintado	un	1,00	1.350.353	1.350.353
14	Inodoro cisterna alta c/tapa acolchada	un	9,00	981.133	8.830.197
15	Inodoro cisterna baja con apertura frontal c/tapa acolchada	un	1,00	1.796.333	1.796.333
16	Barra de seguridad abatible inox.	un	1,00	690.633	690.633
17	Barra de apoyo fijo en acero inox. 0,60m	un	1,00	526.433	526.433
18	Mingitorios autosifonado con accesorios	un	3,00	1.040.000	3.120.000
19	Lavatorio sin pedestal/para baño inclusivo	un	1,00	649.000	649.000
20	Separador mingitorio de granito natural color negro negro 1,20 x 0,35 mts	un	8,00	699.777	5.598.216
21	Espejo biselado de 2,93 x 0,80 mts	un	2,00	1.304.416	2.608.832
22	Espejo biselado de 3,45 x 0,80 mts	un	2,00	1.475.973	2.951.946
23	Espejo biselado de 0,55 x 0,80 mts	un	1,00	486.827	486.827
24	Pintura látex interior con enduido	m2	980,00	43.947	43.068.060
25	Pintura látex de cielorraso con enduido	m2	70,00	50.424	3.529.680
26	Provisión y colocación de Grifería para lavatorio clásico tipo cr	un	10,00	224.067	2.240.670
27	Provisión e instalación de dispenser de jabón	un	4,00	253.033	1.012.132
28	Provisión e instalación de dispenser de papel higiénico grande	un	4,00	242.783	971.132
29	Provisión e instalación de secador de mano eléctrico de acero inoxidable	un	4,00	1.084.667	4.338.668
30	Señalética con indicadores de baño	un	4,00	95.667	382.668
31	Limpieza final de obra	un	1,00	1.074.967	1.074.967
Mantenimiento y reparación de explanada zona Cantina				0	0
32	Replanteo de la obra	gl	1,00	385.230	385.230
33	Muro de piedra bruta colocada/incluye excavación	m3	45,00	504.867	22.719.015
34	Desmonte y nivelación de terreno	m3	130,00	124.800	16.224.000
35	Piso de hormigón armado espesor 10cm	m2	75,00	217.953	16.346.475
36	Verja perimetral/incluye portón 4,00x2,00 corredizo	m2	40,00	429.869	17.194.760
37	Mampostería de 0,30/incluye revoque con hidrofugo inorgánico	m2	10,00	247.898	2.478.980
38	Escalones de mampostería con relleno de hormigón de 5cm	m2	12,00	136.333	1.635.996
39	Techo con poligal s/ estructura metálica	m2	75,00	225.133	16.884.975
40	Instalacion electrica/incluye alimentación de cantina y dos postes 9/200 con 4 alumbrados led de 150w	gl	1,00	12.838.333	12.838.333
41	Instalación de agua corriente	gl	1,00	2.325.000	2.325.000
42	Cámara séptica	un	1,00	4.390.000	4.390.000
43	Pozo absorbente	un	1,00	5.100.000	5.100.000
44	Limpieza constante y final de obra	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
TOTAL IVA Incluido					249.372.849



Pereira Colmán
de Contrataciones
- UNA