

**MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE**

Cordillera – Paraguay
 Dirección: Padre Ángel Rosa Cárdenas
 Tel: 0213283575 – RUC 80023725-0
 E-mail: uoclomagrande@gmail.com
 "Ciudad Alta, Bella y Joven"



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

ANEXO B-02-08**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS****"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON TECHO DE TEJAS EN LAS ESC. BAS. N° 3903 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA – "- ID N° 472014.-**

ítem	Descripción	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	"CONSTRUCTORA B&F"		"GFEN CONSTRUCCIONES"	
					Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	NACIONAL	M2	63,70	6.244	397.742	7.177	457.174
2	Demolición de aulas en mal estado (dos)	NACIONAL	Global	1,00	2.049.140	2.049.140	2.355.333	2.355.333
3	Replanteo	NACIONAL	M2	63,70	11.391	725.601	13.093	834.024
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	NACIONAL	M3	14,00	478.500	6.699.000	605.333	8.474.662
5	Vigas y dado de H° A°	NACIONAL	M3	1,23	3.156.650	3.882.679	3.628.333	4.462.849
6	Encadenados de H° A°	NACIONAL	M3	2,17	2.917.400	6.330.757	3.353.333	7.276.732
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	NACIONAL	Global	1,00	838.332	838.332	963.600	963.600
8	Muros de nivelación De 0.45 mts.	NACIONAL	M2	3,60	303.630	1.093.068	349.000	1.256.400
9	Muros de nivelación De 0.30 mts.	NACIONAL	M2	7,50	167.765	1.258.235	192.833	1.446.247
10	Muros de nivelación De 0.60 mts. para pilares	NACIONAL	M2	0,60	310.300	186.180	356.667	214.000
11	Relleno y apisonado de interiores	NACIONAL	M3	23,30	70.470	1.641.951	81.000	1.887.300
12	Aislación asfáltica De paredes	NACIONAL	M2	6,40	73.225	468.642	84.167	538.668
13	Muros de elevación De 0.15 para revocar	NACIONAL	M2	3,40	113.970	387.498	131.000	445.400
14	Muros de elevación De 0.30 visto ambas caras	NACIONAL	M2	34,50	162.690	5.612.805	187.000	6.451.500
15	Muros de elevación De 0.30 para revocar	NACIONAL	M2	13,50	171.680	2.317.676	197.333	2.663.995
16	Muros de elevación De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	NACIONAL	M2	31,82	113.970	3.626.525	131.000	4.168.420
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	NACIONAL	ML	16,00	29.290	468.645	33.667	538.672

Alexandra Gimenez
 Unidad operativa de contrataciones
 (U.O.C)

ALEXANDRA GIMENEZ
 Responsable de la UOC

18	Pilares De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos	NACIONAL	ML	6,60	369.750	2.440.350	425.000	2.805.000
19	Techo de Tejas con tejelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	NACIONAL	M2	90,50	367.111	33.223.572	421.967	38.188.013
20	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	NACIONAL	M2	61,00	43.210	2.635.828	49.667	3.029.687
21	Revoques De viga cumbrera y galería de Hº Aº	NACIONAL	M2	16,00	76.270	1.220.325	87.667	1.402.672
22	Moldura lineal en balancines	NACIONAL	ML	38,80	63.220	2.452.947	72.667	2.819.479
23	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cms.	NACIONAL	M2	58,00	48.575	2.817.333	55.833	3.238.314
24	Carpeta de regularización	NACIONAL	M2	58,00	42.972	2.492.371	49.393	2.864.794
25	Piso Tipo Ceramico Antideslizante	NACIONAL	M2	58,00	134.212	7.784.313	154.267	8.947.486
26	Zocalo Tipo Ceramico Antideslizante	NACIONAL	ML	34,00	42.920	1.459.270	49.333	1.677.322
27	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	NACIONAL	Unidad	1,00	1.113.020	1.113.020	1.279.333	1.279.333
28	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	NACIONAL	M2	10,32	410.060	4.231.816	471.333	4.864.156
29	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	NACIONAL	ML	25,60	44.950	1.150.727	51.667	1.322.675
30	Pintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	NACIONAL	M2	61,00	14.210	866.792	16.333	996.313
31	Pintura De paredes revocadas al latex	NACIONAL	M2	61,00	32.190	1.963.590	37.000	2.257.000
32	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	NACIONAL	M2	11,90	34.800	414.120	40.000	476.000
33	Pintura De viga cumbrera y galería al latex	NACIONAL	M2	16,00	40.020	640.320	46.000	736.000
34	Pintura De balancines con pintura sintética	NACIONAL	M2	10,32	39.730	410.017	45.667	471.283
35	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	NACIONAL	M2	109,00	26.970	2.939.730	31.000	3.379.000
36	Pintura De tejelones con barniz y tirantes con latex	NACIONAL	M2	80,00	39.730	3.178.423	45.667	3.653.360
37	Pintura De puerta metálica con pintura sintética	NACIONAL	M2	5,50	35.380	194.592	40.667	223.668
38	Pintura De tirantes y listón de boca de Hº Aº al latex	NACIONAL	M2	53,40	42.340	2.260.971	48.667	2.598.817
39	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	NACIONAL	ML	23,00	41.760	960.480	48.000	1.104.000
40	Vidrios dobles de 4 mm.	NACIONAL	M2	10,32	273.760	2.825.206	314.667	3.247.363
41	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	NACIONAL	ML	23,00	87.000	2.001.000	100.000	2.300.000
42	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	NACIONAL	M2	19,20	45.820	879.750	52.667	1.011.206
43	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	NACIONAL	Unidad	12,00	77.720	932.637	89.333	1.071.996
44	Instalación de tableros de comando TC	NACIONAL	Unidad	12,00	82.940	995.277	95.333	1.143.996
45	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	NACIONAL	Unidad	8,00	162.400	1.299.202	186.667	1.493.336
46	Alimentación de los circuitos de luces	NACIONAL	Unidad	10,00	82.940	829.397	95.333	953.330
47	Alimentación de los circuitos de tomas	NACIONAL	Unidad	6,00	87.000	522.000	100.000	600.000
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	NACIONAL	Unidad	8,00	82.940	663.518	95.333	762.664

Alexandra Gimenez
Unidad operativa de contrataciones
(U.O.C)



49	Alimentación de los circuitos del TC	NACIONAL	Unidad	12,00	91.640	1.099.677	105.333	1.263.996
50	Alimentación de AA	NACIONAL	Unidad	1,00	3.501.826	3.501.826	4.025.087	4.025.087
51	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	NACIONAL	Unidad	1,00	71.627	71.627	82.330	82.330
52	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	NACIONAL	Unidad	2,00	122.960	245.920	141.333	282.666
53	Artefactos de luz led endosado a la pared 40W c/fotocélula en galería y muro posterior	NACIONAL	Unidad	2,00	162.400	324.801	186.667	373.334
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	NACIONAL	Unidad	1,00	285.602	285.602	328.278	328.278
55	Tablero TC de 6 AG.	NACIONAL	Unidad	1,00	145.870	145.870	167.667	167.667
56	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV de 7 velocidades	NACIONAL	Unidad	1,00	185.745	185.745	213.500	213.500
57	Ventilador de techo de 56 "	NACIONAL	Unidad	4,00	385.404	1.541.616	442.993	1.771.972
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	NACIONAL	Unidad	3,00	329.643	988.929	378.900	1.136.700
59	Rampa peatonal	NACIONAL	Global	1,00	826.058	826.058	949.492	949.492
60	a- Pizarrones	NACIONAL	Unidad	1,00	1.351.400	1.351.400	1.553.333	1.553.333
61	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N- 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	NACIONAL	unidad	1,00	1.552.289	1.552.289	1.784.249	1.784.249
62	Limpieza final		M2	63,70	23925	1.524.023	27.500	1.751.750
Totales						139.428.750		161.037.593

Alexandra Gimenez
Unidad operativa de contrataciones
(U.O.C)



gc
ALEXANDRA GIMÉNEZ

Responsable de la UOC

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UOC