



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ciudad de Escobar, 14 de agosto de 2025

	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	P. UNITARIO GRUPO JM S.A	P. TOTAL GRUPO JM S.A.	DIFERENCIA %	P. UNITARIO CONVOCANTE	P. TOTAL CONVOCANTE	P. UNITARIO VICTOR R. DEL PUERTO	P. TOTAL VICTOR R. DEL PUERTO	DIFERENCIA %
1	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	336,00	5.544	1.862.784	-16%	6.600	2.217.600	6.600	2.217.600	=
2	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	336,00	7.854	2.638.944	-16%	9.350	3.141.600	9.350	3.141.600	=
3	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	1.386.000	1.385.000	-16%	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	=
4	Cimiento - Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	47,25	88.704	4.191.264	-16%	105.600	4.989.600	105.600	4.989.600	=
5	Colocacion de hormigon armado - Zapatas	Metros cúbicos	12,60	2.562.000	32.281.200	-16%	3.050.000	38.430.000	3.050.000	38.430.000	=
6	Colocacion de hormigon armado - Pilares con terminación	Metros cúbicos	7,88	3.192.000	25.152.960	-16%	3.800.000	29.944.000	3.800.000	29.944.000	=



Lic. Gladys Paola Salinas A.
ENCARGADA UOC



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

	H° visto										
7	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de 13x40 al nivel del terreno	Metros cúbicos	2,91	2.562.000	7.455.420	-16%	3.050.000	8.875.500	3.050.000	8.875.500	=
8	Colocacion de hormigon armado - Encadenados nivel intermedio terminación H° visto	Metros cúbicos	2,91	3.192.000	9.288.720	-16%	3.800.000	11.058.000	3.800.000	11.058.000	=
9	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15%. Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	Metros cuadrados	352,80	407.400	143.730.720	-16%	485.000	171.108.000	485.000	171.108.000	=
10	Provisión y colocación de Canaleta y Caños de bajada de chapa N.º 26. Desarrollo de 40 cm.	Metro lineal	56,00	166.320	9.313.920	-16%	198.000	11.088.000	198.000	11.088.000	=



Lic. Gladys Paola Salinas A.
ENCARGADA UOC



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

11	Incluye pintura antioxido y base sintética. Piso de H"A" alisada fck=200 kg/cm2, malla Ø6 c/25 cm - Espesor 12 cm - Terminación con pavidur y helicóptero.	Metros cuadrados	336,00	323.400	108.662.400	-16%	385.000	129.360.000	385.000	129.360.000	=
12	Pintura de pista	Metros cuadrados	336,00	138.600	46.569.600	-16%	165.000	55.440.000	165.000	55.440.000	=
13	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	12.600.000	12.600.000	-16%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	=
14	Artefactos eléctricos: Reflectores led de 200 W 16 unidades	Unidad Medida Global	1,00	15.120.000	15.120.000	-16%	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	=
15	Canalización de hormigón con rejilla de varillas	Metro lineal	80,00	378.000	30.240.000	-16%	450.000	36.000.000	450.000	36.000.000	=
16	Escenario mampostería de 30 cm de ladrillo común	Metros cuadrados	15,00	210.000	3.150.000	-16%	250.000	3.750.000	250.000	3.750.000	=



Handwritten signature

Lic. Gladys Paola Salinas A.
ENCARGADA UOC



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

17	Escenario relleno y compactación	Metros cúbicos	25,00	110.880	2.772.000	-16%	132.000	3.300.000	132.000	3.300.000	=
18	Contrapiso y carpeta, con pintura de piso	Metros cúbicos	50,00	110.880	5.544.000	-16%	132.000	6.600.000	132.000	6.600.000	=
19	Reparaciones varias causadas por obra	Unidad Medida Global	1,00	2.940.000	2.940.000	-16%	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	=
20	Desague pluvial y drenaje	Unidad Medida Global	1,00	1.680.000	1.680.000	-16%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	=
				TOTAL	466.579.932	-16%	TOTAL	555.452.300	TOTAL	555.452.300	=



PAOLA
LADYS PAOLA SALINAS AQUINO
ENCARGADA UOC