



Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA DE LOS RUBROS 521 CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 30/2025 PARA LA "REPARACIÓN DE VEREDA PERIMETRAL, PUENTE PEATONAL Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE INDEPENDENCIA". I.D. 473620.

Ítem	Descripción	PEREZ & AGUAYO S.R.L.				
		Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Reparación de cordones de hormigon existentes.	ml	Nacional	100	24,000	2,400,000
2	Pintura de cordones de hormigon existentes.	ml	Nacional	2300.0	25,500	58,650,000
3	Retiro de escombros de demolición y residuos existentes.	m2	Nacional	100.0	8,400	840,000
4	Reparación de Muro de Contención de PBC existente.	m³	Nacional	50.0	823,000	41,150,000
5	Cambio de tubos de hormigon de 1,00 m de diametro existente.	un	Nacional	3.0	1,487,500	4,462,500
6	Relleno y compactación de tierra gorda.	m³	Nacional	55.0	57,300	3,151,500
7	Reparación de pavimento tipo adoquin DORMIDO de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquin para terminación.	m²	Nacional	120.0	26,700	3,204,000
8	Reparación de estructura metalica con soldaduras del puente peatonal, pasarelas, barandas pasamanos y soportes metálicos.	ml	Nacional	160.0	144,800	23,168,000
9	Limpieza de estructura del puente peatonal y estructuras metalicas forrado con ACM, pasarelas, barandas pasamanos y soportes metálicos.	m²	Nacional	148.0	75,000	11,100,000
10	Trabajos de Jardineria.	un	Nacional	100.0	49,400	4,940,000
11	Provisión y Colocacion de Pasto siempre verde	m²	Nacional	75.0	22,700	1,702,500
12	Provisión y colocación de Alumbrado con estructura metálica adozado con 2 Projectores ind. 100x1 emb 3030/SS D300 100W 6500K 60°, con	un	Nacional	10.0	2,469,000	24,690,000
13	Provisión y colocación de Alumbrado tipo adozado ind. 100x1 emb 3030/SS D300 100W 6500K 60°, con accesorios.	un	Nacional	95.0	969,000	92,055,000
14	Reparación de estructura metálica adozado con Projectores para alumbrado.	un	Nacional	322.0	200,000	64,400,000
15	Reparación de Poste de tipo Baliza y lampara tipo Led de 8 W, alt. 80 cm, con accesorios.	un	Nacional	82.0	150,000	12,300,000
16	Provisión y colocación Proyector Led RGB, 36W, difusor de vidrio endurecido, IP 68, angulo 40°, sobre base de hormigon y con reja de proteccion.	un	Nacional	8.0	2,553,000	20,424,000
17	Provisión y colocación cinta Led RGB, con protector acrilico transparente, sobre estructura ACM.	ml	Nacional	30.0	100,000	3,000,000
18	Reparación de Proyector de uso exterior de 15 w y 3.000 k sobre base 30x30 cm de Hº. (por arboles y jardineria).	un	Nacional	30.0	100,000	3,000,000
19	Inst. eléct línea subt 4X4 mm² NYV	ml	Nacional	1200.0	29,000	34,800,000
20	Instalaciones eléctricas	gl	Nacional	50.0	113,000	5,650,000
21	Limpieza final	m²	Nacional	1200.0	2,200	2,640,000
TOTAL, IVA INCLUIDO						417,727,500



LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC