



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Licitación 1: 472550 - CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NATALIO	JC CONSTRUCCIONES CON RUC N° 1263490-5 DE JUAN CARLOS CASCO VELAZQUEZ CON CI N° 1.263.490				EMPRESA 3								
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			
1	Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra.			70,05	2.777	194.529								
2	Replanteo y marcación			70,05	2.448	171.482								
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva			1,00	1.177.229	1.177.229								
4	Excavación (para nivelación, viga cadera y zapata).			12,00	95.159	1.141.908								
5	Relleno y Compactación de Nivelación.			35,00	63.666	2.228.310								
6	Dado de hormigón ciclópeo.			0,90	1.876.696	1.689.026								
7	Zapata de H° A° (detalles en planos)			0,80	2.636.538	2.109.230								
8	Encaderado inferior de H°A° 0,15x0,20 cm (detalles en planos).			1,10	2.979.641	3.277.605								
9	Pilar de H°A° de 0,15x0,25 cm (detalles en planos).			1,25	2.584.444	3.230.555								
10	Encaderado superior de H°A° 0,15x0,20 cm (detalles en planos).			1,10	4.044.589	4.449.048								
11	Mampostería de nivelación de 0,30 cm.			10,00	217.466	3.914.388								
12	Aislación asfáltica de paredes.			45,00	28.706	1.291.770								
13	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 para revocar.			95,00	95.690	9.090.550								
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).			24,00	38.322	919.728								
15	Revoque interior y exterior.			190,00	45.582	8.660.580								
16	Columna y viga metálica de perfil U de 100 de 10x20cm.			20,65	323.152	6.673.089								
17	Provisión y colocación de techo de chapa a zinc n° 27 sobre estructura metálica (caños de 50x100mm) cada 1,30m y clavaderos de 30x50mm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada.			87,70	253.422	22.225.109								
18	Cielorraso de pvc.			50,00	110.583	5.529.150								
19	Contrapiso de cascote de 8 cm (1/4:1:4:5).			70,05	41.867	2.932.783								
20	Carpeta de cemento 2 cm (1:3)			70,05	37.334	2.615.247								
21	Piso cerámico antideslizante de 1ra calidad.			70,05	114.019	7.987.031								
22	Zócalo h: 8cm.			45,00	44.447	2.000.115								
23	Guarda obra de 0,60cm de ancho. Incluye pintura para piso.			22,00	118.720	2.611.840								
24	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,90x210. Incluye cerraduras y pintura.			2,00	1.174.152	2.348.304								
25	Provisión y colocación de ventanas vidrios blindex templado de 8 mm.			4,80	809.774	3.886.915								
26	Exterior e interior al látex			190,00	32.046	6.088.740								
27	Alimentación de circuitos de tomas y puntos			10,00	120.026	1.200.260								
28	Alimentación de circuitos de luces			12,00	121.982	1.463.784								
29	Tablero seccional de 6TM. Incluye extensión de alimentación.			1,00	642.445	642.445								
30	Artefactos luminicos LED de embutir de 18W.			6,00	185.611	1.113.666								
31	Artefactos luminicos LED adosados a pared para exterior con fotocelula.			6,00	223.267	1.339.602								
32	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-			1,00	823.200	823.200								
Total por lote:						115.027.219								
Total General Calculado:						115.027.219								



[Handwritten Signature]

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.