



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

Cuadro Comparativo

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°17/2025: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN - BARRIO CAACUPEMI -LLAMADO PLURIANUAL ID N°467.312				CONSTRUCTORA DAVAMY	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	m2	2.798	520	1.454.960
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	2.798	630	1.762.740
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	un	1,00	1.800.000	1.800.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	un	4,00	319.200	1.276.800
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	2.370	3.000	7.110.000
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	2.370	3.390	8.034.300
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	2.370	45.580	108.024.600
8	CORDON CUNETA de H°, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	579,00	84.990	49.209.210
9	CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	54,00	49.500	2.673.000
10	Badén de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ml	67,00	251.500	16.850.500
11	Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-	gl	1,00	3.400.000	3.400.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	2.370	2.630	6.233.100
13	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	2.370	3.120	7.394.400
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	2.798	530	1.482.940
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					216.706.550



Nancy E. Vigo Mereles
Nancy E. Vigo Mereles
RESPONSABLE DE U.O.C.