



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

Cuadro Comparativo

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°19/2025 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN"- LLAMADO PLURIANUAL- CON ID N°473.271				CONSTRUCTORA DAVAMY	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	m2	2.574	508	1.307.592
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	2.574	690	1.776.060
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	gl	4,00	319.200	1.276.800
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	2.190	3.000	6.570.000
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	2.190	3.390	7.424.100
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	2.190	45.660	99.995.400
8	CORDON CUNETA de H°, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.14 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	600,00	89.150	53.490.000
9	CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	17,16	49.550	850.278
10	Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-	gl	1,00	3.266.600	3.266.600
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	2.190	3.100	6.789.000
12	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	2.190	3.200	7.008.000
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	2.574	520	1.338.480
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					192.892.310



Nancy E. Vigo Mereles
Nancy E. Vigo Mereles
RESPONSABLE DE U.O.C.