



ANEXO B-02-08  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	ITAPOTY S.A				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Limpieza y preparación del terreno		NACIONAL	93,80	7.500	703.500
2-	Replanteo		NACIONAL	93,80	8.400	787.920
3-	Excavación y carga de cemento con PBC		NACIONAL	10,73	447.000	4.796.310
4-	Zapatas de H° A°		NACIONAL	0,65	2.512.000	1.632.800
5-	Pilares de H° A°		NACIONAL	0,85	2.512.000	2.135.200
6-	Viga cumbrera, galería y dado de H° A°		NACIONAL	1,21	2.512.000	3.039.520
7-	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior		NACIONAL	5,06	2.512.000	7.686.720
8	Muros de nivelación De 0,30 cm.		NACIONAL	20,78	186.000	3.865.080
9	Relleno y apisonado de interiores		NACIONAL	23,44	140.000	3.281.600
10	Aislación asfáltica De paredes		NACIONAL	7,65	83.700	638.631
11	Muros de elevación De 0,15 para revocar		NACIONAL	46,04	93.000	4.821.720
12	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados		NACIONAL	97,25	112.000	10.889.760
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )		NACIONAL	22,00	28.000	616.000
14	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados		NACIONAL	8,64	186.000	1.607.040
15	Techo Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.		NACIONAL	121,00	337.000	40.777.000
16	Revoques De paredes interior y exterior a una capa		NACIONAL	176,02	55.800	9.821.916
17	Revoques De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°		NACIONAL	37,44	55.800	2.089.152
18	Revoques De pilares de H° A°		NACIONAL	7,00	55.800	390.600
19	Revoques Moldura lineal en balancines		NACIONAL	35,50	32.550	1.155.525
20	Contrapiso de H° de cascotés 10 cms.		NACIONAL	87,28	46.500	4.058.520
21	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.		NACIONAL	87,28	186.000	16.234.080
22	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.		NACIONAL	53,90	74.400	4.010.160
23	Aberturas de madera Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa		NACIONAL	2,00	883.500	1.767.000
24	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes		NACIONAL	1,00	1.767.000	1.767.000
25	Ventanas balancines		NACIONAL	17,64	465.000	8202600
26	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )		NACIONAL	44,80	26.040	1.166.592
27	Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado )		NACIONAL	176,02	26.000	4.576.520
28	Pinturas De paredes revocados al latex		NACIONAL	176,02	32.550	5.729.451
29	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D )		NACIONAL	13,13	32.550	427.382
30	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex		NACIONAL	37,44	32.550	1.218.672
31	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética		NACIONAL	17,64	46.500	820.260
32	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D )		NACIONAL	97,19	32.550	3.163.535
33	Pintura De tejuelones con barniz		NACIONAL	102,87	32.550	3.348.419
34	Pinturas De puerta metálica con pintura sintética		NACIONAL	5,16	32.550	167.958
35	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex		NACIONAL	79,80	23.315	1.860.537
36	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética		NACIONAL	37,80	37.200	1.406.160
37	Revestido de Azulejos		NACIONAL	6,10	83.700	510.570
38	Vidrios dobles de 4 mm.		NACIONAL	17,64	149.000	2.628.360
39	Rampa		NACIONAL	1,00	930.000	930.000
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.		NACIONAL	37,80	112.000	4.233.600
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso		NACIONAL	23,40	93.000	2.726.200
42	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.		NACIONAL	8,00	93.000	744.000
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV		NACIONAL	6,00	93.000	558.000
44	Alimentación de los circuitos de luces		NACIONAL	8,00	102.300	818.400
45	Alimentación de los circuitos de tomas		NACIONAL	12,00	102.300	1.227.600
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores		NACIONAL	6,00	102.300	613.800
47	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W		NACIONAL	1,00	279.000	279.000
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W		NACIONAL	6,00	120.900	725.400
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería		NACIONAL	4,00	120.900	483.600
50	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro		NACIONAL	1,00	418.500	418.500
51	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores		NACIONAL	1,00	121.000	121.000
52	Ventilador de techo de 56 "		NACIONAL	4,00	700.000	2.800.000
53	Instalación de Agua Corriente		NACIONAL	1,00	3.300.000	3.300.000
54	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable		NACIONAL	1,00	792.000	792.000
55	Desagüe Cloacal		NACIONAL	1,00	465.000	465.000
56	Registro 40x40		NACIONAL	1,00	280.000	280.000
57	Camara séptica, pozo absorbente y conexión al registro		NACIONAL	1,00	4.196.929	4.196.929
58	Limpieza final		NACIONAL	95,80	9.300	872.340
TOTAL						189.295.138



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

**Matias Javier Garay**  
Encargado de UOC