



**INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES**



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA
REPARACIÓN CAMBIO DE TECHO DE UN BLOQUE DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES POR TECHO METÁLICOS CON CHAPA TERMOACUSTICA - ID 474504

REPARACIÓN CAMBIO DE TECHO DE UN BLOQUE DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES POR TECHO METÁLICOS CON CHAPA TERMOACUSTICA - ID 474504					JAVIER MILCIADES MARTINEZ FERNANDEZ (JM ARQUITECTURA) RUC 4157458-3		PRECIO REFERENCIAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Movilización de obra y limpieza previa del bloque a intervenir	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1.00	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2	82101502-004	Cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1.00	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000
3	72131601-002	Vallado de obras	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30.00	145,000	4,350,000	150,000	4,500,000
4	72141510-001	Desmante de techo de vigas y tirantes de madera, tejas y tejuelones cerámicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	187.20	75,000	14,040,000	75,000	14,040,000
5	72102201-9997	Desmante de artefactos eléctricos y ventiladores del techo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1.00	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
6	72131601-007	Provisión y colocación de viga metálica para cumbrera 10x20cm con 2 caños 100x100x2mm y vigas transversales de caños 100x100x2mm, correas de caños 50x50x1,80mm cada 1,20m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	187.20	205,000	38,376,000	210,000	39,312,000
7	72131601-007	Provisión y colocación de paneles de chapa trapezoidal termo-acusticas con nucleo de poliestireno e=40mm galvalum parte superior y prepintado marfil parte inferior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	187.20	260,000	48,672,000	260,000	48,672,000
8	72131601-005	Macizada de espacio entre correa y mamposteria de 15cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30.00	180,000	5,400,000	180,000	5,400,000
9	72131601-008	Revoque de macizada de mamposteria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	60.00	95,000	5,700,000	95,000	5,700,000
10	72131601-001	Reacondicionamiento e instalación de artefactos eléctricos y ventiladores de techo desmontados	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1.00	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
11	72131601-012	Pintura de paredes interior y exterior (macizada de tirantes) y correas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	60.00	50,000	3,000,000	50,000	3,000,000
12	72131601-012	Pintura de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	187.20	45,000	8,424,000	45,000	8,424,000
13	72101603-002	Canaleta y caño de bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	61.20	150,000	9,180,000	150,000	9,180,000
14	72131601-012	Pintura de Canaleta y caño de bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	61.20	40,000	2,448,000	40,000	2,448,000
15	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1.00	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
PRECIO TOTAL POR GRUPO IVA INCLUIDO						156,040,000		157,176,000



CP. Eva María Alemán
Encargada de U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE YPANE