



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

GOBERNACION XVI
DE BOQUERON




CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Licitación: 476198 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALJIBE PARA EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE, MCAL. ESTIGARRIBIA.-

Item	OFERENTE		TESAKA INGENIERIA S.A			
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Atributos	Características
1	Limpieza de terreno	32,00	5.813	186.016	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
2	Limpieza y preparacion de terreno	32,00	128.620	4.115.840	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
3	Replanteo y marcacion	32,00	8.829	282.528	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
4	Excavaciones varias	1,00	80.297	80.297	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
5	Excavaciones Dados o Zapatas	9,00	98.463	886.167	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
6	Excavaciones vigas	1,00	98.463	98.463	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
7	Relleno y compactacion interior	15,00	164.953	2.474.295	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
8	Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (0,80x0,80 0,70x0,70 0,60X0,60mts)	1,70	3.663.853	6.228.550	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
9	Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.	2,50	4.172.520	10.431.300	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
10	Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	1,15	4.197.953	4.827.646	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
11	Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.	0,25	4.745.133	1.186.283	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
12	Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion	12,25	269.957	3.306.973	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
13	Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.	55,00	200.633	11.034.815	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
14	Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevacion vista	48,00	240.163	11.527.824	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
15	Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.	20,00	44.327	886.540	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
16	Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido	5,25	60.313	316.643	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
17	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv, esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.	47,50	789.887	37.519.633	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
18	Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.	1,00	9.645.410	9.645.410	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
19	Azotada con hidrofugo, sobre pasas	180,00	35.607	6.409.260	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
20	Revoque una capa gruesa con hidrofugo	90,00	63.947	5.755.230	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional

Lic. Armanda Acosta
Jefa
Cooperativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón


21	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	180,00	74.120	13.341.600	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
22	Revoque de pilares y vigas.	20,00	75.210	1.504.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
23	Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	7,00	34.880	244.160	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
24	Contrapiso de H° cascote.	22,00	92.287	2.030.314	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
25	Carpeta de base para piso Ceramico	22,00	73.466	1.616.252	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
26	Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en baños sexados	22,00	246.994	5.433.868	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
27	Zocalo ceramico porcelanato	2,60	38.877	101.080	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
28	De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso	11,50	192.567	2.214.521	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
29	Azulejos de baños, 15x15, 20x20 o a eleccion de fiscalizacion.	100,00	187.480	18.748.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
30	Puerta Tablero, 1 hojas de abrir - 0,80x2,11	3,00	2.985.873	8.957.619	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
31	Puerta Placa enchapado de box de baños, 1 hojas de abrir - 0,70x1,80	6,25	1.505.653	9.410.331	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
32	Ventana tipo Balancin, según detalles.	3,60	1.023.510	3.684.636	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
33	Vidrio de 3mm Traslucido dobles para baños	3,60	333.903	1.202.051	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
34	Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm preensamblado monofasica.	1,00	12.745.733	12.745.733	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
35	Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes	1,00	3.223.130	3.223.130	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional


 Lic. Armanda Acosta
 Jefa
 Unidad Operativa de Contrataciones
 Gobernación de Boquerón

36	Agua Corriente - cañería pvc de 3/4	1,00	2.792.580	2.792.580	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
37	Desague cloacal - cañería de 100mm.	12,00	125.350	1.504.200	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
38	Desague cloacal - cañería de 50mm.	16,00	76.663	1.226.608	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
39	Camaras de inspeccion 50x50	1,00	891.983	891.983	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
40	Lavatorios con cisterna alta	6,00	1.036.953	6.221.718	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
41	Lavatorios con pedestal	6,00	817.137	4.902.822	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
42	Miguitorio	3,00	749.920	2.249.760	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
43	Barra minuvalido	1,00	1.892.603	1.892.603	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
44	Jaboneras	6,00	74.483	446.898	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
45	Portarrollo	6,00	77.027	462.162	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
46	Griferia de lavatorio	6,00	225.993	1.355.958	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
47	Llaves de paso alimentacion y disctribucion de 3/4	5,00	322.640	1.613.200	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
48	Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H°A°	1,00	13.575.587	13.575.587	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
49	Pozo Adsorvente tipo 2 D:2,50x3,00m con ramales de absorcion	1,00	8.704.013	8.704.013	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional


 Lic. Arminda Acosta
 Jefa
 Unidad Operativa de Contrataciones
 Gobernación de Boquerón

50	Canaletas aereas y bajadas D:33 n°26	26,00	194.747	5.063.422	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
51	Registro tapa trampa de 50x50cms	5,00	619.847	3.099.235	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
52	Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.	195,00	39.967	7.793.565	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
53	Pintura de pared vista a la silicona	48,00	39.967	1.918.416	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
54	Pintura de Aberturas de madera al barniz	10,10	47.669	481.457	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
55	Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico	3,36	69.033	231.951	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
56	Reservorio, aljibe de 30.000Lts., incluye movimiento de suelo y compactacion.	1,00	40.482.600	40.482.600	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
57	Equipo manual de bombeo, de agua en algibe.	1,00	4.556.563	4.556.563	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
58	Sistema Hidroneumatico de abastecimiento de agua.	1,00	4.057.707	4.057.707	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
59	Cañeria de 150mm PVC de interconexion	18,50	270.683	5.007.636	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
60	Cartel y plaqueta conmemorativa	1,00	4.813.803	4.813.803	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
61	Limpieza final de obra	32,00	18.893	604.576	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
Total				327.608.224		


 Lic. Armanda Acosta
 Jefa
 Unidad Operativa de Contrataciones
 Municipalidad de Boquerón