



Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

ANEXO B-02-04

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 521 LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA 36/2025 "CONSTRUCCION DE QUINCHO CON BAÑOS Y REFACCION EN LAS PLAZAS SANTA ROSA Y SANTA INES" I.D 475.821.

LOTE Nº 1 "CONSTRUCCION DE QUINCHO CON BAÑOS EN LA PLAZA DE LA PAZ DEL BARRIO SANTA ROSA"						
CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	gl	Nacional	1.00	1,031,266	1,031,266
2	Destape de suelo vegetal	gl	Nacional	1.00	496,589	496,589
3	Cartel de obra	un	Nacional	1.00	1,546,900	1,546,900
4	Construcción de Zapatas 0.8x0.8	m3	Nacional	1.05	2,392,406	2,512,026
5	Construcción de Columnas	m3	Nacional	0.52	2,392,406	1,244,051
6	Construcción de Vigas	m3	Nacional	1.30	2,392,406	3,110,128
7	Construcción de Encadenado inferior 0.13x0.20	m3	Nacional	1.30	2,392,406	3,110,128
8	Construcción de mampostería de nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm de 0.30m de ancho armada (1:4) con cemento Tipo 1.	cm2	Nacional	14.50	185,628	2,691,606
9	Construcción de mampostería de elevación con ladrillos cerámicos huecos y junta de 1.5cm de 0.15 (1:2:8) con cemento Tipo 1	m2	Nacional	99.00	53,265	5,273,235
10	Construcción de muro de PBC de 0.30m (1/2:1:4)	m2	Nacional	5.10	142,158	725,006
11	Aislación Horizontal de 0.30m con asfalto	ml	Nacional	13.20	29,823	393,664
12	Dinteles de varillas sobre aberturas	ml	Nacional	3.60	27,833	100,199
13	Construcción de contrapiso de 10cm (1/4:1:4:6)	m2	Nacional	28.00	42,235	1,182,580
14	Revoque de paredes a 1 capa de espesor 1.5cm (1:4:16) Con hidrófugo	m2	Nacional	45.50	35,805	1,629,128
15	Revoque de paredes, azotada impermeable (1:3). Espesor 0.5 cm	m2	Nacional	35.00	16,895	591,325
16	Techo de Chapa Nº 28 s/ estructura de caños metálicos.	m2	Nacional	32.00	175,815	5,626,080
17	Piso Cerámico 45x45cm	m2	Nacional	28.00	104,401	2,923,228
18	Carpeta para piso cerámico	m2	Nacional	28.00	36,647	1,026,116
19	Zócalos de cerámica esmaltada	ml	Nacional	13.20	26,779	353,483
20	Provisión y colocación de Cielorraso de PVC color Blanco de 8mm. con estructura.	m2	Nacional	5.00	87,752	438,760
21	Revestidos de paredes (áreas mojadas)	m2	Nacional	15.40	93,677	1,442,626
22	Boca desagüe abierta 30x30x30cm	un	Nacional	1.00	197,205	197,205
23	Registro 40x40x40cm	un	Nacional	1.00	310,705	310,705
24	Provisión y colocación de Caño para desagüe pluvial de 100mm	ml	Nacional	3.00	49,833	149,499
25	Pozo ciego (Diámetro: 1.5m y H: 3.00m)	un	Nacional	1.00	2,513,059	2,513,059
26	Rejilla de piso sifonada, caja cuadrada Nº 25, 150x150x50mm	un	Nacional	3.00	194,383	583,149
27	Desagüe cloacal para SSHH (hasta primer registro)	un	Nacional	2.00	384,215	768,430
28	Desagüe para pileta de cocina	un	Nacional	1.00	285,201	285,201
29	Instalación agua fría en Baño	un	Nacional	3.00	349,900	1,049,700
30	Instalación agua fría para pileta de cocina	un	Nacional	1.00	280,040	280,040
31	Provisión y colocación de Juego de baño con cisterna alta	un	Nacional	2.00	997,933	1,995,866
32	Provisión y colocación de Lavamanos con accesorios	un	Nacional	1.00	243,246	243,246
33	Provisión y colocación de Pileta de cocina de acero inoxidable - sólo frío (quincho)	un	Nacional	1.00	580,836	580,836
34	Provisión y colocación de Mesada de granito para cocina (quincho)	un	Nacional	1.00	2,359,938	2,359,938
35	Provisión y colocación de instalaciones eléctricas con accesorios	gl	Nacional	1.00	2,029,266	2,029,266
36	Provisión y colocación de puertas con marco incluido y cerradura.	un	Nacional	2.00	583,830	1,167,660
37	Provisión y colocación de Balancín 0.70x0.40m	un	Nacional	2.00	438,983	877,966
38	Pintura Al látex de exterior con enduido	m2	Nacional	35.00	35,452	1,240,820
39	Pintura de Abertura de madera con barniz	m2	Nacional	6.00	32,658	195,948
40	Construcción de Parrilla (boca de 1m.)	un	Nacional	1.00	4,258,134	4,258,134
41	Desbroce del terreno	m2	Nacional	560.00	10,312	5,774,720
42	Marcación y replanteo	m2	Nacional	560.00	4,823	2,700,880
43	Pista de Hormigón Armado. Espesor= 7 cm.	m3	Nacional	40.00	2,628,066	105,122,640
44	Marcación y pintura de poliuretano de alta resistencia para pisos	m2	Nacional	560.00	92,814	51,975,840
TOTAL LOTE Nº 1						224,108,872



Lic. Roque Germán Cáceres.
Coordinador de U.O.C.

LOTE Nº 2 "CONSTRUCCION DE QUINCHOS CON BAÑOS Y REFACCION EN PLAZA"						
CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cordón para borde de cancha de voley.	ml	Nacional	57.00	39,588	2,256,516
2	Provisión y carga de arena lavada e=0.20	m3	Nacional	36.00	151,072	5,438,592
3	Provisión y colocación de Vallado de protección de arcos con malla Nro 5 o similar	m2	Nacional	67.00	147,814	9,903,538
4	Provisión y colocación de caños para cancha de vóley y base de H°.	gl	Nacional	1.00	744,431	744,431
5	Provisión y colocación de Postes de luz para cancha de futbol y volley, con accesorios.	un	Nacional	5.00	2,270,450	11,352,250
6	Provisión y colocación de Arcos metálicos para cancha de futbol con base de H°	un	Nacional	2.00	2,155,921	4,311,842
7	Provisión y colocación de pasto natural "siempre verde".	m2	Nacional	1415.00	19,294	27,301,010
8	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles)	gl	Nacional	1.00	1,031,266	1,031,266
9	Destape de suelo vegetal	gl	Nacional	1.00	496,589	496,589
10	Provisión y colocación de Cartel de obra	un	Nacional	1.00	1,546,900	1,546,900
11	Construcción de Zapatas 0.8x0.8	m3	Nacional	1.05	2,392,406	2,512,026
12	Construcción de Columnas	m3	Nacional	0.52	2,392,406	1,244,051
13	Construcción de Vigas	m3	Nacional	1.30	2,392,406	3,110,128
14	Construcción de Encadenado inferior 0.13x0.20	m3	Nacional	1.30	2,392,406	3,110,128
15	Construcción de mampostería de nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm de 0.30m de ancho armada (1:4) con cemento Tipo 1.	m2	Nacional	14.50	185,628	2,691,606
16	Construcción de mampostería de elevación con ladrillos cerámicos huecos y junta de 1.5cm de 0.15 (1:2:8) con cemento Tipo 1	m2	Nacional	99.00	53,265	5,273,235
17	Aislación Horizontal de 0.30m con asfalto	ml	Nacional	13.20	29,823	393,664
18	Dinteles de varillas sobre aberturas	ml	Nacional	3.60	27,833	100,199
19	Construcción de contrapiso de 10cm (1/4:1:4:6)	m2	Nacional	24.00	42,235	1,013,640
20	Revoque de paredes a 1 capa de espesor 1.5cm (1:4:16) Con hidrófugo	m2	Nacional	45.50	35,805	1,629,128
21	Revoque de paredes, azotada impermeable (1:3). Espesor 0.5 cm	m2	Nacional	35.00	16,895	591,325
22	Techo de Chapa N° 28 s/ estructura de caños metálicos.	m2	Nacional	32.00	175,815	5,626,080
23	Piso Cerámico 45x45cm	m2	Nacional	24.00	104,401	2,505,624
24	Carpeta para piso cerámico	m2	Nacional	24.00	36,647	879,528
25	Zócalos de cerámica esmaltada	ml	Nacional	13.20	26,779	353,483
26	Provisión y colocación de Cielorraso de PVC color Blanco de 8mm. con estructura.	m2	Nacional	5.00	87,752	438,760
27	Revestidos de paredes (áreas mojadas)	m2	Nacional	15.40	93,677	1,442,626
28	Boca desagüe abierta 30x30x30cm	un	Nacional	1.00	197,205	197,205
29	Registro 40x40x40cm	un	Nacional	1.00	310,705	310,705
30	Provisión y colocación de Caño para desagüe pluvial de 100mm	ml	Nacional	3.00	49,833	149,499
31	Pozo ciego (Diámetro: 1.5m y H: 3.00m)	un	Nacional	1.00	2,513,059	2,513,059
32	Rejilla de piso sifonada, caja cuadrada N° 25, 150x150x50mm	un	Nacional	3.00	194,383	583,149
33	Desagüe cloacal para SSHH (hasta primer registro)	un	Nacional	2.00	384,215	768,430
34	Desagüe para pileta de cocina	un	Nacional	1.00	285,201	285,201
35	Instalación agua fría en Baño	un	Nacional	3.00	349,900	1,049,700
36	Instalación agua fría para pileta de cocina	un	Nacional	1.00	280,040	280,040
37	Provisión y colocación de Juego de baño con cisterna alta	un	Nacional	2.00	997,933	1,995,866
38	Provisión y colocación de Lavamanos con accesorios	un	Nacional	1.00	243,246	243,246
39	Provisión y colocación de Pileta de cocina de acero inoxidable - sólo frío (quincho)	un	Nacional	1.00	580,836	580,836
40	Provisión y colocación de Mesada de granito para cocina (quincho)	un	Nacional	1.00	2,359,938	2,359,938
41	Provisión y colocación de instalaciones eléctricas con accesorios	gl	Nacional	1.00	2,029,266	2,029,266
42	Provisión y colocación de puertas con marco incluido y cerradura.	un	Nacional	2.00	583,830	1,167,660
43	Provisión y colocación de Balancín 0.70x0.40m	un	Nacional	2.00	438,983	877,966
44	Pintura Al látex de exterior con enduido	m2	Nacional	35.00	35,452	1,240,820
45	Pintura abertura de madera con barniz	m2	Nacional	6.00	32,658	195,948
46	Construcción de Parilla Boca 8x12cm	un	Nacional	1.00	4,258,134	4,258,134
TOTAL LOTE Nº 2						118,384,833



LIC. ROQUE GERMAN CACERES
RESPONSABLE DE LA UOC