



MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI
 INTENDENCIA MUNICIPAL
 Avda. 14 de Mayo / Augusto Roa Bastos
 R.U.C. 80024740-0

MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION MCN "DIVERSAS OBRAS EN FASSARDI Nº 476.455-----"

GIOVANNI FABRIZIO ELIZABETH NICOLUCCIHA

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPANIA KAGUAREL 18 LINEA Carre de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	GFEN Construccione	NACIONAL	1,00	1.050.000	1.050.000										
2	Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y retiro de escombros.	GFEN Construccione	NACIONAL	800,00	10.000	8.000.000										
3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	GFEN Construccione	NACIONAL	28,00	180.000	5.040.000										
4	Provisión y colocación de cordón de piedra.	GFEN Construccione	NACIONAL	330,00	50.000	16.500.000										
5	Colchón de arena gorda en base.	GFEN Construccione	NACIONAL	20,00	92.000	1.840.000										
6	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	GFEN Construccione	NACIONAL	800	360.000	28.800.000										
7	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	GFEN Construccione	NACIONAL	800	8.000	6.400.000										
8	Colocación de enrijado de piedra triturada 6ta.	GFEN Construccione	NACIONAL	800	105.000	8.400.000										
9	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	GFEN Construccione	NACIONAL	330	100.000	3.300.000										
10	Limpieza final de zona de obras.	GFEN Construccione	NACIONAL	1	670.000	670.000										
11	CONSTRUCCION DE CANALITA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA DESAGUE PLUVIAL. Retiro de canalita existente.	GFEN Construccione	NACIONAL	100	20.000	2.000.000										
12	Trabajos de canalización a cielo abierto con maquinaria pesada.	GFEN Construccione	NACIONAL	155	25.000	3.875.000										
13	Construcción de muro de PRC (Piedra Bruta Colocada), Sección de 0,40 de ancho por 0,90 cm de profundidad.	GFEN Construccione	NACIONAL	120	515.000	61.800.000										
14	Piso de H"A". Ancho de 0,90cm y espesor de 6cm.	GFEN Construccione	NACIONAL	140	120.000	16.800.000										
15	Construcción de loseta de H"A" para acceso a viviendas. Ancho de 3 metros y espesor de 12cm.	GFEN Construccione	NACIONAL	3	3200.000	9.600.000										
16	Limpieza final de obra.	GFEN Construccione	NACIONAL	1	925.000	925.000										
17	TRABAJOS DE MEJORAS EN LA CANCHA SINTETICA DE JOSE FASSARDI. Cartel de obra.	GFEN Construccione	NACIONAL		950.000	950.000										
18	Retiro de pasto sintético existente.	GFEN Construccione	NACIONAL	6277	4.000	2.508.000										
19	Retiro de red de nylon existente.	GFEN Construccione	NACIONAL	1	850.000	850.000										

[Handwritten signature]
 U.O.C.
 JOSE FASSARDI

20	Reparación de piso de H.A.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	627	16000	10.032.000												
21	Césped sintético fibrilado, líneas blancas y cargas de caucho.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	627	130000	81.510.000												
22	Cimiento de PBC. Sección de 0,60 x 0,30 cm.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	20	520000	10.400.000												
23	Nivelación con ladrillo común de 0,30cm.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	80	25000	2.000.000												
24	Pilares de H.A., Sección de 0,20 x 0,20cm.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	2,5	2600000	6.500.000												
25	Muralla de ladrillo hueco de 0,15cm. Visto a 2 caras.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	120	110000	13.200.000												
26	Redes de nylon laterales y techado, con caño cuadrado de 100 x 100.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	600	30000	19.800.000												
27	Provisión y colocación de portón metálico. Medidas de 1,50 x 1,80 cm.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	1	1500000	1.500.000												
28	Colocación de 8 faros de 200w por pilares existentes.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	8	1200000	9.600.000												
29	QUINCHO/PARRILLA. Replanteo y marcación de obra.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	18	7000	126.000												
30	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,60 x 0,30cm.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	3	520000	1.560.000												
31	Muro de nivelación de 0,30 cm.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	2	180000	360.000												
32	Relleno y apisonado de interiores.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	6	35000	210.000												
33	Asiación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	2	84500	169.000												
34	Mampostería de elevación con ladrillo común de 0,15cm a revocar.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	20	105000	2.100.000												
35	Techo de chapa ondulada sobre estructura metálica. Incluye pilar de caño de 100 x 100.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	20	160000	3.200.000												
36	Contrapiso de H° de casco. Espesor de 10cm.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	18	48000	864.000												
37	Alisada de cemento para carpeta.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	18	38000	684.000												
38	Piso de baldosa cerámica normal de 0,40 x 0,40 cm.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	18	95000	1.710.000												
39	Construcción de parilla. Según Diseño.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	1	3500000	3.500.000												
40	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable empotrado.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	1	950000	950.000												
41	Limpieza y retiro de escombros.	GFEN 5	CONSTRUCCION	NACIONAL	1	717000	717.000												
TOTAL							350.000.000												

NO SE REALIZARON CORRECCIONES ARITMETICAS

PABLO GALEANO
ENCARGADO UOC
MUNICIPALIDAD JOSE FASSARDI

