



MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI
Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B-02-08

CONTRATACION MCN "DIVERSAS OBRAS EN FASSARDI Nº 476,455-----"

GIOVANNI FABRIZIO ELIZABUR NICCOUCCHIA

| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|------|---|---------------------|-------------|----------|---|---|-------|-------------|----------|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA KAGUARE. 18 LINEA. Carrel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1,00 | 1.050.000 | 1.050.000 | | | | | |
| 2 | Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y relleno de escombros. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 800,00 | 10.000 | 8.000.000 | | | | | |
| 3 | Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 28,00 | 180.000 | 5.040.000 | | | | | |
| 4 | Provisión y colocación de cordón de piedra. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 330,00 | 50.000 | 16.500.000 | | | | | |
| 5 | Colchón de arena gorda en base. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 20,00 | 92.000 | 1.840.000 | | | | | |
| 6 | Provisión de piedra arenisca para empedrado. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 800 | 36000 | 28.800.000 | | | | | |
| 7 | Compactación de empedrado con maquinaria pesada. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 800 | 8000 | 6.400.000 | | | | | |
| 8 | Colocación de enriplado de piedra triturada 6/16. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 800 | 10500 | 8.400.000 | | | | | |
| 9 | Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 330 | 10000 | 3.300.000 | | | | | |
| 10 | Limpieza final de zona de obras. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1 | 670000 | 670.000 | | | | | |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA DESAGUE PLUVIAL. Retiro de canaleta existente. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 100 | 20000 | 2.000.000 | | | | | |
| 12 | Trabajos de canalización a cielo abierto con maquinaria pesada. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 155 | 25000 | 3.875.000 | | | | | |
| 13 | Construcción de muro de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,40 de ancho por 0,90 cm de profundidad. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 120 | 515000 | 61.800.000 | | | | | |
| 14 | Piso de H²A². Ancho de 0,90cm y espesor de 6cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 140 | 120000 | 16.800.000 | | | | | |
| 15 | Construcción de loseta de H²A² para acceso a viviendas. Ancho de 3 metros y espesor de 12cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 3 | 3200000 | 9.600.000 | | | | | |
| 16 | Limpieza final de obra. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1 | 925000 | 925.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|-----|---------|--------------------|--|--|--|--|
| 17 | TRABAJOS DE MEJORAS EN LA CANCHA SINTETICA DE JOSÉ FASSARDI. Cartel de obra. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1 | 950000 | 950.000 | | | | |
| 18 | Retiro de pasto sintético existente. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 627 | 4000 | 2.508.000 | | | | |
| 19 | Retiro de red de nylon existente. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1 | 850000 | 850.000 | | | | |
| 20 | Reparación de piso de H ² A°. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 627 | 160000 | 10.032.000 | | | | |
| 21 | Césped sintético fibrilado, líneas blancas y cargas de caucho. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 627 | 130000 | 81.510.000 | | | | |
| 22 | Cimiento de PBC. Sección de 0,60 x 0,30 cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 20 | 520000 | 10.400.000 | | | | |
| 23 | Nivelación con ladrillo común de 0,30cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 80 | 25000 | 2.000.000 | | | | |
| 24 | Pilares de H ² A°. Sección de 0,20 x 0,20cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 2,5 | 2600000 | 6.500.000 | | | | |
| 25 | Muralla de ladrillo hueco de 0,15cm. Visto a 2 caras. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 120 | 110000 | 13.200.000 | | | | |
| 26 | Redes de nylon laterales y techado, con caño cuadrado de 100 x 100. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 600 | 33000 | 19.800.000 | | | | |
| 27 | Provisión y colocación de portón metálico. Medidas de 1,50 x 1,80 cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1 | 1500000 | 1.500.000 | | | | |
| 28 | Colocación de 8 faros de 200w por pilares existentes. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 8 | 1200000 | 9.600.000 | | | | |
| 29 | QUINCHO/PARRILLA. Replanteo y marcación de obra. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 18 | 7000 | 126.000 | | | | |
| 30 | Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,60 x 0,30cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 3 | 520000 | 1.560.000 | | | | |
| 31 | Muro de nivelación de 0,30 cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 2 | 180000 | 360.000 | | | | |
| 32 | Relleno y apisonado de interiores. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 6 | 35000 | 210.000 | | | | |
| 33 | Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 2 | 84500 | 169.000 | | | | |
| 34 | Mampostería de elevación con ladrillo común de 0,15cm a revocar. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 20 | 105000 | 2.100.000 | | | | |
| 35 | Techo de chapa ondulada sobre estructura metálica. Incluye pilar de caño de 100 x 100. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 20 | 160000 | 3.200.000 | | | | |
| 36 | Contrapiso de H ² de casote. Espesor de 10cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 18 | 48000 | 864.000 | | | | |
| 37 | Alisada de cemento para carpeta. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 18 | 38000 | 684.000 | | | | |
| 38 | Piso de baldosa cerámica normal de 0,40 x 0,40 cm. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 18 | 95000 | 1.710.000 | | | | |
| 39 | Construcción de parilla. Según Diseño. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1 | 3500000 | 3.500.000 | | | | |
| 40 | Provisión y colocación de pletta de acero inoxidable empotrado. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1 | 950000 | 950.000 | | | | |
| 41 | Limpeza y retiro de escombros. | GFEN Construcciones | NACIONAL | 1 | 717000 | 717.000 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 350.000.000 | | | | |

NO SE REALIZARON CORRECCIONES ARITMETICAS

