


Municipalidad de General José Eduvigis Díaz

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 02/2025 Construcción De Bloque De Cocina - Comedor Con Techo De Chapa En El Colegio Nacional Loma Guazú - Plurianual – ID N° 476170

Ítem	Descripción	RAMÓN ANTONIO BAEZ ESPINOZA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo de Obra Ubicación de materiales.	Unidad Medida Global	1,00	1.921.080	1.921.080
2	Relleno y compactación de terreno 121,04 m2 x 0,40.	Metros Cúbicos	48,42	161.175	7.804.094
3	Excavación de Zapatas 0,90 x 1,20 x 1,20 x 4.	Metros Cúbicos	5,18	128.940	668.425
4	Excavación de Zapatas 1,00 x 1,00 x 1,20 x 11.	Metros Cúbicos	13,20	128.940	1.702.008
5	Excavación Registro de desagüe 0,40 x 0,40 x 0,80 x 2.	Metros Cúbicos	0,74	128.940	95.416
6	Excavación Registro de desagüe 0,60 x 0,60 x 0,80 x 1.	Metros Cúbicos	0,65	128.940	83.811
7	Excavación para poso ciego diam int. 2,00 x 3,00.	Metros Cúbicos	16,00	193.410	3.094.560
8	Excavación para cámara séptica 1,90 x 1,15 x 1,20 .	Metros Cúbicos	2,62	193.410	506.734
9	Zapatas H° A° 0,90 x 1,20 x 0,40 x 4.	Metros Cúbicos	2,65	3.329.183	8.822.335
10	Zapatas de H° A° 1,00 x 1,00 x 0,30 x 11.	Metros Cúbicos	3,30	3.329.183	10.986.304
11	Columnas H°A° PB 0,20 x 0,30 x 11 =78,17.	Metros Cúbicos	4,69	3.329.183	15.613.868
12	Vigas de fundación H°A° Plnta baja 0,13 x 0,35 x 55,90.	Metros Cúbicos	3,21	3.329.183	10.686.677
13	Vigas de fundación H°A° Planta Baja 0,18 x 0,35 x13,45.	Metros Cúbicos	0,85	3.329.183	2.829.806
14	Vigas cadena superior H°A° Planta Baja 0,13 x 0,25 x47,39.	Metros Cúbicos	1,54	3.329.183	5.126.942
15	Elevación de mampostería 0,15 ladrillo común junta 1,5 cm paredes cocina.	Metros Cuadrados	118,47	188.370	22.316.194
16	Elevación de mampostería 0,20 ladrillo común armada junta 1,5 cm para medianera.	Metros Cuadrados	54,36	236.390	12.850.160
17	Elevación de mampostería 0,15 Ladrillo común armada junta 1,5 cm para Altura 0,45 corredor.	Metros Cuadrados	13,90	188.370	2.618.343
18	Aislación horizontal PB	Metro Lineal	48,90	48.353	2.364.462
19	Revoque de 2 Capas interior	Metros Cuadrados	271,00	74.222	20.114.162
20	Revoque de mocheta exterior con tratamiento de silicona	Metro Lineal	92,49	91.332	8.447.297
21	Tratamiento de ladrillo a la vista con silicona exterior	Metros Cuadrados	186,73	46.765	8.732.428
22	Revestimiento de columna con ladrillo prensado a la vista con tratamiento con silicona exterior	Metros Cuadrados	19,20	236.355	4.538.016
23	Contrapiso de 8 cm.piso cocina, comedor, corredor + rampa de acceso inclusivo	Metros Cuadrados	94,00	75.180	7.066.920
24	Modular lineal en balancines capa de 10 cm de espesor.	Metro Lineal	36,00	74.130	2.668.680
25	Alisado de cemento para piso Cerámica	Metros Cuadrados	94,00	98.333	9.243.302
26	Piso Cerámico PEI 5 alto tráfico 0,40 x 0,40 para interior	Metros Cuadrados	88,11	193.410	17.041.355


Johanna D. Romero Diaz
 U.O.C.



27	Piso Cerámico PEI 5 alto tráfico 0,40 x 0,40 para Exterior	Metros Cuadrados	31,00	193.410	5.995.710
28	Revestido Cerámico 20 x 30 cocina + comedor	Metros Cuadrados	25,00	171.920	4.298.000
29	Zócalos Cerámica PEI5 60 x 12 cm sector vivienda	Metro Lineal	39,70	69.843	2.772.767
30	Zócalos Cerámica PEI5 60 x 12 cm sector corredor	Metro Lineal	13,00	69.825	907.725
31	Fabricación e instalación de canaleta desagüe pluvial con bajada y pintura sintética 28 ml	Metro Lineal	28,00	168.735	4.724.580
32	Techo de Chapa termoacústica sobre estructura metálica cocina comedor no incluye pilares	Metros Cuadrados	126,78	443.730	56.256.089
33	Puerta tablero común 0,80 x 2,10 PB con herrajes y cerraduras para cocina y deposito	Unidad	2,00	3.008.565	6.017.130
34	Puerta tablero común 1,20 x 2,10 PB con herrajes y cerraduras para entrada comedor interior/externo	Unidad	1,00	4.083.030	4.083.030
35	Ventana tipo balancín con vidrios transparente 4 mm 1,50 x 1,10 pintado y montado	Unidad	6,00	1.987.755	11.926.530
36	Registros de inspección 40x40cm desagüe	Unidad	2,00	785.505	1.571.010
37	Registros de interceptor de grasas 60x60cm desagüe	Unidad	1,00	938.700	938.700
38	Poso ciego semisurgente diam 2,00 x 4,00	Unidad	1,00	9.667.350	9.667.350
39	Cámara Séptica 1,90 x 1,15 x 1,20	Unidad	1,00	5.045.565	5.045.565
40	Mesada símil mármol pulido mesada cocina con doble bacha ac. Inox	Metro Lineal	2,70	2.686.215	7.252.781
41	Instalaciones Agua potable solo frio para cocina	Unidad Medida Global	1,00	4.107.469	4.107.469
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	10,00	1.372.088	13.720.880
43	Instalación de tablero de comando de ventiladores	Unidad	9,00	1.333.973	12.005.757
44	Instalación de Aire Acondicionado con cañería de desagüe, conexiones de 18000 BTU.	Unidad	2,00	5.641.125	11.282.250
45	Alimentación de circuito de luces.	Unidad	14,00	252.420	3.533.880
46	Alimentación de circuito de tomas.	Unidad	14,00	254.016	3.556.224
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	Unidad	9,00	151.200	1.360.800
48	Alimentación de 2x16 mm NYY al tablero existente.	Unidad	9,00	63.315	569.835
49	Artefacto tipo fluorescente LED 3x40 WATTS.	Unidad	14,00	376.068	5.264.952
50	Tablero Ts 10 de 10 AG con barra de fase y neutro.	Unidad Medida Global	1,00	1.069.950	1.069.950
51	Provisión e instalación de Ventilador de techo.	Unidad	9,00	1.152.500	10.372.500
52	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1,00	1.801.800	1.801.800
53	Colocación de Cartel de obra con porta cartel de 2,40 x 2,00 m	Unidad	1,00	2.703.750	2.703.750
54	Colocación de Cartel de obra con porta cartel de 0,40 x 0,60 m	Unidad	1,00	2.063.230	2.063.230
				Precio Total	382.813.623


ACPN Johanna Del Pilar Romero Díaz
Responsable Unidad Operativa de Contrataciones

