



# MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA

Departamento de San Pedro

3 de Mayo e/ José de Antequera y Castro

RUC 80006716-9

E-mail: [muniptoantequera@gmail.com](mailto:muniptoantequera@gmail.com)

PUERTO  
**ANTEQUERA**  
DONDE REINA LA CALMA

ANEXO B-02-08

## Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁS. N° 3700 "SRA. GABRIELA GORLITZ DE NEUMANN" - MCN 03/2025 ID 473011

Item	Descripción	TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.				RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	letrero de obra	Unidad	1	1.481.786	1.481.786	Unidad	1	1.480.000	1.480.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	10.448	980.022	Metros cuadrados	93,8	10.000	938.000
3	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	10.924	1.024.671	Metros cuadrados	93,8	10.800	1.013.040
4	Excavación y carga de cemento con PBC	Metros cúbicos	10,73	950.000	10.193.500	Metros cúbicos	10,73	947.000	10.161.310
5	Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	0,65	3.358.500	2.183.025	Metros cúbicos	0,65	3.358.000	2.182.700
6	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,85	3.508.325	2.982.076	Metros cúbicos	0,85	3.508.000	2.981.800
7	Viga galería de H° A°	Metros cúbicos	1	3.559.772	3.559.772	Metros cúbicos	1	3.559.500	3.559.500
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.163.367	6.619.903	Metros cúbicos	3,06	2.163.000	6.618.780
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	645.358	645.358	Unidad Medida Global	1	645.350	645.350
10	Muros de nivelación De 0.30 mts.	Metros cuadrados	20,78	241.544	5.019.284	Metros cuadrados	20,78	241.500	5.018.370
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	170.343	3.992.840	Metros cúbicos	23,44	170.300	3.991.832
12	Aislación asfáltica De paredes	Metros cuadrados	7,63	115.921	884.477	Metros cuadrados	7,63	115.700	882.791
13	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	126.085	5.804.953	Metros cuadrados	46,04	126.000	5.801.040
14	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	166.321	16.171.391	Metros cuadrados	97,23	186.300	18.113.949
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	132.920	2.924.240	Metro lineal	22	132.900	2.923.800
16	Pilares De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	248.783	2.149.485	Metro lineal	8,64	248.700	2.148.768
17	Techo Sobre estructura metálica y chapas termoacústicas alma de poliestireno expandido; e=3cm-pend. 15% sobre estructura metálica.	Metros cuadrados	123,2	578.000	71.209.600	Metros cuadrados	123,2	578.000	71.209.600
18	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	87.533	15.407.559	Metros cuadrados	176,02	87.500	15.401.750
19	Revoques De viga galería de H° A°	Metro lineal	7	69.179	484.253	Metro lineal	7	69.170	484.190
20	Moldura lineal en ventanas	Metros cuadrados	35,5	39.993	1.419.752	Metros cuadrados	35,5	39.900	1.416.450
21	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	78.315	6.835.333	Metros cuadrados	87,28	78.300	6.834.024
22	Piso semiporcelanato anti deslizante alto transito	Metros cuadrados	87,28	277.767	24.243.504	Metros cuadrados	87,28	277.700	24.237.656
23	Zocalo semiporcelanato	Metro lineal	53,9	73.925	3.984.558	Metro lineal	53,9	73.900	3.983.210
24	Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.304.206	2.608.412	Unidad	2	1.304.200	2.608.400
25	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	2.273.279	2.273.279	Unidad	1	2.273.270	2.273.270
26	Ventanas blindex de 8mm con reja	Unidad	7	2.962.667	20.738.669	Unidad	7	2.962.600	20.738.200
27	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	Metro lineal	44,8	30.710	1.375.808	Metro lineal	44,8	30.700	1.375.360
28	Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	21.590	3.800.272	Metros cuadrados	176,02	21.500	3.784.430
29	Pinturas De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	31.401	5.527.204	Metros cuadrados	176,02	31.400	5.527.028
30	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	31.385	412.085	Metros cuadrados	13,13	31.300	410.969
31	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	69.165	1.220.071	Metros cuadrados	17,64	69.100	1.218.924
32	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	30.626	2.976.541	Metros cuadrados	97,19	30.600	2.974.014



# MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA

Departamento de San Pedro

3 de Mayo e/ José de Antequera y Castro

RUC 80006716-9

E-mail: [muniptoantequera@gmail.com](mailto:muniptoantequera@gmail.com)

PUERTO  
**ANTEQUERA**  
DONDE REINA LA CALMA

ANEXO B-02-08

## Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁS. N° 3700 "SRA. GABRIELA GORLITZ DE NEUMANN" - MCN 03/2025 ID 473011

Item	Descripción	TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.				RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
33	Pinturas De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	74.330	408.815	Metros cuadrados	5,5	74.300	408.650
34	Pinturas De puerta madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,3	68.794	708.578	Metros cuadrados	10,3	68.700	707.610
35	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	37,8	70.106	2.650.007	Metro lineal	37,8	70.100	2.649.780
36	Revestido de Azulejos ( frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	Metros cuadrados	1,9	191.667	364.167	Metros cuadrados	1,9	191.600	364.040
37	Rampa peatonal	Unidad	1	1.551.893	1.551.893	Unidad	1	1.551.800	1.551.800
38	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,8	177.777	6.719.971	Metro lineal	37,8	177.700	6.717.060
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	153.091	3.582.329	Metros cuadrados	23,4	153.000	3.580.200
40	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	185.880	1.115.280	Unidad	6	185.800	1.114.800
41	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	163.094	652.376	Unidad	4	163.000	652.000
42	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	147.838	1.774.056	Unidad	12	147.800	1.773.600
43	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	165.202	1.817.222	Unidad	11	165.200	1.817.200
44	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	164.509	822.545	Unidad	5	164.500	822.500
45	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	metros	25	67.000	1.675.000	metros	25	67.000	1.675.000
46	Artefactos fluorescente de 2 x 40 W	Unidad	6	300.000	1.800.000	Unidad	6	300.000	1.800.000
47	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	235.000	1.410.000	Unidad	6	235.000	1.410.000
48	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	300.723	300.723	Unidad	1	300.700	300.700
49	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	559.058	559.058	Unidad	1	559.000	559.000
50	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	839.333	4.196.665	Unidad	5	839.300	4.196.500
51	Aire acondicionado de 24mil BTU	Unidad	2	7.500.000	15.000.000	Unidad	2	7.500.000	15.000.000
52	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	245.467	736.401	Unidad	3	245.000	735.000
53	Pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	5.416.667	5.416.667	Unidad Medida Global	1	5.416.000	5.416.000
54	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	5.583.333	5.583.333	Unidad Medida Global	1	5.583.300	5.583.300
55	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	13.833	1.297.535	Metros cuadrados	93,8	13.000	1.219.400
<b>TOTALES</b>					<b>291.276.304</b>				<b>292.992.645</b>



C.P. Liz Mariel Aranda Espínola  
**RESPONSABLE DE U.O.C**



# MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA

Departamento de San Pedro

3 de Mayo e/ José de Antequera y Castro

RUC 80006716-9

E-mail: [muniptoantequera@gmail.com](mailto:muniptoantequera@gmail.com)

PUERTO  
**ANTEQUERA**  
DONDE REINA LA CALMA

ANEXO B-02-08

## Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁS. N° 3700 "SRA. GABRIELA GORLITZ DE NEUMANN" - MCN 03/2025 ID 473011

Item	Descripción	TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.				RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total