



Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

REF: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TERCERA ETAPA - PLURIANUAL 2025 - 2026 ID N° 473.533

Ítem	Código Catálogo	Descripción	U.M	Cantidad	OFERENTE 1	
					Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.020.425	1.020.425
2	72131601-9974	Replanteo Gral.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.988,44	2.200	8.774.568
3	72131601-007	Construcción de techo: Cubierta de chapa trapezoidal N° 27 sobre estructura metálica, según dimensionamiento de calculo estructural.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.988,44	400.000	1.595.376.000
4	72131601-009	Colocación de contrapiso de cascotes sobre terreno natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.642,06	39.000	64.040.340
5	72131601-009	Construcción de piso de hormigon armado pulido para pista deportiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.346,38	163.625	383.926.428
6	72131601-012	Servicio de pintura epoxi para pista deportiva	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.334,00	55.250	73.703.500
7	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillo visto laminado junta tomada para cerramiento exterior de polideportivo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.321,37	113.000	149.314.810
8	72131601-005	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco para cerramiento exterior de polideportivo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	360,95	78.075	28.181.171
9	72131601-008	Revoque a 2 capas acabado filtrado sobre mamposteria de ladrillo hueco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	360,95	37.025	13.364.174
10	72131601-012	Servicio de pintura exterior sobre revoque a 2 capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	360,95	33.013	11.916.042
11	72131601-004	Graderias de Hormigón armado segun calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	187,37	2.822.500	528.851.825



Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

12	72131601-004	Vigas de hormigón armado para estructura de gradierías según calculo estructural dim. 0,60x0,20x8,00m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	24,00	2.265.980	54.383.520
13	72131601-004	Columnas de hormigón armado bajo gradierías según calculo estructural dim. 2,70x0,60x0,20m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,80	2.291.378	15.581.370
14	72131601-004	Columnas de hormigón armado bajo gradierías según calculo estructural dim. 3,77x0,60x0,20m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,80	2.291.378	4.124.480
15	72131601-004	Columnas de hormigón armado bajo gradierías según calculo estructural dim. 5,00x0,60x0,20m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,40	2.291.378	5.499.307
16	72131601-004	Columnas de hormigón armado para palcos según calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,35	2.291.378	12.258.872
17	72131601-004	Vigas de hormigón armado para palco según calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,49	2.272.230	30.652.383
18	72131601-004	Losa de Hormigón armado para palco según calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	16,97	2.790.980	47.362.931
19	72131601-004	Columnas de hormigón armado para escenario según calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,92	2.291.378	6.690.824
20	72131601-004	Vigas de hormigón armado para escenario según calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	11,81	2.272.230	26.835.036
21	72131601-004	Losa de Hormigón armado para escenario según calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	22,99	2.790.980	64.164.630
22	72131601-004	Vigas de hormigón armado bajo escaleras según calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	8,64	2.272.230	19.632.067
23	72131601-004	Losa de hormigón armado para escaleras según calculo estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,84	2.384.550	13.925.772
24	72131601-007	Construcción de techo: Parasoles de Policarbonato albeolar de 6mm sujeto a sistema spider para fachada de acceso principal a polideportivo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	255,36	380.250	97.100.640
25	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Provision, armado e instalación de Tableros metalicos con barras de fase y neutro + puesta a tierra	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3,00	1.790.000	5.370.000
26	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Caño electroducto 1.1/2" negro TP (entrada a tablero principal)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	220,00	4.500	990.000
27	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Cable subt Nyy Flex 2x4mm ² , 1Kv, Primera Calidad	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	850,00	24.500	20.825.000
28	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Cable Nyy Flex 1x50mm ² , 90° 1 Kv, Primera calidad, entrada principal a partir de puesto de Trafo + PT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	290,00	63.667	18.463.430
29	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Cable Multifilar de 6mm ² , 750v Rojo, Primera Calidad, para TP y montaje de Tablero de Iluminación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	550,00	7.293	4.011.150
30	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Cable Multifilar 4mm ² 750v Blanco, Primera Calidad	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	400,00	4.650	1.860.000
31	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Cable tipo Taller 2x2mm ² (para reflectores)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500,00	12.000	6.000.000



Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

32	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Caño Conduit 32mm Gris perla, Primera Calidad (PVC rígido para proyectores)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	110,00	17.833	1.961.630
33	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Caño Conduit 25mm Gris perla, Primera Calidad (para reflectores graderías) + caño corrugado anti llama de 3/4 (6 rollos) y 1 pulgada (3 rollos) (sector bajo graderías).	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	640.000	640.000
34	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Caja de Paso 10x10x70, Primera Calidad(para reflectores graderías)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	45,00	12.000	540.000
35	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Caja de derivación 152x152x66 Plast Ip 41, Primera Calidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	42.000	840.000
36	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Caja de Llave Plast. Antillama 4x2 Naranja. Primera Calidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	30,00	1.850	55.500
37	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Caja de Llave Plast. Antillama 3x3.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	30,00	2.200	66.000
38	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Curva p/Caño Conduit 32mm gris Perla, Primera Calidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	25,00	5.433	135.825
39	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Curva p/Caño Conduit 25mm gris, Primera Calidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	40,00	2.883	115.320
40	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Proyector Led 400W . 6500 K IP66 .	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	68,00	2.933.333	199.466.644
41	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Proyector Led 200W . 6500 K IP66 .	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	691.667	13.833.340
42	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Disyuntor Din Easy9 3x50a 6ka . Primera Calidad (corte general del tablero principal)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	170.000	170.000
43	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Disyuntor Din Easy9 3x40a 6ka ,Primera Calidad (en tablero de iluminación)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	140.000	140.000
44	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Disyuntor Din Easy9 1x20a 6ka, Primera Calidad (para acondicionadores de aire)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	37.667	75.334
45	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Disyuntor Din Easy9 1x16a 6ka , Primera Calidad (para luces oficinas municipales)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	25,00	45.500	1.137.500
46	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Cable Multifilar 10 mm2 750v Verde Amarillo, Primera Calidad, para PT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	100,00	65.000	6.500.000
47	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Disyuntor Diferencial 4x63a Ez9 30ms para TP	unidad de medida: Unidadpresentación: UNIDAD	1,00	705.000	705.000
48	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Disyuntor Diferencial 4x40a Ez9 30ms (para tablero de iluminación).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	641.667	641.667
49	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Jabalinas cobre 5/8" x 2,40 mts s/abraz .	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	121.667	365.001
50	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Grampa p/ jabalina Tipo "u" 1/2 - 1", Primera Calidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	18.500	55.500
51	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Proyector LED LZB 1002 6500K primera calidad (sector escenario).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	245.000	1.225.000



Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

52	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Colgantes Acrílicos Ind 12" 30 cm E27 Satinado . Prisma(sector escenario).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	152.000	1.216.000
53	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Colocación y conexión de artefactos de iluminación	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	28,00	50.333	1.409.324
54	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Lámparas Bulbo 70W E27/40 6500k primera calidad (sector escenario).	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	92.667	741.336
55	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Disyuntor regulable 3 x 160a reg 25 Ka .	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.283.333	2.283.333
56	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Provision y colocacion de Placa 3 modulos (Oficinas municipales)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	90.000	1.800.000
57	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Bocas de luces de iluminacion (sector oficina municipal)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	25,00	70.667	1.766.675
58	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Mod Interruptor Unipolar 10 A O.M	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	136.667	1.230.003
59	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Mod Toma Euroamericana 15A O.M	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	14,00	22.667	317.338
60	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Modulo ciego	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	28,00	10.667	298.676
61	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Toma Industrial Adosar 3x32 TIP44 380V, Primera Calidad (sector escenario)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	40.667	40.667
62	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Toma Industrial 3x32 TIP44 220V , Primera Calidad (escenario)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	42.833	42.833
63	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Mod Interruptor Bipolar 16A	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	126.000	252.000
64	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Toma Schuko c/ Placa Standard	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	87.000	174.000
65	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: TRANSFORMADOR 100 KVA 23KV/380V Dy5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	117.000.000	117.000.000
66	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: POSTES de MT, BT y Soporte Transformador, Seccionadores, Descargadores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	18.000.000	18.000.000
67	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: BANCO DE CAPACITORES para corrección de FP	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	11.000.000	11.000.000
68	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: SISTEMA DE PARARRAYOS descargadores con puesta a tierra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	17.333.333	17.333.333
69	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: LUCES DE EMERGENCIA, AVISOS, BAÑOS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	9.650.000	9.650.000
70	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: TABLERO ELECTRONICO PARA CANCHA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	23.000.000	23.000.000
71	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: Registro electrico de 30x30x40 subteraneo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16,00	190.000	3.040.000



Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

72	72131601-001	Construcción de Instalación eléctrica: INSTALACIÓN PROVISIÓN DE MATERIALES Y PROGRAMACIÓN DE LUMINARIAS LED RGBW con protocolo DMX y controlador para luces frontales en fachada de acceso principal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	105.317.852	105.317.852
73	72101903-001	Carpintería metálica: Arcos de Fútbol de Salon y handball con las medidas reglamentarias	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	3.634.527	7.269.054
74	72101903-001	Carpintería metálica: Barandas metálicas de caño galvanizado 2 1/2" + pintura tipo esmalte sintético, en graderías y escaleras de graderías.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	175,00	262.500	45.937.500
75	72101903-001	Carpintería metálica: Torre con soportes para aro de basquet	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	21.697.007	43.394.014
76	72131601-002	Preparacion de obra: placa de inauguracion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.181.923	1.181.923
77	72131601-002	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.988,44	2.500	9.971.100
TOTAL						3.966.536.918



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

SR. JUAN RAMÓN BARRIENTOS