

33	Pintura de paredes a la cal - Base para latex (2 manos lijado)	230.50	19.000	4.379.500	230.50	19.696	4.539.928	230.50	21.260	4.900.430	230.50	22.623	5.214.602
34	Pintura de paredes revocadas al latex	230.50	26.500	6.108.250	230.50	27.867	6.423.344	230.50	30.100	6.938.050	230.50	32.008	7.377.844
35	Pintura de pilares vistos con anti mohlo incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D")	14.00	23.800	333.200	14.00	24.981	349.734	14.00	26.950	377.300	14.00	28.693	401.702
36	Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex.	38.00	29.300	1.113.400	38.00	30.732	1.167.816	38.00	33.200	1.261.600	38.00	35.299	1.341.362
37	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica.	18.00	39.500	711.000	18.00	41.388	744.984	18.00	44.680	804.240	18.00	47.538	855.684
38	Pintura de ladrillos vistos con anti mohlo incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D")	73.50	24.000	1.764.000	73.50	25.164	1.849.554	73.50	27.200	1.999.200	73.50	28.903	2.124.371
39	pintura de rejuelones y tirantes de Hº al latex.	123.00	32.000	3.936.000	123.00	33.883	4.167.609	123.00	36.600	4.501.800	123.00	38.917	4.786.791
40	Pintura de puerta metálica con pintura sintética.	5.50	39.000	214.500	5.50	40.807	224.439	5.50	44.100	242.550	5.50	46.871	257.791
41	Pintura de puerta de madera con barniz sintético.	10.30	39.500	406.850	10.30	41.461	427.048	10.30	44.800	461.440	10.30	47.622	490.507
42	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintética.	38.00	36.000	1.368.000	38.00	37.814	1.436.932	38.00	40.850	1.552.300	38.00	43.433	1.650.454
43	Revestido de Azulejos (Frente y lateral de mesada h=0-45 mts)	1.90	124.500	236.550	1.90	130.498	247.946	1.90	140.900	267.710	1.90	149.889	284.789
44	Canalera y caño de bajada Nro. 24 de chapa galvanizada - desarrollo 40 cm	38.00	110.000	4.180.000	38.00	117.221	4.454.398	38.00	126.500	4.807.000	38.00	134.640	5.116.320
45	Alimentación al Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	1.00	3.450.000	3.450.000	1.00	3.614.981	3.614.981	1.00	3.902.000	3.902.000	1.00	4.152.153	4.152.153
46	Provision y colocación de TP de 10 AG con barra de fase y neutro.	6.00	740.000	4.440.000	6.00	774.488	4.646.928	6.00	836.100	5.016.600	6.00	889.574	5.337.444

47	Provision, colocación y alimentación de tablero de comando de TCV para 4 llaves.		4,00	630.000	2.520.000		4,00	661.815	2.647.260	4,00	714.460	2.857.840	4,00	760.159	3.040.636
48	Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación, 1 en cocina y 2 en depósito)		3,00	159.000	477.000		3,00	166.618	499.854	3,00	179.900	539.700	3,00	191.337	574.011
49	Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación en comedor)		1,00	159.000	159.000		1,00	166.618	166.618	1,00	179.900	179.900	1,00	191.337	191.337
50	Boca con 1 toma corriente (Alimentación, provisión y colocación de comedor)		12,00	159.000	1.908.000		12,00	166.618	1.999.416	12,00	179.900	2.158.800	12,00	191.337	2.296.044
51	Alimentación de los circuitos de VT		5,00	125.000	625.000		5,00	131.331	656.655	5,00	142.000	710.000	5,00	150.847	754.235
52	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2 x 40w		8,00	185.000	1.480.000		8,00	193.821	1.550.568	8,00	209.250	1.674.000	8,00	222.622	1.780.976
53	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3 x 40w		1,00	245.000	245.000		1,00	256.376	256.376	1,00	276.800	276.800	1,00	294.472	294.472
54	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40w con fotocélula en galería y exteriores (con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)		6,00	185.000	1.110.000		6,00	195.736	1.174.416	6,00	211.300	1.267.800	6,00	224.821	1.348.926
55	Ventilador de Techo de 56		5,00	750.000	3.750.000		5,00	788.128	3.940.640	5,00	890.000	4.450.000	5,00	905.241	4.526.205
56	Instalación sanitaria: conexión interna de cañerías de agua corriente fría (temofusión)		1,00	1.830.000	1.830.000		1,00	1.926.189	1.926.189	1,00	2.079.400	2.079.400	1,00	2.212.413	2.212.413
57	Desague cloacal hasta el primer registro		1,00	1.400.000	1.400.000		1,00	1.479.818	1.479.818	1,00	1.597.500	1.597.500	1,00	1.699.713	1.699.713

Ing. Lantza Kurth Diaz
 J. Carrada de la UOC

58	Provision y colocacion de camilla cromada giratoria para cocina con conexi6n flexible y sopapa.	1,00	443.000	443.000	1,00	464.138	464.138	1,00	50.150	50.150	1,00	533.108	533.108
59	Provision y colocacion de desengrasador	1,00	345.000	345.000	1,00	362.008	362.008	1,00	390.800	390.800	1,00	415.801	415.801
60	Provision y colocacion de pileta de 2 hacbas de acero inoxidable	1,00	830.000	830.000	1,00	870.870	870.870	1,00	940.100	940.100	1,00	1.000.278	1.000.278
61	Cámara séptica de 1,15 m x 1,90 m incluye cacería externa y registro s/plano	1,00	3.780.000	3.780.000	1,00	3.958.747	3.958.747	1,00	4.300.000	4.300.000	1,00	4.547.002	4.547.002
62	Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 m x 2,50 m	1,00	4.450.000	4.450.000	1,00	4.668.393	4.668.393	1,00	5.100.000	5.100.000	1,00	5.362.098	5.362.098
63	Mesada de losa de H ^o A ^o con base de cemento de PBC, mampostería de ladrillos comunes con en varillados y revestido con zulejos.	1,00	3.450.000	3.450.000	1,00	3.626.539	3.626.539	1,00	4.100.000	4.100.000	1,00	4.165.429	4.165.429
64	Rampa peatonal	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	2.309.407	2.309.407	1,00	2.493.100	2.493.100	1,00	2.652.576	2.652.576
65	Guarda Obra: contrapiso de H ^o de cascos, 10cm de espesor.	39,00	60.000	2.340.000	39,00	62.101	2.421.939	39,00	67.100	2.616.900	39,00	71.329	2.781.831
66	Guarda Obra: carpeta alisada de cemento.	39,00	41.000	1.599.000	39,00	42.845	1.670.955	39,00	47.000	1.833.000	39,00	49.211	1.919.229
67	Limpieza Final y retiro de escombros.	1,00	1.925.000	1.925.000	1,00	2.017.975	2.017.975	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	2.317.838	2.317.838
TOTAL GRUPO I			230.038.590	230.038.590		241.946.761	241.946.761		261.155.116	261.155.116		277.898.269	277.898.269
Grupo 2 - Construcción De 1(Lin) Aula 5,80 X 6,80 Con Viga De Hormigón Con Tejas En El Col. Nac. Bernardino Caballero													
1	Limpieza y preparacion del terreno.	63,70	5.800	369.460	63,70	6.226	396.596	63,70	6.720	428.064	63,70	7.151	455.519
2	Replanteo.	63,70	6.700	426.790	63,70	7.109	452.843	63,70	8.100	515.970	63,70	8.165	520.111
3	Cartel de Obra	1,00	1.345.000	1.345.000	1,00	1.427.555	1.427.555	1,00	1.541.100	1.541.100	1,00	1.639.685	1.639.685
4	Excavacion y carga de cemento con PBC	14,00	368.000	5.152.000	14,00	391.027	5.474.378	14,00	422.150	5.910.100	14,00	449.132	6.287.848
5	Estructura de Vigas y Dados de H ^o A ^o	0,82	2.280.000	1.869.600	0,82	2.418.691	1.983.327	0,82	2.611.100	2.141.102	0,82	2.778.099	2.278.041
6	Estructura de encadenados de H ^o A ^o	2,17	2.035.000	4.415.950	2,17	2.158.212	4.683.320	2,17	2.330.000	5.056.100	2,17	2.478.914	5.379.243
7	Muro de 0,45 cm de ladrillos comunes	3,60	230.000	828.000	3,60	244.130	878.868	3,60	263.500	948.600	3,60	280.406	1.009.462

8	Muro de 0,30 cm de ladrillos comunes		7,50	172.000	1.290.000	182.442	1.368.315	7,50	196.900	1.476.750	209.553	1.571.648
9	Muro de 0,60 cm de ladrillos comunes		0,60	334.000	200.400	354.441	212.665	0,60	382.635	229.581	407.110	244.266
10	Relleno y apisonado de interiores		23,30	106.000	2.469.800	112.552	2.622.462	23,30	121.500	2.830.950	129.277	3.012.154
11	Asiacion asfáltica de paredes		6,40	61.000	390.400	64.610	413.504	6,40	69.750	446.400	74.211	474.950
12	Muros de elevacion de 0,15 para revocar		3,40	92.000	312.800	97.568	331.731	3,40	105.300	358.020	112.067	381.028
13	Muros de elevacion de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos		34,50	149.000	5.140.500	157.126	5.420.847	34,50	169.600	5.851.200	180.474	6.226.353
14	Muro de elevacion 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes		13,50	152.500	2.058.750	161.997	2.186.960	13,50	174.890	2.361.015	186.069	2.511.952
15	Muro de elevacion de 0,30 a una cara de ladrillos comunes		34,30	188.000	6.448.400	199.885	6.856.056	34,30	215.800	7.401.940	229.587	7.874.834
16	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)		12,00	31.500	378.000	33.529	402.348	12,00	36.200	434.400	38.511	462.132
17	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semipensados macizos.		6,60	225.500	1.488.300	239.104	1.578.086	6,60	258.125	1.703.625	274.634	1.812.584
18	Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de HºAº de "2 x 6" con liston de boca de "1 1/2 x 3"		90,50	306.000	27.693.000	324.515	29.368.608	90,50	350.300	31.702.150	372.737	33.732.699
19	Viga de Madera y planchuela en galeria		1,00	1.519.000	1.519.000	1.611.515	1.611.515	1,00	1.740.000	1.740.000	1.850.980	1.850.980
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa		64,30	30.000	1.929.000	32.567	2.094.058	64,30	35.150	2.260.145	37.406	2.405.206
21	Revoques de viga cumbrera de HºAº Contrapiso de Hº de cascos de 10cm		10,70	54.500	583.150	57.831	618.792	10,70	62.400	667.680	66.424	710.737
22	Piso baldosa de ceramica con carpeta alisada		134,00	122.000	16.348.000	129.373	17.335.982	134,00	139.650	18.713.100	148.598	19.912.132
23	Zocalo ceramico		72,50	36.000	2.610.000	38.188	2.768.630	72,50	41.230	2.989.175	43.862	3.179.995
24	Puerta metalica de 1,20 x 2,10		1,00	1.245.000	1.245.000	1.324.203	1.324.203	1,00	1.430.000	1.430.000	1.520.974	1.520.974
25	Ventana tipo balcon		6,84	364.500	2.493.180	386.547	2.643.981	6,84	417.300	2.854.332	443.986	3.036.864

27	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento y arena)		5.00	29.450	147.250		5.00	31.220	156.100		5.00	33.700	168.500		5.00	35.859	179.295
28	Pintura de paredes a la cal - Base para látex (2 manos lijado)		64.30	16.000	1.028.800		64.30	17.177	1.104.481		64.30	18.600	1.195.980		64.30	19.729	1.268.575
29	Pintura de paredes revocadas al látex		64.30	25.000	1.607.500		64.30	26.846	1.726.198		64.30	28.900	1.858.270		64.30	30.835	1.982.691
30	Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patina D)		11.90	23.000	273.700		11.90	24.209	288.087		11.90	26.150	311.185		11.90	27.806	330.891
31	Pintura de viga cumbrera a la cal		10.30	18.000	185.400		10.30	19.067	196.390		10.30	20.600	212.180		10.30	21.900	225.570
32	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.		6.84	30.000	205.200		6.84	31.962	218.620		6.84	34.500	235.980		6.84	36.711	251.103
33	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patina D)		111.30	24.000	2.671.200		111.30	25.676	2.857.739		111.30	27.800	3.094.140		111.30	29.491	3.282.348
34	Pintura de maderamen y teñidos con barniz		90.50	35.000	3.167.500		90.50	37.234	3.369.677		90.50	40.190	3.637.195		90.50	42.766	3.870.323
35	Pintura de madera con barniz		5.50	25.500	140.250		5.50	27.109	149.100		5.50	29.300	161.150		5.50	31.138	171.259
36	Vidrios dobles de 4mm		15.48	192.500	2.979.900		15.48	204.089	3.159.298		15.48	220.300	3.410.244		15.48	234.416	3.628.760
37	Desague pluvial canaleta y cabo de bajada n°26		23.00	76.000	1.748.000		23.00	80.684	1.855.732		23.00	87.100	2.003.300		23.00	92.673	2.131.479
38	Tablero TS de 3 AG		2.00	144.000	288.000		2.00	152.720	305.440		2.00	165.000	330.000		2.00	175.413	350.826
39	Alimentación de circuito de luces		10.00	104.000	1.040.000		10.00	110.708	1.107.080		10.00	120.000	1.200.000		10.00	127.159	1.271.590
40	Alimentación 2x6 mm		25.00	126.500	3.162.500		25.00	134.288	3.357.200		25.00	144.980	3.624.500		25.00	154.243	3.856.075
41	Artefacto fluorescente 1x40		10.00	95.500	955.000		10.00	101.493	1.014.930		10.00	109.600	1.096.000		10.00	116.575	1.165.750
42	Instalación de artefacto Tablero TS de 3 AG con barra fase y neutro		1.00	475.000	475.000		1.00	502.748	502.748		1.00	542.740	542.740		1.00	577.455	577.455
43	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm		3.00	475.000	1.425.000		3.00	506.421	1.519.263		3.00	546.700	1.640.100		3.00	581.673	1.745.019
44	Pizarra acrílica		1.00	929.000	929.000		1.00	986.013	986.013		1.00	1.065.000	1.065.000		1.00	1.132.530	1.132.530
45	Limpieza Final		27.00	13.000	351.000		27.00	13.963	377.001		27.00	15.100	407.700		27.00	16.038	433.026
TOTAL GRUPO 2					116.474.680				123.705.997				133.585.863				142.088.108
TOTAL GENERAL					346.513.270				365.652.561				394.745.829				419.987.022

Lic. Lariza Karth Diaz
 Encargada de la UOC

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UOC