



# MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora

Email [municipalidadygamti@gmail.com](mailto:municipalidadygamti@gmail.com)

R.U.C. N° 80023643-2

Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay



ANEXO B-02-08

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA TIPO MEC EN LA ESC. BAS. N° 2471 SAN ANTONIO DE PADUA Y CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 6409 8 DE DICIEMBRE MCN 09/2025 ID 472098**

Item	Descripción	Francisco Vazquez			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
<b>GRUPO 1: CONSTRUCCION DE COCINA TIPO MEC EN LA ESC. BAS. N° 2471 SAN ANTONIO DE PADUA</b>					
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	metros cuadrados	40,00	5.082	203.280
2	REPLANTEO	metros cuadrados	37,00	6.706	248.122
3	CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000
4	EXCAVACION Y CARGA CON CIMENTO PBC	Metros cúbicos	6,90	540.840	3.731.796
5	ZAPATAS DE H°A°	Metros cúbicos	0,35	2.500.000	875.000
6	PILARES DE H°A°	Metros cúbicos	0,30	3.250.000	975.000
7	VIGA CUMBRERA Y GALERIA H°A°	Metros cúbicos	0,50	3.250.000	1.625.000
8	ENCADENADOS DE H°A°-INFERIOR Y SUPERIOR	Metros cúbicos	2,32	3.250.000	7.540.000
9	MUROS DE NIVELACION DE 0.15 CMS	metros cuadrados	4,60	150.000	690.000
10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	7,50	115.414	865.605
11	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES (27,5 ML)	metros cuadrados	12,50	91.648	1.145.600
12	MUROS DE ELEVACIÓN DE 0,15 A REVOCAR	metros cuadrados	49,60	158.312	7.852.275
13	MUROS DE ELEVACIÓN DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	metros cuadrados	54,34	198.081	10.763.722
14	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 Ø 8 POR HILADA (2 HILADAS )	Metro lineal	7,00	38.000	266.000
15	PILARES DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS: DE 0,36 X 0,36 VISTO P/GALERÍA LADR.PRENSADOS NÚCLEO DE H°A°	Metro lineal	7,50	164.377	1.232.828
16	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	metros cuadrados	52,00	297.500	15.470.000
17	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 2" X 3" DE H° A°	Unidad Medida Global	1,00	7.500.000	7.500.000
18	REVOQUES DE PAREDES AL INTERIOR A UNA CAPA	metros cuadrados	94,50	35.000	3.307.500
19	REVOQUE DE PAREDES AL EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDRÓFUGO INORGÁNICO	metros cuadrados	17,00	35.000	595.000
20	REVOQUE DE VIGA CUMBRERA, GALERIA Y ENCADENADO DE H° A°	metros cuadrados	48,00	45.282	2.173.536
21	REVOQUE DE PILARES DE H° A°	Metro lineal	3,20	45.282	144.902
22	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	metros cuadrados	87,28	45.000	3.927.600
23	CARPETA DE NIVELACION	metros cuadrados	87,28	27.000	2.356.560
24	PISO MOSAICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO, FONDO GRIS, PULIDO	metros cuadrados	87,28	215.136	18.777.070
25	ZOCALO GRANITO RECONSTITUIDO GRIS PULIDO	Metro lineal	53,90	70.198	3.783.672
26	ABERTURAS METÁLICAS VENTANAS TIPO BALANCINES	metros cuadrados	3,00	496.439	1.489.317
27	ABERTURAS METÁLICAS VENTANA METÁLICA DE 0,90 X 2,10	Unidad	2,85	490.000	1.396.500
28	ABERTURAS METÁLICAS PUERTA METÁLICA DE 0,90 X 2,10	Unidad	1,89	760.000	1.436.400
29	ALFEIZAR DE VENTANAS : A- DE MORTERO 1 : 3 ( CEMENTO - ARENA )	Metro lineal	2,40	16.597	39.833
30	PINTURAS DE PAREDES, VIGAS Y PILARES INTERIORES (EPÓXICA, GRADO ALIMENTICIO)	metros cuadrados	84,00	65.500	5.502.000
31	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	metros cuadrados	10,50	27.000	283.500
32	PINTURA DE VIGA GALERIA,ENCADENADO, FAJAS DE PARED Y PILARES AL LÁTEX ACRÍLICO	metros cuadrados	37,44	45.000	1.684.800
33	PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA EPÓXICA (GRADO ALIMENTICIO)	metros cuadrados	6,50	78.000	507.000
34	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON BARNIZ ANTIMOHO INCOLORO	metros cuadrados	97,19	25.000	2.429.750
35	PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ MARINO (FDA)	metros cuadrados	52,00	45.000	2.340.000
36	PINTURA DE PUERTA METÁLICA CON PINTURA EPÓXICA (GRADO ALIMENTICIO)	metros cuadrados	3,80	85.000	323.000
37	PINTURA DE TIRANTES Y LISTÓN DE BOCA DE H° A° AL LATEX	metros cuadrados	79,80	35.000	2.793.000
38	PINTURA CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTÉTICA	metros cuadrados	11,00	45.000	495.000
39	REVESTIDO DE AZULEJOS	metros cuadrados	5,70	100.320	571.824
40	VIDRIOS DOBLES	metros cuadrados	2,40	184.680	443.232
41	CAPITEL DE PILARES	Unidad	3,00	237.500	712.500
42	RAMPA CON PISO DE GRANITO LAVADO	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000
43	DESAGUE PLUVIAL A- CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 24, DESARR.= 55	Metro lineal	37,80	95.000	3.591.000





# MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora

Email [municipalidadygamimi@gmail.com](mailto:municipalidadygamimi@gmail.com)

R.U.C. N° 80023643-2

Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay



ANEXO B-02-08

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA TIPO MEC EN LA ESC. BAS. N° 2471 SAN ANTONIO DE PADUA Y CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 6409 8 DE DICIEMBRE MCN 09/2025 ID 472098**

44	INSTALACIÓN DEL TABLERO TS	Unidad	5,00	160.000	800.000
45	INSTALACIÓN DE COMANDOS DE VENTILADORES	Unidad	2,00	142.500	285.000
46	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	7,00	135.000	945.000
47	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	5,00	135.000	675.000
48	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	2,00	135.000	270.000
49	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED	Unidad	1,00	130.000	130.000
50	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED, C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	2,00	175.000	350.000
51	VENTILADOR DE TECHO DE 56 "(MOTOR PESADO)	Unidad	2,00	650.000	1.300.000
52	A- INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
53	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
54	B- DESAGÜE CLOACAL	Unidad	1,00	6.500.000	6.500.000
55	RÉGISTRO 40X40	Unidad	1,00	450.000	450.000
56	LIMPIEZA FINAL	metros cuadrados	40,00	6.000	240.000
				<b>Total por Grupo:</b>	<b>139.533.724</b>

Item	Descripción	Francisco Vazquez			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
GRUPO 2: CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 6409 8 DE DICIEMBRE					
1	CARTEL OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	metros cuadrados	61,90	5.000	309.500
3	CIMIENTO PBC.INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	14,80	520.813	7.708.032
4	MURO NIV.LAD.COMUN 0.30	metros cuadrados	11,80	245.182	2.893.148
5	ZAPATAS HºAº 1.00 X 1.00.INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	5,70	3.250.000	18.525.000
6	PILARES Hº Aº 0.15 X 0.30 CADA 3.00 MTS	Metros cúbicos	2,40	3.170.405	7.608.972
7	MURALLA LAD.HUECO H: 1.80 VISTO AMBAS CARAS	metros cuadrados	99,20	90.000	8.928.000
8	ENVARILLADO-2 HILERAS	Metro lineal	110,20	30.000	3.306.000
9	REVOQUE PILARES - 2 CARAS	metros cuadrados	20,50	35.000	717.500
10	PINTURA PILARES-LATEX	metros cuadrados	20,50	30.000	615.000
11	PORTON METALICO-INCLUYE TERMINACION CON PINTURA SINTETICA Y 4.00 X 1.5	metros cuadrados	6,00	750.000	4.500.000
12	MARCACION Y REPLANTEO	metros cuadrados	77,20	3.500	270.200
13	EXCAVACION Y CARGA CIMIENTO PBC	Metros cúbicos	15,40	520.813	8.020.520
14	MURO NIVELACION 0.30 LAD.COMUN	metros cuadrados	15,40	245.182	3.775.803
15	COLOCACION POSTES HºAº H: 1,90 (SOBRE NIVEL TERRENO) CADA 2.5 MTS.	Unidad	30,00	100.000	3.000.000
16	COLOCACION ALAMBRE TEJIDO - MALLA 5 X 5 -2,03mm.	Metro lineal	103,30	50.000	5.165.000
17	COLOCACION 3 HILADAS ALAMBRE LISO No 12	Metro lineal	206,60	3.500	723.100
18	PORTON METALICO-INCLUYE TERMINACION CON PINTURA SINTETICA-1.00 X 1.5	metros cuadrados	1,50	750.000	1.125.000
19	LIMPIEZA EN GENERAL	metros cuadrados	139,10	6.500	904.150
				<b>Total por Grupo:</b>	<b>79.594.925</b>
				<b>Total General</b>	<b>219.128.649</b>



Ana Liz Martinez Barreto

Responsable U.O.C.