



ID - 474215 CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL PARA EL PARQUE DE SALUD IPS - HORQUETA Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE QUIMICOS DE SENERPA - CONCEPCION  
LOTE 1  
MURALLA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO AL PARQUE DE SALUD - HORQUETA

Item	Codigo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	IBL INGENIERIA		MMMD CONSTRUCTORA	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-003	Carnel de obras	Unidad	1,00	850,530	850,530	1,519,094	1,519,094
2	72131601-013	Limpieza de fierro	Metros cuadrados	1350,00	9,300	12,555,000	9,530	12,865,500
3	72131601-9974	Replanteo y murcación	Metros cuadrados	1350,00	5,700	7,695,000	5,863	7,915,050
4	83101504-995	Provisión y colocación de tejido perimetral con postes de H <sup>2</sup> A grueso cada 2,50m tipo curvo h=3,00 m, postes esquineros reforzados, malla de metal estirado Serie Rombooidal (incluye: mallas metálicas de 1,9m, alambre de púa, pintura; según plano) Provisión y colocación de tejido perimetral con postes de H <sup>2</sup> A grueso cada 2,50m, h=2,00m, malla de metal estirado Serie Rombooidal (sobre la ruta PY05 para fachada de portico, incluye mallas metálicas de 1,40m, diseño según plano) Cimiento de H <sup>2</sup> (0,25x0,25x0,8 p/c / poste prefabricado)	Metro lineal	1338,50	81,700	108,538,450	84,954	112,861,389
5	83101504-995		Metro lineal	22,00	87,100	1,916,200	90,555	1,992,210
6	72131601-004	Trabajos preliminares	Metros cúbicos	26,00	2,123,200	55,203,200	2,209,600	57,449,600
7	72131601-9974	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	23,00	5,200	119,600	5,325	122,475
8	72131601-004	Excavación de fundación	Metros cúbicos	20,00	50,000	1,000,000	51,866	1,037,320
9	72131601-004	Estructura de hormigon armado						
9	72131601-004	Zapatas de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	Metros cúbicos	6,00	2,157,300	12,943,800	2,245,066	13,470,396
10	72131601-004	Fuste H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	Metros cúbicos	1,00	2,157,300	2,157,300	2,245,066	2,245,066
11	72131601-004	Pilares de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> fck=20 MPa	Metros cúbicos	2,50	2,309,400	5,773,500	2,403,386	6,008,465
12	72131601-004	Encadenado inferior H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> fck=210 kg/cm2 (0,20x0,30m)	Metros cúbicos	2,50	2,313,000	5,782,500	2,407,194	6,017,985
13	72131601-004	Encadenado Superior H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> fck=20 MPa (0,15x0,30m)	Metros cúbicos	1,00	2,172,200	2,172,200	2,260,634	2,260,634
14	72131601-005	Mampostería de nivelación y aislaciones						
14	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	6,50	114,900	746,850	119,466	776,529
15	72131601-006	Aislación horizontal en U de 0,15 m	Metro lineal	40,00	1,600	64,000	15,200	608,000
16	72131601-005	Mampostería de elevación						
16	72131601-005	Pared de 0,15 c/ ladrillos visos	Metros cuadrados	84,00	92,300	7,753,200	95,920	8,057,280
17	72131601-005	Pilar de ladrillo viso con juncos de H <sup>2</sup> A (0,30x0,30m para barrera vehicular)	Metro lineal	2,00	107,700	215,400	112,054	224,108
18	72131601-001	Instalación eléctrica						
18	72131601-001	Instalaciones eléctricas: incluye instalación de cables de 4mm, puentes y tomadas, luminarias.	Unidad	1,00	3,830,700	3,830,700	3,986,666	3,986,666
19	72131601-009	Revestido						
19	72131601-009	Provisión y colocación de revestido con ladrillo viso laminado rojo	Metros cuadrados	12,00	84,800	1,017,600	88,186	1,058,232
20	72131601-009	Contapiso de cascotes 7 cm	Metros cuadrados	26,00	39,700	1,032,200	41,255	1,072,630
21	72131601-009	Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	26,00	25,000	650,000	25,954	674,804
22	30151509-9999	Obras varias						
22	30151509-9999	Fabricación y colocación de Pergolado (4x1Perfil W250x25,3x8,4x12 p/ vigas y 20xPerfil rectangular 60x100x6m p/ Pergola)	Unidad Medida Global	1,00	31,763,400	31,763,400	33,057,322	33,057,322
23	72131601-013	Limpieza periódica y final de la obra.	Unidad Medida Global	1,00	1,417,000	1,417,000	1,474,666	1,474,666
<b>OBRA PORTICO DE ACCESO AL PARQUE DE SALUD</b>								
						<b>268,197,630</b>		<b>276,755,421</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
C.P. Kevin Felicio Fels Silva  
Miembro del Comité Evaluador



*[Handwritten signature]*  
Lic. Francisca Coronel Giménez  
Miembro del Comité Evaluador



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

Carlos A. López / Brasil / Teléfono: (0995-331) 242207 / 242718 - 242957 / Concepción - Paraguay



LOTE 2 ID - 474215 CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL PARA EL PARQUE DE SALUD IPS - HORQUETA Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE QUIMICOS DE SENEPA - CONCEPCION

Table with columns: Item, Descripción del Bien, Unidad de Medida, Cantidad, Precio unitario (IVA incluido), Precio total, Precio unitario (IVA incluido), Precio total. Includes categories like TRABAJOS PRELIMINARES, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y CIMENTOS, MAMPOSTERIAS DE NIVELACION Y ELEVACION, AISLACIONES, COBERTURAS, REVOQUES Y TERMINACIONES, CONTRAPISO, PISO, ZOCALOS, ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS, PINTURAS, DESAGUE CLOACAL, DESAGUES FLUVIALES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACION SANITARIA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, and VEREDA.

C.P. Kevin Fabrizio Paris Silva / Miembro del Comité Evaluador



Lic. Francisca Coronel Giménez / Miembro del Comité Evaluador