



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora

[Email municipalidadygatimi@gmail.com](mailto:municipalidadygatimi@gmail.com)

R.U.C. N° 80023643-2

Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay



ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA ESC. BAS. N° 2474 11 DE SETIEMBRE DE VILLA YGATIMI
MCN 14/2025 ID 476485

Item	Descripción	Francisco Vazquez				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Excavación en suelo con máquina roto-percutora, sistema rotativo de 10 pulgadas de diámetro, 120 metros de profundidad Caños ciegos y filtros de 128 mm de diámetro y 6 mm de grosor.	metros	120,00	270.000	32.400.000				
2	Limpieza de pozo con aire comprimido, incluye prueba de bombeo	unidad	1	6.000.000	6.000.000				
3	Testeo y prueba de funcionamiento de sistema	unidad	1	5.000.000	5.000.000				
4	Tanque metálico tipo copa, construido en chapa de acero de 3 mm al carbón, para 15.000 litros.	unidad	1	39.000.000	39.000.000				
5	Base de hormigon reforzado para tanque de 15000 Lts	Unidad Medida Global	1	6.400.000	6.400.000				
6	Transporte especial de tanque metálico tipo copa	unidad	1	3.800.000	3.800.000				
7	Erguimiento, fijación al suelo y colocación de logotipo	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000				
8	Tejido Perimetral de 5x5 m con poste de cemento, base de ladrillo cocido totalmente revocado, tejido de 1.50mts de altura y portón metálico tambien de tejido. Todo el piso del tejido perimetral estará esparcido con piedra triturada quinta	metro lineal	20	500.000	10.000.000				
9	Caseta de comando: Dentro del tejido perimetral estará la caseta de comando de 1.50x1.20 m. Construido totalmente con ladrillo cocido revocado y pintado, puerta metálica, ventana con ladrillos convocó, techo de chapa zinc y piso alisado de cemento.	metros cuadrados	1,8	7.000.000	12.600.000				
10	Acometida de galvanizado, cruzeta, con Pilastra de ANDE con ladrillo cocido revocado y Accesorios.	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000				
11	Sistema Electrico y conexión a Red	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000				
12	Equipo de bombeo: Motor electrobomba 3HP sumergible de 4 pulgadas de diámetro.	unidad	1	4.500.000	4.500.000				
13	Tablero de comando con protector de motor Incluye boya,	unidad	1	3.000.000	3.000.000				
				Total por Grupo:	129.900.000				
						Total por Grupo:			0



Abg. Maria Luisa Santacruz Vega
Responsable De U.O.C.