



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES UOC  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA



ANEXO B - 02 - 08

Licitación: 478130 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL + COLUMNAS DE HORMIGON + PORTONES METALICOS - CEMENTERIO SAN PEDRO DEL PARANA - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2026. -

| Ofertante |  | FEDERICO DAVID FLEITAS ROA                                 |          |       |             |                                |              |
|-----------|--|--|----------|-------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Item      | Descripción  | Atributos  | Cantidad | MARCA | PROCEDENCIA | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
| 1         | REPLANTEO GENERAL + LIMPIEZA PERIMETRO ZONA DE OBRAS.  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD | 150,00   | N/A   | NACIONAL    | 1.932                          | 289.800      |
| 2         | CARTEL DE OBRA 2.0 X 1.0 MTS SOBRE ESTRUCTURA METALICA<br>EXCAVACION DE FOSA PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA. INCLUYE CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA<br>DIMENSIONES:<br>0,40 X 0,60 PROFUNDIDAD (73 ML) + (61 ML) | unidad de medida: UNIDAD<br>presentación: UNIDAD           | 1,00     | N/A   | NACIONAL    | 1.312.644                      | 1.312.644    |
| 3         | MURO DE NIVELACION 0.30 Mts. SOBRE PIEDRAS - ALTURA 20 CM (73+61)<br>ENCADENADO INFERIOR (0,15 X 0,30) REVESTIDO CON MAMPPOSTERIA TIPO PANDERETE (73 + 62 )  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD | 27,00    | N/A   | NACIONAL    | 209.048                        | 5.644.296    |
| 4         | 21+20 COLUMNAS DE HORMIGON (0,15 X 0,30) ALTURA: 2,60 MT. (INCLUYE 60 CM BASE)   | unidad de medida: Metros lineal<br>presentación: UNIDAD    | 132,00   | N/A   | NACIONAL    | 181.832                        | 24.001.824   |
| 5         | MAMPPOSTERIA CON LADRILLOS 0,15 (BASE CONVOCO/NIVEL SUPERIOR CONVOCO) TERMINACION REVOCADO Y PINTADO   | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD   | 5,00     | N/A   | NACIONAL    | 1.343.209                      | 6.716.045    |
| 6         | 04 COLUMNAS DE HORMIGON (0,20 X 0,30) ALTURA: 4,0 MT. (INCLUYE 60 CM BASE)   | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD   | 55,00    | N/A   | NACIONAL    | 170.709                        | 9.388.995    |
| 7         | 04 COLUMNAS DE HORMIGON (0,15 X 0,30) ALTURA: 3,20 MT. (INCLUYE 60 CM BASE)  | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD   | 1,00     | N/A   | NACIONAL    | 2.767.756                      | 2.767.756    |
| 8         | 04 COLUMNAS DE HORMIGON (0,15 X 0,30) ALTURA: 3,20 MT. (INCLUYE 60 CM BASE)  | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD   | 1,00     | N/A   | NACIONAL    | 2.694.584                      | 2.694.584    |
| 9         | LOSA: ESPESOR 7 CM. SECTOR ACCESO PEATONAL   | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD   | 0,30     | N/A   | NACIONAL    | 2.548.241                      | 764.472      |
| 10        | CONTRAPISO 5 CM. SOBRE LOSA  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD | 3,00     | N/A   | NACIONAL    | 43.733                         | 131.199      |
| 11        | CARPETA SOBRE CONTRAPISO   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD | 3,00     | N/A   | NACIONAL    | 33.407                         | 100.221      |
| 12        | PISO CERAMICO  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD | 3,00     | N/A   | NACIONAL    | 76.974                         | 230.922      |
| 13        | CONTRAPISO 10 CM PARA ACCESO PEATONAL  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD | 22,00    | N/A   | NACIONAL    | 191.906                        | 4.221.932    |
| 14        | BALDOZONES DE HORMIGON   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD | 22,00    | N/A   | NACIONAL    | 83.977                         | 1.847.494    |
| 15        | MUROS MAMPPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO CONVOCO RECTO. SECTOR ACCESO  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD | 22,00    | N/A   | NACIONAL    | 163.904                        | 1.147.328    |

Federico David Fleitas Roa  
Responsable UOC



|                  |  |   |        |     |          |             |            |
|------------------|--|---|--------|-----|----------|-------------|------------|
| 17               | PORTON METALICO (PARA ACCESO PEATONAL) CON UNA HOJA CORREDIZO. VER DETALLES EN PLANOS Y EFTT. DIMENSIONES: 1 HOJA DE 2.0 MT ANCHO X 2.0 MT ALTURA. CAÑO 40 X 40 SOPORTE - REVESTIDO METALICO CON MALLA EXPANDIDA. INCLUYE CERRADURA + PORTACADADO. | unidad de medida: Unidad presentacion: UNIDAD           | 1,00   | N/A | NACIONAL | 1.668.315   | 1.668.315  |
| 18               | PORTON METALICO CON DOS HOJAS PRINCIPALES. VER DETALLES EN PLANOS Y EFTT. DIMENSIONES: 2 HOJAS DE 3.65 MT ANCHO X 2.0 MT. ALTURA CAÑO CUADRADO.  | unidad de medida: Unidad presentacion: UNIDAD           | 1,00   | N/A | NACIONAL | 4.565.914   | 4.565.914  |
| 19               | 02 VIGAS METALICAS SOBRE PORTON METALICO (0.10 X 0.30) DOBLE PERFIL C + ANGULO TIPO ZIG ZAG. INCLUYE SOPORTE DEL MISMO MATERIAL PARA UNION DE ESTRUCTURA.  | unidad de medida: Metro lineal presentacion: UNIDAD     | 22,00  | N/A | NACIONAL | 204.552     | 4.500.144  |
| 20               | ENCADENADO SUPERIOR (0.15 X 0.20) 4 VARILLAS DE 6 MM ESTRIBOS DE 6 MM  | unidad de medida: UNIDAD presentacion: UNIDAD           | 127,00 | N/A | NACIONAL | 145.245     | 18.446.115 |
| 21               | MUROS BAJOS DE MAMPONERIA 0.15 (1.80 X 0.50)   | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 0,90   | N/A | NACIONAL | 78.257      | 70.431     |
| 22               | MUROS BAJOS DE MAMPONERIA 0.30 (3.15 X 0.50)   | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 1,60   | N/A | NACIONAL | 78.257      | 125.211    |
| 23               | MUROS MAMPONERIA DE LADRILLOS TIPO CONVOCO RECTO. TRAMOS PRINCIPALES   | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 73,44  | N/A | NACIONAL | 147.770     | 10.852.229 |
| 24               | MAMPONERIA DE LADRILLOS HUECOS (POR DEBAJO DE CONVOCO)   | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 73,44  | N/A | NACIONAL | 79.758      | 5.857.428  |
| 25               | MAMPONERIA DE LADRILLOS HUECOS.  | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 47,00  | N/A | NACIONAL | 79.758      | 3.748.626  |
| 26               | SOBRE MAMPONERIA DE LADRILLOS HUECOS (HACIA EXTERIOR + INTERIOR)   | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 242,00 | N/A | NACIONAL | 43.457      | 10.516.594 |
| 27               | SOBRE PILARES DE HORMIGON + ENCADENADO SUPERIOR  | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 130,00 | N/A | NACIONAL | 61.793      | 8.033.090  |
| 28               | SOBRE MAMPONERIAS DE LADRILLOS HUECOS REVOCADOS. INCLUYE: ENCADENADO INFERIOR + ENCADENADO SUPERIOR + COLUMNAS DE HORMIGON.  | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 656,00 | N/A | NACIONAL | 36.140      | 23.707.840 |
| 29               | PINTURA SOBRE LADRILLOS TIPO CONVOCO LADO EXTERIOR / INTERIOR  | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 160,00 | N/A | NACIONAL | 36.140      | 5.782.400  |
| 30               | PINTURA SINTETICA NEGRO MATE. INCLUYE ANTIOXIDO. SOBRE PORTONES (PEATONAL + VEHICULAR)   | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 34,00  | N/A | NACIONAL | 26.994      | 917.796    |
| 31               | 04 ARTEFACTOS DE ADOSAR SOBRE COLUMNAS DE ACCESO VEHICULAR. ENCIENDE CON FOTOCELULA.   | unidad de medida: Unidad presentacion: UNIDAD           | 4,00   | N/A | NACIONAL | 210.149     | 840.596    |
| 32               | 02 ARTEFACTOS DE ADOSAR BAJO LOSA SECTOR ACCESO PEATONAL. ENCIENDE CON FOTOCELULA  | unidad de medida: Unidad presentacion: UNIDAD           | 2,00   | N/A | NACIONAL | 232.101     | 464.202    |
| 33               | DEMOLICION DE PARED PARA ACTUALIZACION DE TRAZADO  | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 9,00   | N/A | NACIONAL | 52.647      | 473.823    |
| 34               | LIMPIEZA FINAL   | unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD | 150,00 | N/A | NACIONAL | 3.903       | 585.450    |
| Total por Grupo: |  |   |        |     |          | 180.000,000 |            |

Total General Calculado: **180.000.000**

*Procedido B&B*  
**Incargado UOC**

