



**MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA**  
*Jardín de la República - Paraguay*

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera  
 Telefax: (0518) 20 010  
 Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com



*Oñandive ibatu*

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**“CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA- AD REFERENDUM”  
 – ID N° 479.351**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	Precio TOTAL AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	Precio unitario LIIG EMPRENDIMIENTOS	Precio TOTAL LIIG EMPRENDIMIENTOS
1	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	63,70	7.469	475.775	6.980	444.626
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,70	11.770	749.749	11.000	700.700
3	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.896.657	1.896.657	1.772.587	1.772.587
4	Excavacion y carga de cemento con PBC.	Metros cúbicos	14,00	682.421	9.553.894	637.777	8.928.878
5	Vigas y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,20	3.538.725	4.246.470	3.307.220	3.968.664
6	Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2,20	3.479.875	7.655.725	3.252.220	7.154.884
7	Loseta sobre puerta de acceso	Unidad	1,00	2.217.278	2.217.278	2.072.222	2.072.222
8	Pilares de hormigon 25 x 25 cm	Metro cúbico	1,00	2.859.871	2.859.871	2.672.777	2.672.777
9	Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,50	283.432	2.125.740	264.890	1.986.675
10	Muros de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,60	274.353	987.671	256.405	923.058
11	Muros de nivelación de 0,60 cm para pilares	Metros cuadrados	0,60	312.429	187.457	291.990	175.194
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,30	98.558	2.296.401	92.110	2.146.163
13	Aislación asfáltica de 15 cm ancho horizontal	Metro lineal	13,60	51.916	706.058	48.520	659.872
14	Aislación asfáltica de 30 cm ancho horizontal	Metro lineal	11,60	87.141	1.010.836	81.440	944.704
15	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,40	161.805	550.137	151.220	514.148
16	Muros de elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,50	252.392	3.407.292	235.880	3.184.380
17	Muros de elevación de 0,15 visto ambas caras de ladrillos cerámicos PRENSADOS	Metros cuadrados	31,80	219.703	6.986.555	205.330	6.529.494
18	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos cerámicos PRENSADOS	Metros cuadrados	34,50	263.338	9.085.161	246.110	8.490.795
19	Envarillado bajo aberturas 2 varillas de 8" por hiladas (2 hiladas)	Metro lineal	16,00	38.341	613.456	35.833	573.328
20	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo ceramico prensado	Metro lineal	7,50	36.904	276.780	34.490	258.675
21	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirante de H° A° de 2 x 6"	Metros cuadrados	90,50	393.107	35.576.184	367.390	33.248.795
22	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61,00	39.828	2.429.508	37.222	2.270.542
23	Revoques de viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16,00	68.361	1.093.776	63.889	1.022.224
24	Revoques moldura lineal en balcones	Metro lineal	38,80	24.193	938.688	22.610	877.268
25	Contrapiso de H°A° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	58,00	50.051	2.902.958	46.777	2.713.066
26	Piso mosaico granitico base gris pulido 30x30 cm	Metros cuadrados	58,00	172.983	10.033.014	161.666	9.376.628
27	Zocalo granitico base gris pulido 10 x 30 cm	Metro lineal	34,00	30.138	1.024.692	28.166	957.644
28	Puerta metálica con marco y herraje de 1,20 x 2,10 m	Unidad	1,00	1.996.144	1.996.144	1.865.555	1.865.555
29	Ventana tipo balcon de 1,50 x 1,68 m	Metros cuadrados	10,30	412.164	4.245.289	385.200	3.967.560
30	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	Metro lineal	25,60	23.390	598.784	21.860	559.616
31	Pinturas de paredes a la cal - base p/ latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61,00	37.867	2.309.887	35.390	2.158.790
32	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61,00	39.114	2.385.954	36.555	2.229.855
33	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,90	39.462	469.598	36.880	438.872
34	Pinturas de viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16,00	39.447	631.152	36.866	589.856

35	Pinturas de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,30	43.153	444.476	40.330	415.399
36	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109,00	43.631	4.755.779	40.777	4.444.693
37	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80,00	37.836	3.026.880	35.361	2.828.880
38	Pinturas de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,50	42.443	233.437	39.666	218.163
39	Pinturas de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,40	41.965	2.240.931	39.220	2.094.348
40	Pinturas de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23,00	65.505	1.506.615	61.220	1.408.060
41	Vidrios dobles De 4 mm	Metros cuadrados	10,30	287.113	2.957.264	268.330	2.763.799
42	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23,00	125.546	2.887.558	117.333	2.698.659
43	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,20	175.116	3.362.227	163.660	3.142.272
44	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12,00	524.647	6.295.764	490.324	5.883.888
45	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12,00	184.616	2.215.392	172.538	2.070.456
46	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4,00	160.024	640.096	149.555	598.220
47	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8,00	241.225	1.929.800	225.444	1.803.552
48	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	3,00	285.928	857.784	267.222	801.666
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4,00	284.620	1.138.480	266.000	1.064.000
50	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12,00	279.270	3.351.240	261.000	3.132.000
51	Alimentación de los Circuitos de Especiales.	Unidad	5,00	167.495	837.475	156.537	782.685
52	Alimentacion 2 x 6 mm NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	86.301	2.157.525	80.655	2.016.375
53	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2,00	359.918	719.836	336.372	672.744
54	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4,00	286.605	1.146.420	267.855	1.071.420
55	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	382.269	764.538	357.261	714.522
56	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	173.924	173.924	162.546	162.546
57	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1,00	176.531	176.531	164.982	164.982
58	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	525.990	525.990	491.579	491.579
59	Ventilador de techo de 56 de 7 vel.	Unidad	4,00	831.865	3.327.460	777.444	3.109.776
60	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3,00	1.391.000	4.173.000	1.300.000	3.900.000
61	Rampa	Global	1,00	1.220.156	1.220.156	1.140.333	1.140.333
62	Mobiliario - Pizarra	Unidad	1,00	1.423.100	1.423.100	1.330.000	1.330.000
63	Limpieza final	Metros cuadrados	63,70	13.543	862.689	12.660	806.442
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>					<b>179.876.958</b>		<b>168.109.554</b>



*Analia Alvarez*  
 Lic. Analia Alvarez  
 Encargada de UOC

Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera