


MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS


Licitación: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BACHEO Y ENTUBADO - AD REFERENDUM" – ID N° 478053

Ítem N°	Código de Contratación	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	"GFEN CONSTRUCCIONES" de Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolichia		ITAPOTY S.A.	
						Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
Gupo 1. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DR. A. GODOY, BARRIO CENTRO - CIUDAD DE JOSÉ FASSARDI									
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	Unidad	EVENTO	1,00	999.438	999.438	939.731	939.731
2	72141505-001	Apertura de Caja. Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y retiro de escombros.	Metros cuadrados	EVENTO	1.900,00	6.354	12.072.600	6.000	11.400.000
3	72102905-001	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	Metros cúbicos	EVENTO	80,00	144.175	11.534.000	135.500	10.840.000
4	72101703-004	Provisión y colocación de cordón de H°A°.	Metro lineal	EVENTO	620,00	76.525	47.445.500	71.925	44.593.500
5	72131701-002	Colchón de arena gorda en base.	Metros cúbicos	EVENTO	50,00	86.450	4.322.500	81.260	4.063.000
6	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	Metros cuadrados	EVENTO	1.900,00	37.344	70.953.600	35.099	66.688.100
7	72131701-002	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	Metros cuadrados	EVENTO	1.900,00	8.041	15.277.900	7.557	14.358.300
8	72131701-002	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	EVENTO	1.900,00	9.823	18.663.700	9.232	17.540.800
9	72131701-002	Relleno de ranura de cordones y compactacion	Metro lineal	EVENTO	620,00	8.546	5.298.520	8.035	4.981.700
10	72131601-013	Limpieza final de zona de obras.	Unidad Medida	EVENTO	1,00	1.135.744	1.135.744	1.067.485	1.067.485
		Total Grupo 1					187.703.502		176.472.616



Pablo Galeano
Encargado U.O.C.

Grupo 2. BACHEO SOBRE LA CALLE ACCESO 1 - DESDE SAN PABLO - CIUDAD DE JOSÉ FASSARDI									
1	72131601-9974	Replanteo y regularización de bordes	Metros cuadrados	EVENTO	787,00	1.881	1.480.347	1.661	1.307.207
2	72131601-013	Limpieza de bache - Sopleteado	Metros cuadrados	EVENTO	787,00	8.536	6.717.832	7.539	5.933.193
3	72131701-012	Liga de asfalto liquido caliente	Metros cuadrados	EVENTO	787,00	4.478	3.524.186	3.955	3.112.585
4	72131701-012	Provisión de asfalto en caliente granulado fino	Metros cuadrados	EVENTO	787,00	49.400	38.877.800	43.635	34.340.745
5	72131701-010	Bacheo de regularización asfáltico 75 gk/m2	Metros cuadrados	EVENTO	787,00	91.931	72.349.697	81.202	63.905.974
Total Grupo 2							122.949.862		108.599.704
Grupo 3. BACHEO SOBRE LA CALLE ACCESO 2 - DESDE SAN ANTONIO - CIUDAD DE JOSÉ FASSARDI									
1	72131601-9974	Replanteo y regularización de bordes	Metros cuadrados	EVENTO	1.100,00	1.881	2.069.100	1.681	1.849.100
2	72131601-013	Limpieza de bache - Sopleteado	Metros cuadrados	EVENTO	1.100,00	8.536	9.389.600	7.631	8.394.100
3	72131701-012	Liga de asfalto liquido caliente	Metros cuadrados	EVENTO	1.100,00	4.478	4.925.800	4.003	4.403.300
4	72131701-012	Provisión de asfalto en caliente granulado fino	Metros cuadrados	EVENTO	1.100,00	49.400	54.340.000	44.163	48.579.300
5	72131701-010	Bacheo de regularización asfáltico 75 gk/m2	Metros cuadrados	EVENTO	1.100,00	91.931	101.124.100	82.186	90.404.600
6	72141120-9977	Provisión y colocación de tubos de hormigón armado de 0,70cm de diametro.	Unidad	EVENTO	17,00	1.200.000	20.400.000	1.072.800	18.237.600
7	72141120-9963	Construcción de muro cabecera de PBC.	Metros cúbicos	EVENTO	4,00	1.042.625	4.170.500	932.106	3.728.424
8	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	EVENTO	1,00	1.019.963	1.019.963	911.846	911.846
Total Grupo 3							197.439.063		176.508.270
PRECIO TOTAL GENERAL							508.092.427		461.580.590



Pablo Galeano
 Encargado UOC.