



MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py
"Unidad OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 "Ejecución de sistema de agua potable en distintos barrios" ID N° 479967

Lote 1 : PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO, TANQUE METÁLICO DE 30.000 LITROS Y EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO, EN LA COLONIA FORTUNA UNIDA 5.000

N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U.M	Cant.	Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Estudios Hidrogeológicos	GI	1	11.500.000	11.500.000		
2	Traslado de Maquinaria	GI	1	2.700.000	2.700.000		
3	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con diámetro de 10	MI	30	270.000	8.100.000		
4	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 30 a 100 mts	MI	70	270.000	18.900.000		
5	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 100 a 150 mts	MI	50	342.000	17.100.000		
6	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 150 a 200 mts	MI	50	444.600	22.230.000		
7	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	MI	30	270.000	8.100.000		
8	Tubo de Acero de 10 de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y candado	MI	1,2	1.800.000	2.160.000		
9	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Un	1	765.000	765.000		
10	Limpieza y Desarrollo del Pozo	GI	1	2.250.000	2.250.000		
11	Aislación vertical y sello sanitario	MI	30	54.000	1.620.000		
12	Prueba de Bombeo, 48 horas	GI	1	5.850.000	5.850.000		
13	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	MI	200	54.000	10.800.000		
14	Cartel de Obras	M2	2	630.000	1.260.000		
15	Electrobomba 3 hp Monofásico	GI	1	3.600.000	3.600.000		
16	Cable NYM alimentación electrobomba 2x6 mm	MI	170	15.300	2.601.000		
17	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	GI	1	2.700.000	2.700.000		
18	Caño PVC 1 1/2 pulg 16 kJ/cm2	MI	150	40.500	6.075.000		
19	Instalación de aductora con caño PEAD 2-AP 5/EETT	MI	20	36.000	720.000		
20	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	GI	1	765.000	765.000		
21	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro, con válvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable- Presión 5-7 Bar- Tensión 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	GI	1	4.050.000	4.050.000		
22	Cercado Perimetral 4x4x1,80mts de altura con poste de H8 A9, tejido de 3x3, alambrada N.º 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	MI	18	342.000	6.156.000		
23	Caseta de mando según especificaciones técnicas	Un	1	24.000.000	24.000.000		
24	Instalación de un Tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua, con estudio de suelo y diseño de fundación	GI	1	58.050.000	58.050.000		
25	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del Tanque elevado de metal	GI	1	8.100.000	8.100.000		
26	Escalera marítima instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	GI	1	3.060.000	3.060.000		
27	Servicio de Pintura y colocación de logo e identificación del proyecto.	GI	1	1.782.000	1.782.000		
28	Instalación de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triángulo.	GI	1	2.700.000	2.700.000		
29	Limpieza Final y retiro de desechos	GI	1	567.000	567.000		
					238.261.000		0

Lote 2: PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO Y EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO SAN JOSÉ

N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U.M	Cant.	Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Estudios Hidrogeológicos	GI	1	11.250.000	11.250.000		
2	Traslado de Maquinaria	GI	1	2.700.000	2.700.000		
3	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10".	MI	30	270.000	8.100.000		
4	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" 1/8 de 30 a 100 mts	MI	70	270.000	18.900.000		
5	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" 1/8 de 100 a 120 mts	MI	20	342.000	6.840.000		
6	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	MI	30	270.000	8.100.000		
7	Tubo de Acero de 10 de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y candado	MI	1,2	1.800.000	2.160.000		
8	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Un	1	765.000	765.000		
9	Limpieza y Desarrollo del Pozo	GI	1	2.250.000	2.250.000		
10	Aislación vertical y sello sanitario	MI	30	54.000	1.620.000		
11	Prueba de Bombeo, 36 horas	GI	1	4.500.000	4.500.000		
12	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	MI	100	54.000	5.400.000		
13	Cartel de Obras	M2	1	630.000	630.000		
14	Electrobomba 5,5 hp Trifásico	GI	1	5.000.000	5.000.000		
15	Cable NYM alimentación electrobomba 3x4 mm	MI	100	15.300	1.530.000		
16	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	GI	1	2.500.000	2.500.000		
17	Caño PVC 1" 1/2 pulg 16 kJ/cm2	MI	100	32.000	3.200.000		
18	Provisión e Instalación de aductora con caño PEAD 2"-AP 5/EETT	MI	35	36.000	1.260.000		
19	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	GI	1	688.500	688.500		
					87.393.500		



Lote 3: PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO y EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO, EN EL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U.M	Cant.	Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Estudios Hidrogeologicos	GI	1			11.500.000	11.500.000
2	Traslado de Maquinaria	GI	1			2.700.000	2.700.000
3	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10.	MI	30			265.000	7.950.000
4	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 30 a 100 mts	MI	70			265.000	18.550.000
5	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	MI	30			265.000	7.950.000
6	Tubo de Acero de 10 de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y candado	MI	1,2			1.800.000	2.160.000
7	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Un	1			750.000	750.000
8	Limpieza y Desarrollo del Pozo	GI	1			2.250.000	2.250.000
9	Aislación vertical y sello sanitario	MI	30			54.000	1.620.000
10	Prueba de Bombeo, 36 horas	GI	1			4.500.000	4.500.000
11	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	MI	100			54.000	5.400.000
12	Cartel de Obras	M2	1			600.000	600.000
13	Electrobomba 5,5 hp Trifásico	GI	1			5.000.000	5.000.000
14	Cable NYY alimentación electrobomba 3x4 mm	MI	100			15.300	1.530.000
15	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	GI	1			2.500.000	2.500.000
16	Caño PVC 1 1/2 pulg 16 kl/cm2	MI	100			32.000	3.200.000
17	Provisión e instalación de aductora con caño PEAD 2-AP S/EETT	MI	35			36.000	1.260.000
18	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	GI	1			700.000	700.000
					0		80.120.000

Lote 4: PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO y EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO SAN CAYETANO

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	U.M	Cant.	Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Estudios Hidrogeologicos	GI	1			17.000.000	17.000.000
2	Traslado de Maquinaria	GI	1			2.700.000	2.700.000
3	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10.	MI	30			265.000	7.950.000
4	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 30 a 100 mts	MI	70			265.000	18.550.000
5	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 100 a 150 mts	MI	50			350.000	17.500.000
6	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	MI	30			270.000	8.100.000
7	Tubo de Acero de 10 de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y candado	MI	1,2			1.800.000	2.160.000
8	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Un	1			750.000	750.000
9	Limpieza y Desarrollo del Pozo	GI	1			2.350.000	2.350.000
10	Aislación vertical y sello sanitario	MI	30			54.000	1.620.000
11	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	MI	150			54.000	8.100.000
12	Cartel de Obras	M2	2			600.000	1.200.000
13	Electrobomba 3 hp Monofásico	GI	1			3.600.000	3.600.000
14	Cable NYY alimentación electrobomba 2x6 mm	MI	170			15.300	2.601.000
15	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	GI	1			2.700.000	2.700.000
16	Caño PVC 1 1/2 pulg 16 kl/cm2	MI	150			40.500	6.075.000
17	Instalación de aductora con caño PEAD 2-AP S/EETT	MI	500			38.000	19.000.000
18	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba con extensión con cable telefonico.	GI	1			765.000	765.000
19	Limpieza Final y retiro de desechos	GI	1			700.000	700.000
					0		123.421.000



Abog. Esteban Gómez
Responsable de la UOC - MH