



Municipalidad de Santa Elena

Distrito de Santa Elena – Dpto. de Cordillera
República del Paraguay



RESOLUCIÓN IM N°198/26

POR EL CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN POR MENOR CUANTIA 03/2026 "CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL. ACCESOS. CAMINEROS" ID 481398.

Santa Elena, 21 de abril de 2026

VISTO: La nota y el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación presentada por el Comité de Evaluación de la Municipalidad de Santa Elena, en la cual solicita la aprobación, de la Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 03/2026 Construcción de vallado perimetral. Accesos. Camineros – ID 481398 y;

CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad de Santa Elena, ha convocado a realizar la Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 03/2026 Construcción de vallado perimetral. Accesos. Camineros, aprobado y Vigente.

Que, la Ley 7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas establece en su Art. 55, 1er párrafo: *"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.*

Que, el Comité de Evaluación de ofertas, conformado según Resolución N° 16/IM/2025, encargado de la elaboración del informe en el marco de la contratación de referencia, han analizado la oferta presentada de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a dicho procedimiento de contratación y ha elevado su Informe de rectificación de la Evaluación y Recomendación de Adjudicación, de conformidad con lo previsto en el Art. 82 del Decreto Reglamentario N° 2264/24 que reglamenta la Ley N° 7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas.

Que, la Ley N° 7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas; en el Artículo 55 establece:... *"La Máxima Autoridad Institucional o a quien ésta delegue se pronunciará mediante resolución"*.

POR TANTO: en uso de sus atribuciones legales;

LA INTENDENCIA MUNICIPAL

RESUELVE



Artículo 1º: **APROBAR** el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación para el llamado a Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 03/2026 Construcción de vallado perimetral. Accesos. Camineros – ID 481398, elaborado por el Comité de Evaluación de la Municipalidad de Santa Elena.

Artículo 2º: **APROBAR** el resultado de la Adjudicación del llamado a Licitación Menor Cuantía Nacional N° 03/2026 Construcción de vallado perimetral. Accesos. Camineros – ID 481398, con la firma CONSTRUCCIONES JV de Juan José Varela Duarte con RUC N° 4766181-0, cuyo representante legal es Juan José Varela Duarte con Cédula de Identidad N° 4.766.181 por el monto total de **Gs. 464.910.004** (Guaraníes cuatrocientos sesenta y cuatro millones novecientos diez mil cuatro) conforme el siguiente detalle:





				CONSTRUCCIONES JV de Juan José Varela Duarte		
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	82101502-004	Construccion del Vallado perimetral. Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.650.474	1.650.474
2	72131601-9974	Movilidad y transporte	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.897.933	2.897.933
3	83101504-996	Obrador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.015.000	3.015.000
4	72141505-001	Desmalezar , desbrozar, destronques, sobre perimetro a construir (ancho de 1,5metro lineal). Con acarreo.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	329,32	49.611	16.337.894
5	72101703-007	Demolicion de muretes, cordones, restos de piedas. Con acarreo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	329,32	37.333	12.294.503
6	72131601-9974	Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	329,32	10.054	3.310.983
7	72131601-003	Excavacion para muro de nivelacion (compactar el fondo)(h=0,25; a= 30)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	329,32	40.957	13.487.959
8	72131601-003	Excavacion para dados de hormigon. 0,40x0,40x0,50	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	97,00	50.233	4.872.601
9	72131601-003	Excavacion para dados de hormigon base de pilasttras 0,60x0,60x0,6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	92.413	1.386.195
10	72102905-001	Compactacion de base suelo., llenado con hormigon ciclopeo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	24,70	739.166	18.257.400
11	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 de altura promedio de 0,20 m. c/2 varillas 6 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	82,33	132.450	10.904.608
12	72102507-003	Aislacion horizontal	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	329,32	41.630	13.709.591
13	72131601-005	Provision y colocacion de postes prefabricados de 2,50 de altura, en dados de hormigon para fijacion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	118,00	128.166	15.123.588
14	72131601-004	Dado de Hormigon en masa para fijacion de postes de hormigon armado en salida a fustes. 0,40x0,40x0,50	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	97,00	241.678	23.442.766
15	72131601-004	Dado de Hormig en masa base de pilasttras con colocacion interior de postes de hormigon de 2,50 de altura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	409.036	6.135.540
16	72131601-015	Fustes de hormigon envolvente de 0,25x0,25x0,50 entre muros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	97,00	156.678	15.197.766
17	72131601-015	Columnas de H°A° de 0,25x0,25x1,80. con armadura de 4 fi de 8 mm con estribos de 6 mm c/20 cm- Sector Oeste.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	514.036	3.084.216
18	72101704-001	Piso H°A° de acceso al campus., de 10 cm c/ ? 8 mm cruzado., con colocacion riel para porton. En dos sitios segun plano.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,40	3.116.666	7.479.998
19	72131601-005	Mampostería de 0,15 m de ladrillos prensado visto frontal, revocado lado no visto, de 0,50 m de altura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	164,66	155.811	25.655.839





20	72131601-005	Mampostería de 0,15 m de ladrillos prensado visto frontal, revocado lado no visto, muro en diagonal escalonado según detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,10	155.811	2.508.557
21	72131601-005	Mampostería de 0,45 x 0,45x 1,80. Pilastras de ladrillo prensado visto. Terminación en capitel revocado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	631.666	9.474.990
22	72131601-008	Revoque. Muro posterior., y de fustes de hormigon	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	181,13	52.497	9.508.781
23	72131601-015	Provision de colocacion de Calle en diagonal de 30/50. 1,20. de amarre de tejido y tensores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	23,00	156.969	3.610.287
24	72101703-007	Cercado de tejido. Provision y colocacion de Tejido de alambre nro. 14. Malla 2 x 2. Altura 1.30 m. Con 3 tensores de alambre liso acerado nro. 17 y 3 tensores de alambres de puas nro. 12	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	428,12	85.416	36.568.297
25	72101703-007	Portón metálico para vehiculos corredizo. Caños 40/60. Pared 1.20. Chapa nro. 20. Manija tubo. Cerradura de confinamiento con candado. Tratado con antioxido y terminacion con pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	6.909.633	13.819.266
26	72131601-008	Revoque. Remosion y reposicion total de revoque del portico de acceso y muralla ampliada de acceso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	24,50	69.866	1.711.717
27	72131601-008	Revestido del portico con ladrillejo simil ladrillo laminado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	18,00	91.164	1.640.952
28	72131601-005	Mampostería de 0,15 m ladrillo comun. Apliacion del muro hasta nuevos pilares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,50	111.500	947.750
29	72131601-008	Revestido. Revestido cementecio de la muralla (enduido exterior)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	67.497	809.964
30	72101903-001	Provision y colocacion de reja recuadro con metal desplegado y caños de 0,30 x 0,30 - 1,20.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	2.050.000	4.100.000
31	72101703-007	Portón metálico de acceso peatonal doble hoja. Caños 40x60. 1,20. Terminacion malla desplegado. Manija cilindro. Cerradura Tratado con antioxido y terminacion con pintura sintetica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	6.909.633	6.909.633
32	72131601-009	Construccion de vereda de baldosones de hormigon., sobre contrapiso de hormigon de cascotes.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,78	179.150	5.514.237
33	30241602-001	Gradas de acceso con terminacion de pisos baldosones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.836.405	1.836.405
34	72131601-009	Rampas de acceso de hormigon armado con malla electrosoldable.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.135.000	1.135.000
35	72131601-9974	Vereda perimetral y empastado. Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	324,00	25.221	8.171.604





36	72131601-005	Mamposteria de 0,15. Cordon confinamiento suelo base de piso. A=0,30 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	320,00	74.666	23.893.120
37	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo. Base de piso.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	79,84	94.519	7.546.396
38	72101704-001	Construccion de piso bloques de hormigon armado con malla electrosoldable de 5 mm., de 8 cm de espesor, con juntas de dilatacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	25,92	2.550.000	66.096.000
39	72131601-005	Mamposteria de 0,30 revocada. Cordon confinamiento y contencion de base para panes de pasto. A=0.30 m. Sector oeste	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	102,50	97.333	9.976.632
40	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo. Base para panes de pastos. Sector Oeste	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	97,20	92.685	9.008.982
41	30241602-001	Gradas de acceso de ladrillo comun. 1 m de ancho. Contrapisos. Terminacion cementicia. Sector oeste	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.436.405	2.872.810
42	70111713-002	Provision y colocacion de pastos en panes., calafateados., tizonados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	324,00	51.338	16.633.512
43	72131601-012	Tratamiento de ladrillos vistos (limpieza con acido muriatico, y resina acrilica)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	214,06	66.882	14.316.760
44	72131601-012	Pintura al agua de partes revocadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	181,13	32.866	5.953.018
45	72131601-013	Limpieza final.	unidad de medida: Unidad Medida Globalpresentación: UNIDAD	1,00	2.100.480	2.100.480
Total por Grupo:						464.910.004

Artículo 3º: NOTIFICAR el resultado de la adjudicación conforme lo establece la Ley Nº 7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.


Artículo 4º: FORMALIZAR el contrato con la firma adjudicada conforme lo establece el Artículo 61º de Ley Nº 7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.

Artículo 5º: EL SERVICIO adjudicado, se realizara de conformidad a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato.

Artículo 6º: COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar.



Prof. Nancy E. Balbuena de Vera
Secretaria General



Lic. Silvino Aguilera Acuña
Intendente Municipal