



Lic. Doris Cabelero

Prof. Nancy Babuena de Vera

Mrg. Norma Aguilar

Doc

Código	Descripción	Arbuos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	82101502-004 Obra	unidad de medida: UNIDAD	1,00	1.650,474	1.650,474
2	72131601-9974 Movilidad y transporte	unidad de medida: UNIDAD	1,00	2.897,933	2.897,933
3	83101504-996 Obrador	Medida Global	1,00	3.015,000	3.015,000
4	72141505-001 perimetro a construir (ancho de 1,5metro lineal). Con acarreo.	unidad de medida: Metro lineal	329,32	49,611	16.337,894
5	72101703-007 Demolicion de muretes, cordones, restos de piedas. Con acarreo	unidad de medida: Metro lineal	329,32	37,333	12.294,503
6	72131601-9974 Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metro lineal	329,32	10,054	3.310,983
7	72131601-003 Excavacion para muro de nivelacion (compactar el fondo)(h=0,25; a=30)	unidad de medida: Metro lineal	329,32	40,957	13.487,959
8	72131601-003 Excavacion para dados de hormigon. 0,40x0,40x0,50	unidad de medida: UNIDAD	97,00	50,233	4.872,601
9	72131601-003 pilastras 0,60x0,60x0,6 Excavacion para dados de hormigon base de	unidad de medida: UNIDAD	15,00	92,413	1.386,195
10	72102905-001 Compactacion de base suelo, llenado con hormigon ciclopeo	unidad de medida: Metros cúbicos	24,70	739,166	18.257,400
11	72131601-005 Mamposteria de nivelacion de 0,30 de altura promedio de 0,20 m. c/2 varillas 6 mm	unidad de medida: Metros cuadrados	82,33	132,450	10.904,608
12	72102507-003 Aislacion horizontal	unidad de medida: Metro lineal	329,32	41,630	13.709,591
13	72131601-005 Provision y colocacion de postes prefabricados de 2,50 de altura, en dados de hormigon para fijacion	unidad de medida: UNIDAD	118,00	128,166	15.123,588
14	72131601-004 Dado de Hormig en masa base de pilastras con postes de hormigon armado en salida a fustes. 0,40x0,40x0,50	unidad de medida: UNIDAD	97,00	241,678	23.442,766
15	72131601-004 Dado de Hormig en masa base de pilastras con colocacion interior de postes de hormigon de 2,50 de altura	unidad de medida: UNIDAD	15,00	409,036	6.135,540
16	72131601-015 Fustes de hormigon envolvente de 0,25x0,25x0,50 entre muros	unidad de medida: UNIDAD	97,00	156,678	15.197,766
17	72131601-015 Columnas de H"A de 0,25x0,25x1,80, con armadura de 4 fi de 8 mm con estribos de 6 mm c/20 cm- Sector Oeste.	unidad de medida: UNIDAD	6,00	514,036	3.084,216
18	72101704-001 Piso H"A de acceso al campus, de 10 cm c/ 8 mm cruzado, con colocacion riel para porton. En dos sitios segun plano.	unidad de medida: Metros cúbicos	2,40	3.116,666	7.479,998
19	72131601-005 Mamposteria de 0,15 m de ladrillos prensado visto frontal, revocado lado no visto, de 0,50 m de altura	unidad de medida: Metros cuadrados	164,66	155,811	25.655,839
20	72131601-005 Mamposteria de 0,15 m de ladrillos prensado visto frontal, revocado lado no visto, muro en diagonal escalonado segun detalle	unidad de medida: Metros cuadrados	16,10	155,811	2.508,557
21	72131601-005 Mamposteria de 0,45 x 0,45x 1,80. Pilastras de ladrillo prensado visto. Terminacion en capitel revocado	unidad de medida: Unidad	15,00	631,666	9.474,990
22	72131601-008 Revoque. Muro posterior, y de fustes de hormigon	unidad de medida: Metros cuadrados	181,13	52,497	9.508,781


CONSTRUCIONES JV de Juan José Varela
Duarte

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA





Lic. David Caballero

Prof. Nancy Sotomayor de Vera

Rbg. Karina Aguilera

23	72131601-015	Provision de colocacion de Calle en diagonal de 30/50. 1,20. de amarre de tejido y tensores	unidad de medida: UNIDAD	23,00	156,969	3.610,287
24	72101703-007	Cercado de alambre. Provision y colocacion de 1,30 m. Con 3 tensores de alambre liso acerado nro. 17 y 3 tensores de alambres de puas nro. 12	unidad de medida: Metros cuadrados	428,12	85,416	36.568,297
25	72101703-007	Porton metalico para vehiculos corredizo. Canos 40/60. Pared 1,20. Chapa nro. 20. Manija tubo. Cerradura de confinamiento con candado. Tratado con antioxido y terminacion con pintura sintetica	unidad de medida: Unidad	2,00	6.909,633	13.819,266
26	72131601-008	Revoque. Remosion y reposicion total de revoque del portico de acceso y muralla ampliada de acceso	unidad de medida: Metros cuadrados	24,50	69,866	1.711,717
27	72131601-008	Revestido del portico con ladrillejo simil ladrillo laminado	unidad de medida: Metros cuadrados	18,00	91,164	1.640,952
28	72131601-005	Mamposteria de 0,15 m ladrillo comun. Aplicacion del muro hasta nuevos pilares	unidad de medida: UNIDAD	8,50	111,500	947,750
29	72131601-008	Revestido. Revestido cementecio de la muralla (enduido exterior)	unidad de medida: UNIDAD	12,00	67,497	809,964
30	72101903-001	Provision y colocacion de reja recuadro con metal desplegado y caños de 0,30 x 0,30 - 1,20.	unidad de medida: Unidad	2,00	2.050,000	4.100,000
31	72101703-007	Porton metalico de acceso peatonal doble hoja. Caños 40x60. 1,20. Terminacion malla desplegado. Manija cilindro. Cerradura Tratado con antioxido y terminacion con pintura sintetica	unidad de medida: Unidad	1,00	6.909,633	6.909,633
32	72131601-009	Construccion de vereda de baldosones de hormigon, sobre contrapiso de hormigon de cascoses.	unidad de medida: Metros cuadrados	30,78	179,150	5.514,237
33	30241602-001	Gradas de acceso con terminacion de pisos baldosones	Medida Global unidad de medida: Unidad	1,00	1.836,405	1.836,405
34	72131601-009	Rampas de acceso de hormigon armado con malla electrosoldable.	Medida Global unidad de medida: UNIDAD	1,00	1.135,000	1.135,000
35	72131601-9974	Vereda perimetral y empastado. Replanteo y marcacion	lineal unidad de medida: Metro	324,00	25,221	8.171,604
36	72131601-005	Mamposteria de 0,15. Cordon confinamiento suelo base de piso. A=0,30 m	lineal unidad de medida: UNIDAD	320,00	74,666	23.893,120
37	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo. Base de piso.	cúbicos unidad de medida: Metros	79,84	94,519	7.546,396
38	72101704-001	Construccion de piso bloques de hormigon armado con malla electrosoldable de 5 mm, de 8 cm de espesor, con juntas de dilatacion	unidad de medida: Metros cúbicos	25,92	2.550,000	66.096,000
39	72131601-005	Mamposteria de 0,30 revocada. Cordon confinamiento y contencion de base para panes de pasto. A=0,30 m. Sector oeste	lineal unidad de medida: UNIDAD	102,50	97,333	9.976,632
40	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo. Base para panes de pastos. Sector Oeste	cúbicos unidad de medida: Metros	97,20	92,685	9.008,982
41	30241602-001	Gradas de acceso de ladrillo comun. 1 m de ancho. Contrapisos. Terminacion cementicia. Sector oeste	unidad de medida: Unidad	2,00	1.436,405	2.872,810
42	70111713-002	Provision y colocacion de pastos en panes, calafateados, tizonados	cuadrados unidad de medida: Metros	324,00	51,338	16.633,512
43	72131601-012	Tratamiento de ladrillos vistos (limpieza con acido muriatico, y resina acrilica)	cuadrados unidad de medida: Metros	214,06	66,882	14.316,760
44	72131601-012	Pintura al agua de partes revocadas	cuadrados unidad de medida: UNIDAD	181,13	32,866	5.953,018


45	72131601-013	Limpeza final.	Medida global	Unidad de medida: Unidad	presentación: UNIDAD	1,00	2.100,480	Total por Grupo:	464.910,004
----	--------------	----------------	---------------	--------------------------	----------------------	------	-----------	------------------	-------------



Lic. David Caballero Urbieto


Tesorero

[Handwritten signature]



Prof. Nancy E. Balbuena de Vera

Secretaria General



Abg. Karina Ma. Belén Aguilera Benítez

Asesora Jurídica

[Handwritten signature]