



GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas
Tel.: 046 - 242311
Saltos del Guairá - Canindeyú - Paraguay



ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº: 02/2.026 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE Hª Aª - ID Nº: 484246

Empresa DAY-MON CONSTRUCCIONES – RUC Nº: 4338770-5								
1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de HªAª								
UBICACIÓN: Asociación de Docentes Jubilados de Curuguaty - Distrito de Curuguaty								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	360,00	10.200	3.672.000
2	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
3	72131601-004	Zapata de HªCª 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	20,16	900.000	18.144.000
		TECHOS:						
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	360,00	380.000	136.800.000
		PISO DE HªAª:						
5	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	84,00	250.000	21.000.000
6	72131601-007	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	324,00	120.000	38.880.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecánica	M2	Unidad	Nacional	360,00	200.000	72.000.000
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	360,00	32.000	11.520.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
9	72131601-007	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000
10	72131601-007	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000
		LIMPIEZA FINAL:						
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.084.000	1.084.000
Total								315.000.000

2 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de HªAª								
UBICACIÓN: Asociación de Pioneros y Descendientes de la Colonia Nacional Canindeyú - Colonia Canindeyú - Distrito de Saltos del Guaira								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
12	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	540,00	10.200	5.508.000
13	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
14	72131601-004	Zapata de HªCª 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	24,00	900.000	21.600.000
		TECHOS:						
15	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	540,00	380.000	205.200.000
		PISO DE HªAª:						
16	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	60,00	250.000	15.000.000
17	72131601-007	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	250,00	120.000	30.000.000
18	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecánica	M2	Unidad	Nacional	540,00	200.000	108.000.000
19	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	540,00	32.000	17.280.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
20	72131601-007	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000
21	72131601-007	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000
		LIMPIEZA FINAL:						
22	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.012.000	1.012.000
Total								415.500.000

3 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de HªA

UBICACIÓN: Club Ibel - Casco Urbano - Distrito de Saltos del Guaira

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
23	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	540,00	10.200	5.508.000
24	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
25	72131601-004	Zapata de H°Cº 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	24,00	900.000	21.600.000
		TECHOS:						
26	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y ángulos. Pilares de 20x50 con ángulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	540,00	380.000	205.200.000
		PISO DE HªA:						
27	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	60,00	250.000	15.000.000
28	72131601-007	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	250,00	120.000	30.000.000
29	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecánica	M2	Unidad	Nacional	540,00	200.000	108.000.000
30	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	540,00	32.000	17.280.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
31	72131601-007	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000
32	72131601-007	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000
		LIMPIEZA FINAL:						
33	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.012.000	1.012.000
Total								415.500.000

Total General**1.146.000.000**

Lic. Julio C. Melgarejo S.

Encargado UOC

Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú