



REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA  
"Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pdte. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA FENAR				
		Marca	Cantidad	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra 1,50x2,50m de chapa N° 26 y caños metálicos de soporte	-	1,00	Paraguay	1.393.294	1.393.294
2	Vallado perimetral	-	86,13	Paraguay	121.892	10.498.558
3	Limpieza y preparación del terreno	-	93,80	Paraguay	7.718	723.948
4	Replanteo	-	93,80	Paraguay	9.689	908.828
5	Excavación y carga de cemento con PBC	-	10,73	Paraguay	627.804	6.736.337
6	Zapatas de H° A°	-	0,65	Paraguay	2.639.100	1.715.415
7	Pilares de H° A°	-	0,85	Paraguay	2.643.258	2.246.769
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	-	3,06	Paraguay	2.777.375	8.498.768
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	-	1,00	Paraguay	461.129	461.129
10	Muro de nivelación De 0.30 mts. Con ladrillos comunes	-	20,78	Paraguay	211.219	4.389.131
11	Relleno y apisonado de interiores	-	26,44	Paraguay	125.973	3.330.726
12	Aislación asfáltica horizontal de paredes	-	7,63	Paraguay	82.746	631.352
13	Muro de elevación de 0,15m con ladrillos comunes de 1ra- para revocar	-	46,04	Paraguay	106.924	4.922.781
14	Muro de elevación De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros	-	97,23	Paraguay	134.895	13.115.841
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	-	22,00	Paraguay	27.546	606.012
16	Pilar De 0.37 x 0.37 visto para corredor ladrillos prensados de tres agujeros	-	8,80	Paraguay	225.587	1.985.166
17	Techo de chapas termoacústicas 40mm cerámico/marfil sobre estructura metálica	-	123,20	Paraguay	413.840	50.985.088
18	Viga metálica reticulada para cumbrera 0,10x0,40	-	1,00	Paraguay	370.604	370.604
19	Viga metálica reticulada para galería 0,10x0,40	-	1,00	Paraguay	372.254	372.254
20	Revoque de paredes interior, exterior y encadenados	-	197,28	Paraguay	46.832	9.239.017
21	Revoque de pilares de H° A°	-	7,00	Paraguay	52.111	364.777
22	Revoque de Moldura lineal en balancines	-	35,50	Paraguay	37.791	1.341.581
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	-	87,28	Paraguay	47.927	4.183.069
24	Carpeta niveladora para asiento de piso cerámico	-	87,28	Paraguay	40.287	3.516.249
25	Piso cerámico esmaltado PE15 alto transitorio	-	87,28	Paraguay	114.338	9.979.421

Ing. Esmeralda Silva  
Encargada de UOC

26	Zócalo cerámico esmaltado PE15 alto transitorio	-	53,90	Paraguay	34.926	1.882.511
27	Puerta placa de madera 0.80 x 2.10 con marco, herrajes y contramarco	-	2,00	Paraguay	1.181.704	2.363.408
28	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	-	1,00	Paraguay	2.096.896	2.096.896
29	Ventanas balancines	-	17,64	Paraguay	488.264	8.612.977
30	Alfeizar de ventanas: Revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	-	44,80	Paraguay	31.293	1.401.926
31	Pintura De paredes a la cal- Base para pintura acrílica (2 manos y lijado)	-	218,54	Paraguay	27.228	5.950.407
32	Pintura acrílica para paredes, pilares y molduras revocadas	-	218,54	Paraguay	30.767	6.723.820
33	Pintura De pilares y muros de ladrillo visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y sello con patinal D)	-	110,32	Paraguay	28.980	3.197.074
34	Pintura sintética para aberturas metálicas	-	23,14	Paraguay	45.870	1.061.432
35	Pintura sintética para canaleta y caño de bajada	-	37,80	Paraguay	33.459	1.264.750
36	Revestido de Azulejos ( frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	-	1,80	Paraguay	105.959	190.726
37	Vidrios dobles de 4 mm.	-	17,64	Paraguay	192.346	3.392.983
38	Rampa peatonal	-	1,00	Paraguay	849.801	849.801
39	Canaleta y bajada de chapa doblada N° 26 - desarrollo 40 cm.	-	37,80	Paraguay	124.104	4.691.131
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	-	18,24	Paraguay	100.329	1.830.001
41	Bocas de luces	-	12,00	Paraguay	122.662	1.471.944
42	Bocas de tomacorrientes	-	10,00	Paraguay	123.057	1.230.570
43	Bocas de ventiladores	-	5,00	Paraguay	133.748	668.740
44	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	-	25,00	Paraguay	49.242	1.231.050
45	Artefactos LED TUBO de 2 x 40 W	-	6,00	Paraguay	214.121	1.284.726
46	Artefactos LED TUBO de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	-	6,00	Paraguay	143.836	863.016
47	Provisión y colocación Tablero METALICO TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro Incluye llaves TM.	-	1,00	Paraguay	532.569	532.569
48	Provisión y colocación Tablero METALICO TCV para 4 llaves de ventiladores	-	1,00	Paraguay	273.859	273.859
49	Ventilador de techo de 56 "	-	5,00	Paraguay	768.856	3.844.280
50	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	-	1,00	Paraguay	355.238	355.238
51	Base para mesada de cocina con mampostería de ladrillos comunes 0,15m	-	1,80	Paraguay	123.087	221.557
52	Losa de H°A° para mesada con pileta	-	1,00	Paraguay	437.123	437.123
53	Azulejo de mesada completo	-	4,00	Paraguay	152.390	609.560
54	Instalación de agua fría en cocina	-	1,00	Paraguay	711.139	711.139
55	Desagüe cloacal de pileta de cocina	-	1,00	Paraguay	495.470	495.470
56	Provisión y colocación de pileta con bacha doble y grifería en mesada de cocina	-	1,00	Paraguay	1.094.696	1.094.696
57	Mostrador de granito	-	1,00	Paraguay	413.010	413.010
58	Cámara de Inspección de 0,40 x 0,40	-	1,00	Paraguay	475.082	475.082
59	Pozo Absorbente de 1,00 x 1,50	-	1,00	Paraguay	3.047.800	3.047.800

Ing. Esmeralda Silva  
Encargada de UOC

60	Placa de inauguración de bronce 40x30	-	1,00	Paraguay	1.448.952	1.448.952
61	Limpieza final	-	1,00	Paraguay	2.148.300	2.148.300
<b>TOTALES</b>						<b>209.991.718</b>



Ing. Esmeralda Silva  
Encargada de UOC