



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 481845 - CONSTRUCCION DE VEREDA Y ESTACIONAMIENTO FRENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA CARIY LOMA

| Lote 1 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y ESTACIONAMIENTO FRENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL |   |  |          |                                |                       |                          |
|--|---|--|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Ítem   | Descripción   | Atributos  | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total          | Características          |
| 1  | Construcción de vereda-Cartelería de obra   | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD               | 1,00     | 1.512.619                      | 1.512.619,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 2  | Marcación y replanteo   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 400,00   | 4.266                          | 1.706.400,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 3  | Excavación no clasificada suelo blando  | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD       | 98,00    | 79.491                         | 7.790.118,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 4  | Reparación de cordones  | unidad de medida: Metro lineal<br>presentación: UNIDAD         | 125,00   | 75.273                         | 9.409.125,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 5  | Relleno y apisonado de interiores   | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD       | 40,00    | 103.891                        | 4.155.640,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 6  | Contrapiso de H- de cascotes  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 400,00   | 38.412                         | 15.364.800,00         | procedencia:<br>Nacional |
| 7  | Carpeta de nivelación   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 400,00   | 34.683                         | 13.873.200,00         | procedencia:<br>Nacional |
| 8  | Provisión y colocación de piso paver tipo rectangular de 0,20 m x 0,10 m x 0,06 m colores combinados con base estabilizada de 10 cm y subrasante de 20 cm | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 400,00   | 224.319                        | 89.727.600,00         | procedencia:<br>Nacional |
| 9  | Revoque filtrado exterior con hidrofugo   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 65,00    | 37.290                         | 2.423.850,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 10   | Provisión y colocación de Banquetas de madera y estructura metálica   | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD               | 8,00     | 1.035.650                      | 8.285.200,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 11   | Construcción de estacionamiento- Marcación y replanteo  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 220,00   | 4.950                          | 1.089.000,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 12   | Relleno y compactación  | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD       | 45,00    | 72.072                         | 3.243.240,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 13   | Cordon de hormigon (0,10x0,40x0,50) incluye encalado 1:3 cemento y arena  | unidad de medida: Metro lineal<br>presentación: UNIDAD         | 168,00   | 33.578                         | 5.641.104,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 14   | Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno entre piedras con arena lavada y triturada sexta  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 205,00   | 61.691                         | 12.646.655,00         | procedencia:<br>Nacional |
| 15   | Relleno posterior al cordon   | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD       | 15,00    | 80.507                         | 1.207.605,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 16   | Pintura latex para cordon   | unidad de medida: Metro lineal<br>presentación: UNIDAD         | 315,00   | 24.090                         | 7.588.350,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 17   | Limpieza final  | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: UNIDAD | 1,00     | 2.500.494                      | 2.500.494,00          | procedencia:<br>Nacional |
| <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>  |   |  |          |                                | <b>188.165.000,00</b> |                          |

| Lote 2 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA CARIY LOMA |   |  |          |   |                       |                          |
|---|---|--|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| Ítem  | Descripción                                   | Atributos  | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) Oferente | Precio Total          | Características          |
| 1   | CARTEL DE OBRA                                | unidad de medida: Unidad<br>presentación: UNIDAD               | 1,00     | 1.600.000                               | 1.600.000,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 2   | REPLANTEO Y MARCACION                         | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 960,00   | 4.389                                   | 4.213.440,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 3   | PREPARACION DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO    | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 960,00   | 15.675                                  | 15.048.000,00         | procedencia:<br>Nacional |
| 4   | COLCHON DE ARENA                              | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD       | 192,00   | 30.855                                  | 5.924.160,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 5   | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO                      | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 960,00   | 51.500                                  | 49.440.000,00         | procedencia:<br>Nacional |
| 6   | PROVISION Y COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON  | unidad de medida: Metro lineal<br>presentación: UNIDAD         | 332,00   | 43.560                                  | 14.461.920,00         | procedencia:<br>Nacional |
| 7   | REFUERZO DE CORDONES CON TIERRA APISONADA     | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD       | 87,00    | 45.000                                  | 3.915.000,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 8   | APISONADO CON MEDIOS MECANICOS, TRITURADA 6TA | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: UNIDAD     | 960,00   | 8.085                                   | 7.761.600,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 9   | BADEN DE HORMIGON                             | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: UNIDAD       | 1,10     | 2.161.500                               | 2.377.650,00          | procedencia:<br>Nacional |
| 10  | LIMPIEZA FINAL                                | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: UNIDAD | 1,00     | 1.350.330                               | 1.350.330,00          | procedencia:<br>Nacional |
| <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>   |   |  |          |   | <b>106.092.100,00</b> |                          |

  
Lic. Analía Alvarez  
Encargada de UQC  
Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera