

**MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN M. FRUTOS****INTENDENCIA MUNICIPAL**

Dpto. Caaguazú – República del Paraguay  
 Avda. Bernardino Caballero e/ Independencia Nacional y Mariscal López  
 Telefax (0524) – 225207

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - RECTIFICADO**

MCN N° 11/2026 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL DISTRITO", ID N° 481466

ANEXO - B - 02- 08

ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1,00	850.000	850.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros Cuadrados	300,00	6.500	1.950.000
3	Replanteo	Metros Cuadrados	300,00	6.900	2.070.000
4	Dados de H° A° 50 x 50 x 30	Unidad	28,00	280.000	7.840.000
5	Tronco de pilares de H° A° 13 x 27	Metro Lineal	14,00	275.000	3.850.000
6	Viga de fundación de H° A° 13 x 27	Metro Lineal	64,00	210.000	13.440.000
7	Encadenados de H° A° superior 13 x 27	Metro Lineal	52,00	200.000	10.400.000
8	Pilares de H° A° de 13 x 27	Metro Lineal	49,00	250.000	12.250.000
9	Muros de nivelación de 0,30 cms.	Metros Cuadrados	53,00	204.000	10.812.000
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros Cúbicos	120,00	85.000	10.200.000
11	Aislación asfáltica de paredes	Metro Lineal	57,50	25.000	1.437.500
12	Muros de elevación de 0,15 ladrillos huecos para revocar	Metros Cuadrados	269,37	85.000	22.896.450
13	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros Cuadrados	22,50	24.000	540.000
14	Techo de chapas sobre estructura metálica con membrana termo acústica	Metros Cuadrados	340,80	225.000	76.680.000
15	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	Metros Cuadrados	538,74	40.614	21.880.386
16	Revoque de mochetas 1.3 cemento y arena	Metro Lineal	59,00	28.250	1.666.750
17	Contrapiso de H° de cascotes en sanitarios	Metros Cuadrados	26,00	47.700	1.240.200
18	Piso de H°A° de 0,07 con terminación de helicóptero y pintura	Metros Cuadrados	275,77	150.000	41.365.500
19	Guarda obra 0,40 cmt. Alisada de cemento incluye cordones y contrapiso	Metros Cuadrados	22,24	85.000	1.890.400
20	Carpeta de nivelación en sanitarios	Metros Cuadrados	16,00	31.900	510.400
21	Revestido cerámico en fachada altura 0,90	Metros Cuadrados	30,78	107.000	3.293.460
22	Revestido cerámico en sanitarios	Metros Cuadrados	26,00	107.000	2.782.000
23	Colocación de ventanas tipo proyectante 2,00 x 1,50	Unidad	4,00	1.250.000	5.000.000
24	Colocación de ventanas tipo proyectante 2,00 x 0,50	Unidad	2,00	650.000	1.300.000
25	Colocación de ventanas tipo proyectante 0,50 x 0,50	Unidad	2,00	450.000	900.000
26	Colocación de puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	1,00	950.000	950.000
27	Colocación de puerta metálica 0,90 x 2,10	Unidad	2,00	980.000	1.960.000
28	Colocación de puerta metálica para boxes 0,60 x 1,80	Unidad	4,00	650.000	2.600.000
29	Colocación de pintura de paredes al látex	Metros Cuadrados	432,80	30.497	13.199.102
30	Colocación de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros Cuadrados	49,16	45.200	2.222.032
31	Colocación de pintura de estructura de techo	Unidad	1,00	2.992.500	2.992.500
32	Colocación de vidrios dobles	Unidad	1,00	180.000	180.000
33	Construcción de mesada de material revestido con cerámica base y pared altura 0,60 cmt	Metro Lineal	26,80	250.000	6.700.000
34	Construcción de fogón tipo parrilla con chimenea metálica 1,20 x 0,50	Unidad	2,00	3.800.000	7.600.000
35	Revestido de azulejos altura 1,80	Metros Cuadrados	46,08	107.500	4.953.600
36	Instalación de alimentación de la línea principal	Unidad	1,00	700.000	700.000
37	Instalación de tablero seccional	Unidad	3,00	383.250	1.149.750
38	Instalación de boca de luces	Unidad	20,00	114.000	2.280.000
39	Instalación de boca de tomas	Unidad	25,00	114.000	2.850.000
40	Instalación de boca de tomas especiales	Unidad	4,00	180.000	720.000
41	Instalación de boca para ventiladores	Unidad	5,00	629.500	3.147.500
42	Instalación de bocas para ducha eléctrica	Unidad	2,00	350.000	700.000
43	Instalación de pantalla metálicas con focos LED de 30 Watts	Unidad	10,00	184.200	1.842.000
44	Instalación de porta lámparas tipo plafón con focos LED de 30 Watts	Unidad	10,00	94.100	941.000
45	Conexión de agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- artefactos sanitarios griferías y accesorios	Unidad de Medida Global	1,00	9.500.000	9.500.000
46	Construcción de mesada de H° A° revestidas de azulejos 60 X 60 con 2 bachas de acero inoxidable	Unidad	2,00	2.500.000	5.000.000
47	Construcción de mesada de granito para sanitarios con dos bachas 0,50 x 1,20	Unidad	2,00	2.500.000	5.000.000
48	Construcción de cámara séptica 1,20 x 2,00	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000
49	Construcción de pozo absorbente	Unidad	1,00	3.580.000	3.580.000
50	Limpieza final	Unidad de Medida Global	1,00	500.000	500.000
<b>MONTO TOTAL</b>				<b>340.692.629</b>	



Abg. MARIA JOSE LEIVA  
 Responsable de UOC